

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: *1100-29 000 152*

a

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 10.9.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Romanem Nejedlým, jednatelem
ve věcech technických Romanem Nejedlým, jednatelem a jím
pověřeným stavbyvedoucím
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve zřízení chybějícího přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Podveská a dále zřízení zálivu s CB krytem (drátkobeton) pro autobusovou zastávku MHD „Hlavní“ ve směru do Žabovřesk. Příčné uspořádání vychází ze stávajícího stavu. V celém řešeném úseku vymezeném křižovatkami s ulicí Hlavní a Podveská bude upravena šířka jízdních pruhů na hodnotu 3,25m. Nově navrhovaný přechod pro chodce bude opatřen středním dělicím ostrůvkem o šířce 2,5 m a nástupními plochami upravenými tak, aby šířka vozovky mezi ostrůvkem a nástupní plochou byla 3,5m, a to dle podmínek

této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně příloh s názvem „**Ulice Veslařská – přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)**“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Ulice Veslařská – přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)“

Stavbou je zřízení chybějícího přechodu pro chodce u křižovatky s ulicí Podveská a dále zřízení zálivu s CB krytem (drátkobeton) pro autobusovou zastávku MHD „Hlavní“ ve směru do Žabovřesk. Příčné uspořádání vychází ze stávajícího stavu. V celém řešeném úseku vymezeném křižovatkami s ulicí Hlavní a Podveská bude upravena šířka jízdních pruhů na hodnotu 3,25m. Nově navrhovaný přechod pro chodce bude opatřen středním dělicím ostrůvkem o šířce 2,5 m a nástupními plochami upravenými tak, aby šířka vozovky mezi ostrůvkem a nástupní plochou byla 3,5m

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb“ (dále také „Směrnice“). Zaměření podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je v případě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených

v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem stavby.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) zpracovaná společností Brněnské komunikace a.s.
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: v den předání staveniště.
- (3) Dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště: do 80 dnů ode dne předání staveniště.
- (4) Předání díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací.
- (5) Místo plnění: statutární město Brno, ulice Veslařská.
- (6) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Dřívější plnění je možné.
- (7) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **2.368.428,76 Kč**.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 2 měsíců od účinnosti této smlouvy, na vyzvu objednatele, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.

- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:
- i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
 - ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
 - iii. Zajistit zařízení staveniště.
- (8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
- i. Povolení k uzavírkám.
 - ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
 - iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
 - iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
 - v. Užívání veřejného prostranství.
 - vi. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
- (9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky

apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídít přerušování prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušování prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušování prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušování nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušování nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídít přerušování prací i objednatel.
- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele je [REDACTED]
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle č. III. této smlouvy je zhotovitel je povinen:
 - provádět stavební práce při zachování dopravního veřejného provozu pouze s lokálním omezením dopravního veřejného prostoru,
 - zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,
 - zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semaforů),
 - zajistit pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu provádění prací,
 - zajistit obsluhu jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
 - použít materiály I. jakostní kvality,
 - používat odpovídající technické vybavení,
 - zajistit autorský dozor projektanta,
 - zajistit případný záchranný archeologický výzkum,
 - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním rozhodnutí a Stavebních povoleních.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinelých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,

- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 80 dnů ode dne předání staveniště.
- (6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činnostmi na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytykat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
- 3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- Záruka za veškerá plnění **60 měsíců**
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII. Další ujednání

- (1)** Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2)** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3)** Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4)** Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5)** Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6)** Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7)** Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8)** Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
 - 2.1 Ve výši 4.500,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 4.500,- Kč z ceny za zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve výši 4.500,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 4.500,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 4.500,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 4.500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

- 2.7 Ve výši 4.500,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 4.500,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3)** Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1)** Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

- g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2)** Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3)** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstoupeno, stále přetrvává.
- (4)** Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1)** Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2)** Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3)** Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4)** Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5)** Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjímano v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (10) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

Příloha č. 2: Harmonogram.

Za objednatele:

V Brně dne 24-04-2024

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Moravanech dne 16.4.2024.

Roman Nejedlý
jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **900 Ulice Veslařská - Přejchod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-město

Zhotovitel: **ZEMAKO, s.r.o.** IČO: **25504011**
Bohunická cesta 501/9 DIČ: **CZ25504011**
664 48 Moravany


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 121 411,26
PSV	0,00
MON	97 020,00
Vedlejší náklady	63 000,00
Ostatní náklady	86 997,50
Celkem	2 368 428,76

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 368 428,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **2368428,76 CZK**

v HOŘAVANECH dne 16.4.2024



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	149 997,50		149 997,50	6
00.01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	149 997,50		149 997,50	6
SO 101	Komunikace	0,00	2 218 431,26		2 218 431,26	94
101.01	Komunikace	0,00	2 218 431,26		2 218 431,26	94
Celkem za stavbu					2 368 428,76	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			166 622,32	7,0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			279 848,57	11,8
17	Konstrukce ze zemin	HSV			1 177,80	0,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			31 176,16	1,3
5	Komunikace	HSV			626 067,90	26,4
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			259 300,90	10,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			421 902,67	17,8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 140,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			770,00	0,0
961	Bourání - beton	HSV			120 127,20	5,1
962	Bourání - asfalt	HSV			98 283,90	4,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			14 450,00	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 272,80	1,2
M23	Montáže potrubí	MON			97 020,00	4,1

D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			71 271,04	3,0
VN	Vedlejší náklady	VN			63 000,00	2,7
ON	Ostatní náklady	ON			86 997,50	3,7
Cena celkem					2 368 428,76	100,0

Položkový rozpočet

S:	900	Ulice Veslařská - Přečhod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / hmotnost celk.(t)
Díl: VN		Vedlejší náklady				63 000,00		0,00000		0,00000
1	00411010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Vyhotovení protokolu o výtyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu.

3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Provoz: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Díl: ON		Ostatní náklady				86 997,50		0,00000		0,00000
4	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	900	Ulice Veslafsá - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.

5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. elektrovizí, měření osvětlení, měření hluku, kamerová zkouška napojení a průtočnosti nových dešťových vpustí, vyčištění tlakosacím vozem a zkoušky nad rámec KZP.

7	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	------------	---------------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

8	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	------------	-----------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

9	005241011HT	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	-------------	----------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------

Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v digitální podobě, např. projektantern stavby, a předána objednateli.

10	005241012HT	Autorský dozor projektanta	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------

Náklady na zajištění autorského dozoru.

11	00526a	Finanční náklady - údržba vegetačních ploch	m2	46.50000	215,00	9 997,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	--------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním údržby vegetačních ploch po dobu dle vyjádření správce společnosti Brněnské komunikace a.s.

- údržba zeleně po dokončení díla vč. zalévání, odplevelování a pravidelných pokosů trávníků (minimálně 6x za 1 rok)

Položkový rozpočet

S: 900	Ulice Veslařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)	
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady	
R: 00.01	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		46,50				46,50000				
12	00526b	Finanční náklady - záchranný archeologický dohled	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním záchranného archeologického dohledu, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
13	00526c	Finanční náklady - stavebně-geotechnický dohled	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
		Celkem				149 997,50				

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Ulice Veslařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)		
O:	SO 101	Komunikace	
R:	101.01	Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1							166 622,32	0,00000	111,19000	
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kameniva	m2	289,00000	28,00	8 092,00	0,00000	0,00000	0,22500	65,03000

Potřebné množství rozebrané zámkové dlažby se použije na znovuosazení, odvezeno a uloženo na meziskládku.

Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.

zámková nebo skladebná dl. - chodník : 281,00

zámková nebo skladebná dl. - předláždění chodník : 8,00

281,00000

8,00000

2	11320111R00	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	92,00000	100,00	9 200,00	0,00000	0,00000	0,22000	20,24000
			bet. chodníkové : 92,0							
3	11320211R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	96,00000	80,00	7 680,00	0,00000	0,00000	0,27000	25,92000
			bet. silniční : 96,0							
4	120001101R00	Ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	10,85169	450,00	4 883,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 36,29000*0,1							
			Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,55890*0,1							
			Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 21,66800*0,1							
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	9,30000	170,00	1 581,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Potřebné množství vybrané ornice se použije na znovuořumusování, odvezena a uložena na meziskládku.

Nezapočteno do odvozu a uložení na skládku.

tl. 20 cm : 46,50*0,2

9,30000

6	122102201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	36,29000	145,00	5 262,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			zemina : 36,290							
7	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	50,55890	215,00	10 870,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			drť pod stáv. dlažbou, tl. 4 cm (70% hor. 3) : 11,560*0,7							
			8,09000							
			ŠD pod stáv. zpev. plochami (70% hor. 3) : 60,667*0,7							
			42,47000							

8	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za teplost horniny	m3	10,11178	20,00	202,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	---------	---------	---------

Zpracováno programem BUILDpower S, © R.T.S, a.s.

Položkový rozpočet

S:	Ulice Veslařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101 Komunikace
R:	101.01 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	
<p>10,11000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,55890*0,2</p>											
9	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	21,66803	500,00	10 834,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<p>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,55891*0,42857</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>30% hor. 4 : 1/7*3</p> <p>Konec provozního součtu</p>											
10	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepvost horniny	m3	4,33361	50,00	216,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<p>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 21,66805*0,2</p>											
11	122101402R00	Vykopávky v zemních na suchu v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	9,30000	165,00	1 534,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<p>Naložení ornice z dočasné skládky.</p> <p>46,50*0,2</p>											
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	18,60000	50,00	930,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<p>Přemístění ornice na dočasnou skládku a zpět na místo upotřebení.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,30000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,30000</p>											
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	108,51693	280,00	30 384,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<p>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,30000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 36,29000</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,55890</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 21,66803</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,30000*-1</p>											
14	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	9,30000	20,00	186,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<p>Uložení ornice na dočasnou skládku.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,30000</p>											
				9,30000							

Položkový rozpočet

S:	900	Ulice Veslařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	108,51693	630,00	68 365,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 108,51693										
16	184806152T00	Řez udržovací netrnitých keřů D koruny do 3 m, s odvozem do 10 km	m2	32,00000	200,00	6 400,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Ořezání křovin výšky 1,5 až 3 m se zájměrem vytvoření prostoru pro navrhovanou linii chodníku. Doprava dřevin na předepsanou vzdálenost. Spálení na hromadách nebo štěpkování. odhad : 28,0*0,5+14,0*1,0+8,0*0,5										
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce										
17	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	92,65200	215,00	19 920,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. sanace podloží (70% hor. tř. 3) : 132,360*0,7										
18	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepiivost horniny	m3	18,53040	20,00	370,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 92,65200*0,2										
19	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3	m3	39,70787	500,00	19 863,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 92,65201*0,42857										
Začátek provozního součtu 30% hor. 4 : 1/7*3 Konec provozního součtu										
20	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepiivost horniny	m3	7,94157	50,00	397,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 39,70785*0,2										
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	132,35987	280,00	37 060,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	900	Ulice Veslařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. Hmotnost MJ	Dem. Hmotnost / celk.(t)
Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.										
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 92,65200			92,65000							
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 39,70787			39,71000							
22	17110111R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí (d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	132,36000	150,00	19 854,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.										
132,3600			132,36000							
23	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	132,35987	630,00	83 386,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Zlepšení podloží v případě neúnosnosti zemní pláně. Provedení dle PD.										
Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 132,35987			132,36000							
24	583424001R	Kamenivo drcené 0/125 Z Olbramovice, JHM	t	291,19200	340,00	99 005,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 132,36000*2,2			291,19200							
Díl: 17	Konstrukce ze zemin					1 177,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard na 95 % PS	m3	7,85200	150,00	1 177,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Uložení sypaniny do násypů pod zpevněné plochy s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.										
pod plochou chodníků : 7,852			7,85000							
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					31 176,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	18040211R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,50000	45,00	2 092,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.										
46,50			46,50000							
27	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění	m2	46,50000	15,00	697,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 46,50000			46,50000							
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	449,20000	30,00	13 476,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.										

Položkový rozpočet

S:	900	Ulice Veslařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 8,00000		8,00000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 334,20000		334,20000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 107,00000		107,00000						
29	181301103R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	46,50000	91,00	4 231,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 46,50000		46,50000						
30	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	46,50000	35,00	1 627,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 46,50000		46,50000						
31	184802111R00	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	46,50000	5,00	232,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 46,50000		46,50000						
32	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00139	7 950,00	11,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,43299*0,00097087		0,00139						
		Začátek provozního součtu								
		tuna*odečtení ztrátého (3 %) : 0,001*0,97087								
		Konec provozního součtu								
33	185804215R00	Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5 trávník po výsevu	m2	46,50000	33,00	1 534,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 46,50000		46,50000						
34	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, Zálivka bezprostředně po založení trávníku. Uvažována zálivková dávka 15 l/m2.	m3	0,69750	382,00	266,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 46,50000*0,015		0,70000						
35	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin dovozu vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,69750	511,00	356,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,69750		0,70000						
36	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,22063	155,00	189,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	900	Ulice Veselařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
<p>Spotřeba cca 25 g/m². Ztratné uvažováno 5 %.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 46,50000*0,02625</p>										
37	25191158R	hnojivo dusíkaté	Kg	1,43685	50,00	71,84	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000
<p>Spotřeba cca 30 g/m². Ztratné uvažováno 3 %.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 46,50000*0,0309</p>										
38	25234009.AR	herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů	l	1,86000	480,00	892,80	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000
<p>Spotřeba cca 0,04 l/m².</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 46,50000*0,04</p>										
39	5832111R	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutitelná do zásypů	t	15,70400	350,00	5 496,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<p>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 7,85200*2</p>										
Díl: 5 Komunikace							626 067,90	0,00000	0,00000	0,00000
40	56481111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m ²	8,00000	92,00	736,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<p>chodník předláždění : 8,00</p>										
41	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m ²	334,20000	142,00	47 456,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<p>chodník a ostrůvek : 334,20</p>										
42	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	334,20000	205,00	68 511,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<p>chodník a ostrůvek : 334,20</p>										
43	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	107,00000	268,00	28 676,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<p>zastávka : 107,00</p>										
44	565161111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm	m ²	68,90000	541,00	37 274,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<p>napojení - vozovka : 68,90</p>										
45	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm	m ²	107,00000	528,00	56 496,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	900	Ulice Veslařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)	
		Včetně provedení opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Provedení dle PD.									
		zastávka : 107,00									
46	567142115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	68,90000	724,00	49 883,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Včetně provedení opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Provedení dle PD.									
		napojení - vozovka : 68,90									
47	57311124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	m2	68,90000	29,00	1 998,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 68,90000									
48	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	137,80000	20,00	2 756,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 68,90000									
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 68,90000									
49	577131111R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	68,90000	387,00	26 664,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		napojení - vozovka : 68,90									
50	577151123R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	68,90000	474,00	32 658,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		napojení - vozovka : 68,90									
51	581121111T00	Drátobetón C 30/37 XF4, tl. 22 cm, vč. výztužných vláken typ HE 1/50 (20 kg/m3), dilatční spáry-trvale D+M drátobetónu, dodávka a montáž kluzných tmů, dodávka a montáž PE pásu podél obrub, dodávka a montáž separační fólie, prořezání příčných spár a postřiků povrchu ochrannou emulzí. Provedení dle PD.	m2	107,00000	2 551,00	272 957,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		zastávka : 107,00									
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				259 300,90		71,27000		0,00000	
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	342,20000	355,00	121 481,00	0,07390	25,29000	0,00000	0,00000	
		(19,74+305,76+19,11+6,30)*0,95238									
		předláždění : 8,00									

Položkový rozpočet

S:	900	Ulice Veslařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
53	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	17,11000	200,00	3 422,00	0,00033	0,01000	0,00000	0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 342,20000*0,05

Začátek provozního součtu
odhad 5 % z cel. plochy :
Konec provozního součtu

17,11000

54	5924511908R	dlažba betonová dvourávková; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m ²	19,74000	640,00	12 633,60	0,13100	2,59000	0,00000	0,00000
55	592452630R	lemování - ztratiné 5% : 18,80*1,05 dlažba betonová dvourávková; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m ²	305,76000	350,00	107 016,00	0,13100	40,05000	0,00000	0,00000
56	59245267R	chodník - ztratiné 5% : 280,10*1,05 ostrůvek - ztratiné 5% : 11,10*1,05 dlažba betonová dvourávková; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m ²	294,11000 11,65000 19,11000	630,00	12 039,30	0,13100	2,50000	0,00000	0,00000

Barva: červená

ztratiné 5% : 18,20*1,05

19,11000

57	59245268R	dlažba betonová dvourávková; obdélník; písková, červená, hnědá, karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m ²	6,30000	430,00	2 709,00	0,13100	0,83000	0,00000	0,00000
----	-----------	--	----------------	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

Barva: červená

kontrastní pás - ztratiné 5% : 6,00*1,05

6,30000

Díl: 91							421 902,67		62,75000		0,00000	
58	914001121R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL. patky.	kus	4,00000	2 310,00	9 240,00	0,11250	0,45000	0,00000	0,00000		

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,00000

59	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	5,00000	220,00	1 100,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	91571111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	216,50000	22,00	4 763,00	0,00009	0,02000	0,00000	0,00000

Zpracováno programem BUDPOWER-S, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

S:	Ulice Veslařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101 Komunikace
R:	101.01 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost / celk.(t)
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 1a (0,125) : 47,5 V 11a (0,125) : 88,0 V 13 (0,125) : 31,0+50,0								
61	91571111R12	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, dělicích čar šířky 120 mm	m	76,50000	22,00	1 683,00	0,00013	0,01000	0,00000	0,00000
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 12a (0,125) : 13,0+21,5+25,0+17,0								
62	915711121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 120 mm	m	128,50000	51,00	6 553,50	0,00044	0,06000	0,00000	0,00000
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 1a (0,125) : 47,5 V 13 (0,125) : 31,0+50,0								
63	91571211R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm	m	231,25000	102,00	23 587,50	0,00018	0,04000	0,00000	0,00000
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 2b (0,25/1,5/1,5) (bez mezer) : 21,00000 (10,5+31,5)*(1,5/(1,5+1,5)) V 4 (0,25/0,5/0,5) (bez mezer) : 45,25000 (9,0+18,0+30,5+24,0+9,0)*(0,5/(0,5+0,5)) V 4 (0,25) : 8,5+19,5+22,0+40,0+35,5+22,0+17,5								
64	915712121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm	m	231,25000	102,00	23 587,50	0,00093	0,22000	0,00000	0,00000
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu. V 2b (0,25/1,5/1,5) (bez mezer) : 21,00000 (10,5+31,5)*(1,5/(1,5+1,5)) V 4 (0,25/0,5/0,5) (bez mezer) : 45,25000 (9,0+18,0+30,5+24,0+9,0)*(0,5/(0,5+0,5)) V 4 (0,25) : 8,5+19,5+22,0+40,0+35,5+22,0+17,5								
65	91572111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	109,40000	154,00	16 847,60	0,00076	0,08000	0,00000	0,00000
		Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů z povrchu podkladu.								

Položkový rozpočet

S:	Ulice Veselařská - Přechod pro pěší (u zast. MHID Hlavní)									
O:	SO 101 Komunikace									
R:	101.01 Komunikace									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / hmotnost celk.(t)
66	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčár, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. V 13 šrafy (bez mezer) : (9,00+20,00+17,00+7,30+8,50+19,60+10,00) V 7a (bez mezer) : 15,00 "BUS" : 2*1,50	m2	15,00000	396,00	5 940,00	0,00370	0,06000	0,00000	0,00000
				Včetně odstranění bíláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. V 7a (bez mezer) : 15,00000		433,00	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000
67	915719111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm Včetně odstranění bíláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. V 1a (0,125) : 47,5 V 11a (0,125) : 88,0 V 13 (0,125) : 31,0+50,0	m	216,50000	2,00	433,00	0,00000	0,01000	0,00000	0,00000
68	915719211R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu vodících proužků šířky 250 mm Včetně odstranění bíláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. V 2b (0,25/1,5/1,5) (bez mezer) : (10,5+31,5)*(1,5/(1,5+1,5)) V 4 (0,25/0,5/0,5) (bez mezer) : (9,0+18,0+30,5+24,0+9,0)*(0,5/(0,5+0,5)) V 4 (0,25) : 8,5+19,5+22,0+40,0+35,5+22,0+17,5	m	231,25000	5,00	1 156,25	0,00008	0,02000	0,00000	0,00000
69	915729111R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu stopčár, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. Včetně odstranění bíláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 15,00000	m2	15,00000	11,00	165,00	0,00032	0,00000	0,00000	0,00000
70	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky Včetně odstranění bíláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. V 1a (0,125) : 47,5 V 11a (0,125) : 88,0	m	590,50000	1,00	590,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	900	Ulice Veslařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Název položky								
		V 13 (0,125) : 31,0+50,0		81,00000						
		V 12a (0,125) : 13,0+21,5+25,0+17,0		76,50000						
		V 2b (0,25/1,5/1,5) (vč. mezer) : (10,5+31,5)*(3,0/(1,5+1,5))		42,00000						
		V 4 (0,25/0,5/0,5) (vč. mezer) :		90,50000						
		(9,0+18,0+30,5+24,0+9,0)*(1,0/(0,5+0,5))		165,00000						
		V 4 (0,25) : 8,5+19,5+22,0+40,0+35,5+22,0+17,5		212,80000	6,00	1 276,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáty, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody Včetně odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu. V 13 šrafy (vč. mezer) : (9,00+20,00+17,00+7,30+8,50+19,60+10,00)*2 V 7a (vč. mezer) : 15,00*2	m2	182,80000	30,00000	392,00	77 235,72	0,18800	37,04000	0,00000
72	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30 (96,0+18,2+59,6+20,2+3,0+2,0)*0,9901 Začátek provozního součtu odečtení ztratného (1 %) : 100/101 Konec provozního součtu	m	197,02990	197,02990	0,99010				
73	919731123R00	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 131,50000	m	131,50000	65,00	8 547,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 131,50000	m	131,50000	80,00	10 520,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
75	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm Konec provozního součtu Začátek provozního součtu pro zalití asf. zálivkou : Konec provozního součtu	m	131,50000	190,00	24 985,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
76	914001125HT0	Dmž+Mž jízdního řádu na splunek Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	Ulice Veselařská - Přečhod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101 Komunikace
R:	101.01 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
77	91788211HT1	Osazení obrubníku bet. zastávkového, lože z betonu prostého, včetně obrub. příměho CSB HK 1006/400/290	m	20,00000	4 700,00	94 000,00	0,48659	9,73000	0,00000	0,00000
HK příčný. Nástupní hrana +16 cm. Použití třídy betonu lože dle PD a ČSN 73 6131, tab. 12.										
78	91788211HT3	Osazení obrubníku bet. zastávkového, včetně obrub. přechodového CSB HK 1006/400/H25-290	m	2,00000	4 700,00	9 400,00	0,39064	0,78000	0,00000	0,00000
HK přechodový pravý 290-H25 a levý H25-290. Použití třídy betonu lože dle PD a ČSN 73 6131, tab. 12.										
přechodový pravý : 1,0										
přechodový levý : 1,0										
79	919141110T00	Zalítí spáry asfalt. modifikovanou zálivkou za horka	m	131,50000	200,00	26 300,00	0,00400	0,53000	0,00000	0,00000
Vyřezovaná drážka bude vyčištěna a ihned zalita trvale pružnou modifikovanou zálivkou za horka a utěsněna. Úprava stýčné spáry bude provedena v souladu s VL 2 212.05 – Detail těsnící zálivky a TP 115 – Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytím.										
Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 131,50000										
80	966007113T00	Odstranění vodotěsného dopravního značení z povrchu komunikace	m ²	69,25000	396,00	27 423,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Odstranění takovým způsobem (frézováním, tryskáním, broušením, pomocí vodního paprsku), aby jeho původní význam nebyl pro účastníky silničního provozu nadále patrný.										
V 1a (0,125) : 94,0*0,125										
V 11a : 37,0*0,125										
V 12a : (22,0+15,5+13,0)*0,125										
V 2b (0,25/1,5/1,5) (bez mezer) :										
(16,5+27,0+13,5)*(1,5/(1,5+1,5))*0,25										
V 4 : (48,0+20,5+20,0+14,5+13,0)*0,25										
V 4 (0,25/0,5/0,5) (bez mezer) :										
(11,5+11,5+34,5+13,5+12,5)*(0,5/(0,5+0,5))*0,25										
81	40445029.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj.ohybem,retoref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	924,00	1 848,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000
C 4a (zmenšená) : 2										

Položkový rozpočet

S:	900	Ulice Veseláská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101	Komunikace
R:	101.01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
82	40445135.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní IJ4a; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvojo.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	781,00	781,00	0,00510	0,01000	0,00000	0,00000
				1,00000						
				IJ 4a : 1						
83	404459501R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm	kus	2,00000	418,00	836,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
84	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	1,00000	627,00	627,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
85	404459504R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	1,00000	732,00	732,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
86	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	95,95000	160,00	15 352,00	0,06000	5,76000	0,00000	0,00000
				95,95000						
87	59217487R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá	kus	18,18000	240,00	4 363,20	0,09600	1,75000	0,00000	0,00000
				18,18000						
88	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	59,59000	190,00	11 322,10	0,08000	4,77000	0,00000	0,00000
				59,59000						
89	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	20,20000	160,00	3 232,00	0,05200	1,05000	0,00000	0,00000
				20,20000						
90	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	3,03000	490,00	1 484,70	0,06900	0,21000	0,00000	0,00000
				3,03000						
91	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02000	490,00	989,80	0,06900	0,14000	0,00000	0,00000
				2,02000						
						2 140,00		0,00000		0,00000
Díl: 93										
92	938909311R00	Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	107,00000	20,00	2 140,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Zpracováno programem BUILDPower 5, © RTS, a.s.										

Položkový rozpočet

S:	Ulice Veseláská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)
O:	SO 101 Komunikace
R:	101.01 Komunikace

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Očištění povrchu betonové vrstvy.

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 107,00000

107,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí			770,00	0,00000	0,17000
93 966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	2,00000	220,00	0,00000	0,08200
94 966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzol	kus	3,00000	110,00	0,00000	0,01000
Díl: 961	Bourání - beton			120 127,20	0,00000	117,04000
95 113111220R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kamenná zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	229,10000	320,00	0,00000	0,51086

SC (odhad) pod plochou vozovky : 160,20

SC (odhad) pod plochou vozovky - napojení : 68,90

96 979990021R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel vč. odvozu na skládku a uložení	t	117,03800	400,00	0,00000	0,00000
Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.						

Díl: 962	Bourání - asfalt			98 283,90	0,00000	100,80000
97 113108420R00	Odstranění podkladů nebo krytů živýchých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	229,10000	165,00	0,00000	0,44000

vozovka - ACO+ACL+ACP : 160,20

napojení - ACO+ACL+ACP : 68,90

98 979990022R00	Poplatek za skládku - živice (k recyklaci) vč. odvozu na skládku	t	100,80400	600,00	0,00000	0,00000
Uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.						

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot			14 450,00	0,00000	0,00000
99 979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	289,00000	50,00	0,00000	0,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 289,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot			28 272,80	0,00000	0,00000
---------	-------------------------	--	--	-----------	---------	---------

Položkový rozpočet

S: 900	Úlice Veslařská - Přechod pro pěší (u zast. MHD Hlavní)	
O: SO 101	Komunikace	
R: 101.01	Komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost MJ	Dem. hmotnost / hmotnost celk.(t)
100	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždičným jakékoliv délky objektu	t	133,99433	211,00	28 272,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M23							97 020,00	0,00000	0,00000	0,00000
101	230230010RAT	Uložení chráničky ve výkopu, vč. zemních prací a odvozu	m	99,00000	980,00	97 020,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1-2. Svislé přemístění výkopku. Dodávka a uložení chráničky ve výkopu - KOPODUR 63 půlená vč. protahovacího lanka a zátek. Zásyp nezapažené rýhy sypaninou se zhutněním.

VO (odhad rýhy 35/35 cm) : 30,0+21,0+48,0 99,00000

Díl: D96	Presuny suti a vybouraných hmot	71 271,04	0,00000	0,00000					
102	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	111,36100	60,00	6 681,66	0,00000	0,00000	0,00000

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vylóžením.

111,185+0,176 111,36000

103	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 002,24900	20,00	20 044,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
celkem 10 km : 9*111,361							1 002,25000			
104	979990101T00	Poplatek za skládku suti	t	111,36100	400,00	44 544,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Uložení na skládce vyřezaného materiálu BKOM a.s. předepsaným způsobem nebo uložení a poplatek na nejbližší řízené skládce.

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 111,36100

111,36000

Celkem						2 218 431,26
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



