

**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SML-00046-2023-249 (ev. č. zakázky S947/2023/145) ze  
dne 18. 7. 2023**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě  
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] 0, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Frýdlant v Čechách, Žitavská 3276, 464 01  
Frýdlant v Čechách

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TIRAST s.r.o.**

se sídlem náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČO: 020 72 530

DIČ: CZ02072530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 215229

zastoupená: Janem Jakubů, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5663215339/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako  
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00046-2023-249 (ev. č. zakázky S947/2023/145) ze dne 18. 7. 2023 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 7. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00046-2023-249, evidenční číslo zakázky S947/2023/145 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Rekonstrukce LC Trejbalova, LS Frýdlant v Č.**“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že vápněním sanovaná zemní pláň v km 0,850 – 0,885 byla degradována vývěrem spodní vody. Na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek vyšla najevo neúnosnost pláně v tomto úseku. Pro dosažení požadované únosnosti bude provedena sanace doplněním kameniva fr. 0/250 mm o tl. 0,5 m. Dále budou pro odvod spodní vody zřízeny 3 ks drenáží a vsakovací jámy. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací. Současně byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, zhotovitele a autorským dozorem zápisem do stavebního deníku.

## II.

### Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

| Rekonstrukce LC Trejbalova | Cena dle SoD          | Vícepráce             | Méněpráce    | Cena dle Dodatku č. 1    |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                            | 11 257 720 Kč bez DPH | 140 429,86 Kč bez DPH | 0 Kč bez DPH | 11 398 149,86 Kč bez DPH |

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III., odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **11 398 149,86 Kč (slovy: jedenáct milionů tři sta devadesát osm tisíc jedno sto čtyřicet devět korun českých a osmdesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.**“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V ....., dne ...../

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

V ....., dne ...../

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

.....

..... ORŮ východní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

.....

**Jan Jakubův**

jednatel společnosti

TIRAST s.r.o.

|   |  |                               |   |
|---|--|-------------------------------|---|
| <b>ZMĚNOVÝLIST STAVBY</b>   |  | Změna č: 1                    |   |
|   |  | Datum změny: 4.4.2024         |   |
| <b>Název zakázky:</b><br>„Rekonstrukce LC Trejbalova, LS Frýdlant v Čechách“  |  |                               |   |
| <b>Zhotovitel:</b> TIRAST s.r.o.; nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7; 130 00 Praha 3 - Vinohrady<br><b>IČ: 020 72 530; DIČ: CZ02072530</b>   |  |                               |   |
| <b>Objednatel:</b> Lesy České republiky, s.p.   |  | <b>IČ 42196451</b>            |   |
| <b>Název akce (majetku):</b>  |  | <b>Číslo objektů:</b><br>---  | <b>Stavební díly:</b><br>---                                      |
| <b>Popis změny:</b><br>Jedná se o vícepráce na zlepšení pláně pod konstrukční vrstvou ve staničení KM 0,850 až 0,885 KM. Stávající pláň byla vylepšena chemickou stabilizací v roce 2023. Z důvodu velkého promočení daného úseku při chemické stabilizaci zhotovitel zvolil 2x provápnění daného místa. Po zimní přestávce byla v tomto místě zjištěno, že došlo k degradaci chemické stabilizace pravděpodobně vývěrem podzemní vody, na tomto základě bylo zvoleno zpevnění mechanické a to kamenivem frakce 0/250mm o mocnosti 0,5m v celkové délce 35m a šířky 4m (70m <sup>3</sup> ). Bude provedeno odtěžení stávající nevhodné chemicky stabilizované zeminy s odvozem na skládku přes 50 do 500m s uložením a rozprostřením. Úprava pláně 140m <sup>2</sup> a Dále budou provedeny 3ks rýh pro odvod vody pomocí drenáží z tvrzených trub DN 100mm o celkové délce 25m o průměrné hloubce 0,8m a šířky 0,5m a vsakovací jámy o velikosti 2*2*1m. Trativod bude vyplněn kamenivem frakce 16/63mm. |  |                               |   |
| <b>Zdůvodnění změn:</b><br>Změna z důvodu rozpadu chemické stabilizace z důvodu tlacení spodní vody – z tohoto důvodu byla stabilizace mechanická jako ve spodní části LC u potoka. Doplněna odvodňovacími žebry, nově budovaných příkopů a odvodu z trubního propustku.  |  |                               |   |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> NE   |  | <b>Datum:</b><br>10 -04- 2024 |   |
| <b>Dopady:</b>  | <b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b> |                               | <b>NE</b>   |
|   | <b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>               |                               | <b>NE</b>   |
|   | <b>do ceny:</b>                                  |                               | <b>Termín dokončení do: 31.7.2024</b>                             |
|   | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH)                  |                               | <b>Bilance:</b><br><br>I: 0,-<br>N: 0,-                           |
|   | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH)                  |                               | I: 140.429,86 Kč<br>bez DPH<br>N: 0,- Kč<br><b>+140.429,86 Kč</b> |
| <b>Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru)</b>   |  |                               | <b>+140.429,86Kč bez DPH</b>                                      |
| <b>Konečná celková cena veř.zakázky po změně (bez autorského dozoru)</b>  |  |                               | <b>11.398.149,86Kč bez DPH</b>                                    |
| <b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>  |  | <b>Datum:</b> 10.4.2024       | Podp.   |
| <b>Zástupce objednatele- jméno:</b>   |  | <b>Datum:</b> 10.4.2024       | Podp.   |
| <b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet  |  |                               |   |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: LC  
Stavba: Lesní cesta Trejbalova - oprava a rekonstrukce

KSO:  
Místo: Oldřichov v Hájích

CC-CZ:  
Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
TIRAST s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:


## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz)

**Cena bez DPH** **140 429,86**

|              | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně        |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | 21,00%     | <b>140 429,86</b> | <b>29 490,27</b> |
| DPH snížená  | 12,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

**Cena s DPH** **169 920,13**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LC

Stavba: Lesní cesta Trejbalova - oprava a rekonstrukce

Místo: Oldřichov v Hájích

Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                          | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ        |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |   | <b>140 429,86</b>  | <b>169 920,13</b> |            |
| <b>Objekt 1</b>              | <b>Lesní cesta Trejbalová - oprava a rekonstrukce</b> | 140 429,86         | 169 920,13        | <b>STA</b> |
| Přípočty                     | Sanace  | 140 429,86         | 169 920,13        | Soupis     |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Trejbalova - oprava a rekonstrukce

Objekt:

Objekt 1 - Lesní cesta Trejbalová - oprava a rekonstrukce

Soupis:

**Přípočty - Sanace**

KSO:

Místo: Oldřichov v Hájích

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |             |                   |                   |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |             | <b>140 429,86</b> |                   |
|                     | Základ daně | Sazba daně        | Výše daně         |
| DPH základní        | 140 429,86  | 21,00%            | 29 490,27         |
| DPH snížená         | 0,00        | 12,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v</b>    | <b>CZK</b>        | <b>169 920,13</b> |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Trejbalova - oprava a rekonstrukce

Objekt:

Objekt 1 - Lesní cesta Trejbalová - oprava a rekonstrukce

Soupis:

**Přípočty - Sanace**

Místo:

Oldřichov v Hájích

Datum:

4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**140 429,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

140 429,86

1 - Zemní práce

21 798,00

2 - Zakládání


22 744,71

5 - Komunikace pozemní

84 014,00

998 - Přesun hmot

11 873,15





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Trejbalova - oprava a rekonstrukce

Objekt:

Objekt 1 - Lesní cesta Trejbalová - oprava a rekonstrukce

Soupis:

**Přípočty - Sanace**

Místo: Oldřichov v Hájích

Datum: 4. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**140 429,86**

D HSV Práce a dodávky HSV

140 429,86

D 1 Zemní práce

21 798,00

|   |   |           |   |    |        |       |          |     |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|-----|
| 1 | K | 122252206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně | m3 | 70,000 | 95,00 | 6 650,00 | SOD |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|-----|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v horní třídě těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/122252206](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206)

|   |   |           |  |    |        |        |          |     |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|-----|
| 2 | K | 132251252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 14,000 | 355,00 | 4 970,00 | SOD |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|-----|

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/132251252](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251252)

VV "rýhy pro drenáže"0,8\*0,5\*25 10,000  
VV " vsakovací jáma"2\*2\*1 4,000  
VV Součet 14,000

|   |   |           |  |    |        |       |          |     |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|-----|
| 3 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 84,000 | 70,00 | 5 880,00 | SOD |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|-----|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/162351103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103)

|   |   |           |  |    |        |       |          |     |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|-----|
| 4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 84,000 | 12,00 | 1 008,00 | SOD |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|-----|

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/171251201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201)

|   |   |           |   |    |         |       |          |     |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|-----|
| 5 | K | 181951112 | Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 140,000 | 23,50 | 3 290,00 | SOD |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|-----|

PP Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/181951112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112)  
VV 35\*4 140,000

D 2 Zakládání

22 744,71

|   |   |           |  |    |        |          |           |                      |
|---|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|----------------------|
| 6 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 14,000 | 1 088,64 | 15 240,96 | CS ÚRS 2024 01-index |
|---|---|-----------|--|----|--------|----------|-----------|----------------------|

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/211531111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211531111)

VV "rýhy pro drenáže"0,8\*0,5\*25 10,000  
VV " vsakovací jáma"2\*2\*1 4,000  
VV Součet 14,000

|   |   |           |   |   |        |        |          |                      |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------------|
| 7 | K | 212752111 | Trativody z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 25,000 | 300,15 | 7 503,75 | CS ÚRS 2024 01-index |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------------|

PP Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/212752111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212752111)

D 5 Komunikace pozemní

84 014,00

|   |   |           |  |    |         |       |          |     |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|-----|
| 8 | K | 564571111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 140,000 | 26,10 | 3 654,00 | SOD |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|-----|

PP Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm  
Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/564571111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564571111)

VV 35\*4 140,000

|   |   |          |  |   |         |        |           |     |
|---|---|----------|--|---|---------|--------|-----------|-----|
| 9 | M | 58380652 | kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 | t | 140,000 | 574,00 | 80 360,00 | SOD |
|---|---|----------|--|---|---------|--------|-----------|-----|

PP kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250

VV 140\*0,5 70,000  
VV 70\*2 'Přepočtené koeficientem množství 140,000

D 998 Přesun hmot

11 873,15

|    |   |           |  |   |         |       |           |     |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|-----|
| 10 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 167,937 | 70,70 | 11 873,15 | SOD |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|-----|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/998225111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111)

