

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19.04.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
069	Oprava UPS III včetně akumulátorů pro napájení sdělovacího zařízení v žst. Praha hlavní nádraží	1 649 964,64	0,00	346 492,57	1 996 457,21	0,00	1 622 015,56	27949,08	0,00	0,00
01	technologická část	1 622 015,56	0,00	340 623,27	1 962 638,83	0,00	1 622 015,56	0,00	0,00	0,00
02	VRN	27 949,08	0,00	5 869,31	33 818,39	0,00	0,00	27949,08	0,00	0,00
Celkem		1649964,64	0,00	346492,57	1996457,21	0,00	1622015,56	27949,08	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava UPS III včetně akumulátorů pro napájení sdělovacího zařízení v žst. Praha hlavní nádraží

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. praha hlavní nádraží

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920745	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/100 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	40,000	26 499,00	1 059 960,00	0,00	1 059 960,00	0,00000	0,000
2	749	7498200600	ED řídicí pracoviště ED řídicí pracoviště Záložní napájení (lze využít UPS z vlastní spotřeby) UPS do max.10kVA včetně monitoringu a řízení činnosti servery	kus	1,000	455 739,00	455 739,00	0,00	455 739,00	0,00000	0,000
3	749	7493600220	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro vodiče do průřezu 240 mm2 (SS) 1 až 3 sady pojistkových spodků velikosti 00 do výklenku ve stěně (zděném pilíři)	kus	1,000	4 905,60	4 905,60	0,00	4 905,60	0,00000	0,000
5	R	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	6,000	1 065,44	0,00	6 392,64	6 392,64	0,00000	0,000
6	R	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	8,000	1 065,44	0,00	8 523,52	8 523,52	0,00000	0,000
7	R	7499356080	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška UPS baterií 480 V	kus	1,000	7 675,95	0,00	7 675,95	7 675,95	0,00000	0,000
8	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	6,000	1 314,00	0,00	7 884,00	7 884,00	0,00000	0,000
9	R	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy	hod	3,000	1 314,00	0,00	3 942,00	3 942,00	0,00000	0,000
10	R	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	40,000	568,31	0,00	22 732,40	22 732,40	0,00000	0,000
11	R	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	40,000	496,04	0,00	19 841,60	19 841,60	0,00000	0,000

OST

Ostatní

8 344,00

16 074,85

24 418,85

0,000

12	SEE	7492551016	Montáž vodičů jednožilových Cu do 120 mm2	m	20,000	119,36	0,00	2 387,20	2 387,20	0,00000	0,000
13	SEE	7492751010	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 1 - žilových do 240 mm2	kus	8,000	885,86	0,00	7 086,88	7 086,88	0,00000	0,000
14	SEE	7493653010	Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 na stěnu nebo do výklenku s 1-2 sadami jisticích prvků	kus	1,000	501,51	0,00	501,51	501,51	0,00000	0,000
15	SEE	7494452015	Montáž pojistek nn do 63 A	kus	4,000	127,02	0,00	508,08	508,08	0,00000	0,000
16	SEE	7496672010	Demontáž rozvaděčů vlastní spotřeby bez baterií	kus	1,000	1 598,70	0,00	1 598,70	1 598,70	0,00000	0,000
17	SEE	7496675010	Demontáž UPS 230 V	kus	1,000	425,96	0,00	425,96	425,96	0,00000	0,000
18	749	7492501360	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel jednožilový Cu, plastová izolace 1-YY 1 x 95 - 120 mm2	m	20,000	417,20	8 344,00	0,00	8 344,00	0,00000	0,000
19	SZT	7590527046	Demontáž kabelu uloženého v roštu	m	20,000	156,59	0,00	3 131,80	3 131,80	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava UPS III včetně akumulátorů pro napájení sdělovacího zařízení v žst. Praha hlavní nádraží

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. praha hlavní nádraží

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20	SZT	7593005060	Montáž záložního napájecího zdroje instalace UPS standalone	kus	1,000	434,72	0,00	434,72	434,72	0,00000	0,000

Celkem

1 528 948,60

93 066,96

1 622 015,56

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava UPS III včetně akumulátorů pro napájení sdělovacího zařízení v žst. Praha hlavní nádraží

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. praha hlavní nádraží

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	27 949,08	27 949,08		0,000	
Ostatní												
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	4,000	502,61	0,00	2 010,44	2 010,44	0,00000	0,000	
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	56,000	463,19	0,00	25 938,64	25 938,64	0,00000	0,000	
Celkem								0,00	27 949,08	27 949,08		0,000