

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN U Kolny, č. S954/2023/074/Eli ze dne 9. 10. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AKORA s.r.o.

se sídlem U sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice

IČO: 251 74 495

DIČ: CZ25174495

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7836

zastoupená: Zdeňkem Korandou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 6023580287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo VN U Kolny ze dne 9. 10. 2023 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2023 Smlouvu o dílo č. S954/2023/074/Eli (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN U Kolny.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	1 752 000,-- Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	41 152,20 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	1 793 152,20 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, které nově zní:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 793 152,20 Kč bez DPH, slovy jeden milion sedm set devadesát tři tisíc jedno sto padesát dva korun českých a dvacet haléřů bez DPH.“
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle Položkového rozpočtu víceprací dodatku č. 1 (Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 1).“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V Benešově, dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:









V Hrdějovicích, dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Zdeněk Koranda
jednatel
AKORA s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Kralové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast popodí Vltavy		
Název akce	VN U Kolny		
Zhotovitel akce	Akora s.r.o., U Sokolovny 398, Hrdějovice, 370 10		
Charakter akce (I/N)	I, N	Účetní číslo akce	944019 / 922875
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	S954/2023/074/Eli ze dne 9.10.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 752 000,00
Dodatky SoD, datum uzavření	ne		
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	1 752 000,00		
Specifikace (popis) změny			
Situování: SO 02- rozdělovací objekt a SO 03- vypustné zařízení			
Popis: U SO 02- rozdělovací objekt se provedlo odbourání stávajícího čela objektu, které mělo být zachováno a k tomuto čelu se mělo přibetonováno čelo nové, po očištění a odkrytí zeminy na stávajícím čele bylo zjištěno, že toto je ve velmi špatném stavu a rozpadlé, takže se odbouralo a provedlo se čelo nové- tím vznikly vícepráce na odbourání čela a provedení bednění . U SO 03- vypustné zařízení bylo nutné provést výměnu podloží pod základ požeráku a čela výpusti z důvodu značného zvodnění zeminy.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Výměnu podloží u základu požeráku a čela výpusti bylo nutné provést z důvodu řádného založení objektů ve zvodnělém podloží a změna u čela rozdělovacího objektu se provedla, z důvodu špatného stavu čela stávajícího, kdy nebylo vhodné toto zachovat.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva- ne Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce - ano Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce - ne Příloha č. 4 Výkresy - ne Příloha č. 5 Fotodokumentace- ne Příloha č. 6 Záznamy ze SD- ano			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ano		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	41 152,20		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	41 152,20		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	2,35		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	1 793 152,20		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	15.04.2024		
Projektant	15.04.2024		
Vedoucí ST	15.04.2024		
Dodavatel	15.04.2024		
Záznamy o zm			
datum : 10.4.2024	číslo strany SD: 488874		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0542023_ZL1
Stavba: VN U Kolny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			41 152,20
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 41 152,20	Výše daně 8 641,96
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			49 794,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0542023 ZL1

Stavba: VN U Kolny

Místo:

Datum:

28. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		41 152,20	49 794,16
SO02	Rozdělovací objekt	18 892,20	22 859,56
SO03	Výpustné zařízení	22 260,00	26 934,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VN U Kolny

Objekt: SO02 - Rozdělovací objekt

Místo:

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 892,20
HSV - Práce a dodávky HSV	18 892,20
1 - Zemní práce	5 661,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 910,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 320,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U Kolny

Objekt:

SO02 - Rozdělovací objekt

Místo:

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 892,20

D HSV Práce a dodávky HSV

18 892,20

D 1 Zemní práce

5 661,00

3	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	3,774	1 500,00	5 661,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
 WW bourání stávajícího čela
 WW 3,7*1,7*0,6
 WW Součet

3,774
3,774

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

11 910,30

4	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	6,438	1 500,00	9 657,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtlic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
 WW bednění zadní stěny čela rozdělovacího objektu
 WW 1,74*3,7
 WW Součet

6,438
6,438

5	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	6,438	350,00	2 253,30
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtlic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 320,90

2	K	R-2102	Třídění, čištění a úprava vybouraného materiálu	m3	3,774	350,00	1 320,90
---	---	--------	---	----	-------	--------	----------

PP Třídění, čištění a úprava vybouraného materiálu
 WW 3,774
 WW Součet

3,774
3,774

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN U Kolny

Objekt:

SO03 - Výpustné zařízení

Místo:

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 260,00

HSV - Práce a dodávky HSV

22 260,00

1 - Zemní práce

22 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN U Kolny

Objekt:

SO03 - Výpustné zařízení

Místo:

Datum: 28. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 260,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV				22 260,00
D	1		Zemní práce				22 260,00
6	K	122151504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	84,000	90,00	7 560,00
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	W		výkop nevhodné zeminy pod výpustním potrubí 3,5*15*0,8		42,000		
	W		výkop zeminy ze zemníku 42		42,000		
	W		Součet		84,000		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	84,000	40,00	3 360,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	W		odvoz zeminy z překopu hráze do zemníku a odvoz zeminy ze zemníku na hráz 42*2		84,000		
	W		Součet		84,000		
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	84,000	35,00	2 940,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	W		84		84,000		
	W		Součet		84,000		
4	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhuštěním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	42,000	80,00	3 360,00
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhuštěním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu				
	W		42		42,000		
	W		Součet		42,000		
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	42,000	120,00	5 040,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	W		42		42,000		