

Dodatek č. 1 ke SoD

„Rekonstrukce splaškové kanalizace ul. Smetanův okruh DN 300, l=134m“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
 IČO: 002 96 139
 DIČ: CZ 002 96 139
 Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města
 Kontaktní osoby:

osobní údaje

Osoby zmocněné
k převzetí díla:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov>
na straně objednatele

a

2. Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o..

se sídlem M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11118.

IČO: 47674148

DIČ: CZ47674148

Jednající: Ing. Libor Staněk, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

Osoby zmocněné

k předání díla:

na straně zhotovitele

osobní údaje

Předmětem smlouvy o dílo č. 1324/2023 ze dne 16.08.2023 je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce splaškové kanalizace ul. Smetanův okruh DN 300, l=134m“. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. Odst. 8 Smlouvy o dílo dohodly na změně v následujícím rozsahu:

Článek IV. odst. 1 „Cena díla“ se mění a nově zní takto:

Cena celkem bez DPH dle SoD	1 637 780,48 Kč
Cena Dodatku č. 1 za méněpráce bez DPH	<u>- 215 283,82 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	<u>1 422 496,66 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	1 721 220,96 Kč

Ostatní odstavce článku IV. zůstávají beze změny.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo ze dne 16. 08. 2023 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními partnery.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. K uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 1693/37/RM/2024 ze dne 8. 4. 2024.

Příloha: položkový rozpočet

Za objednatele:

16. 4. 2024

osobní údaje

Ing. Tomáš Hradil
starosta města



Za zhotovitele:

11. 4. 2024

osobní údaje

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti

zace s.r.o.
-6-
m vrchem
17674148

Krycí list rozpočtu - méněpráce

Název stavby:	Rekonstrukce splaškové kanalizace ul. Smetanův okruh	Objednatel:	Město Krnov	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Splašková kanalizace DN 300	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Smetanův okruh, Krnov	Zhotovitel:	Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.	IČO/DIČ:	47674148/CZ47674148
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	osobní údaje	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	ing	Datum:	45372

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	106 559,91	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	108 723,91	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		215 283,82	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	215 283,82
Základ 21%	215 283,82	DPH 21%	45 209,60	Celkem včetně DPH	260 493,42

Projektant	Objednatel M osobní údaje Odbor inž. zjetku	Zhotovitel Krnovské v ace s.r.o. -6- 794 01 Krn n vrchem IČO: 476 7 47674148
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis / <i>vu</i>	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

V celé trase dojde k odřezování asfaltového pásu šířky 1,2 m, výkop rýhy šířky 0,7 m a hloubky v rozmezí 1,5 až 2,84 m, demontáž stávající kan. šachty, osazení nových šachet v počtu 6 kusů, tyto šachty nebudou betonové ale z PVC (dno a korugovaná roura) + roznášecí bet.deska a poklop, kanál.roury ULTRA RIBB2 DN 300, roury uloženy do štěř.lože, proveden obsyp, uložení výstr.folie, zásyp rýhy se ztuhnutím po vrstvách, pokládka asfaltu dvě vrstvy 5+8 cm, tl.zkouška, kamer.záznam,

Stavební rozpočet - méněpráce

Název stavby:	Rekonstrukce splaškové kanalizace ul. Smetanův okruh	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Krnov
Druh stavby:	Splašková kanalizace DN 300	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Smetanův okruh, Krnov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	21.03.2024	Zpracoval: ing. osobní údaje

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
11													0,00		
Přípravné a příružené práce															
1		000222VD	Zařízení staveniště	ks	0,00							0,00	0,00		
2		112001VD	Dopravní značení	soubor	0,00							0,00	0,00		
3		1112VD	Vytýčení sítí	soubor	0,00							0,00	0,00		
4		001-111789VD	Zajištění DIO- dopravně inženýrské	soub.	0,00							0,00	0,00		
5		000111VD	Geodetické zaměření	ks	1,00							0,00	0,00		
6		113151150R00	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.15cm	m2	0,00							0,33	0,00	RTS II / 2022	
7		113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2	0,00							0,33	0,00	RTS II / 2022	
8		119001421R00IM	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	0,00							0,02	0,00	RTS II / 2022	
123VD													0,00		
Stroje															
9		123457VD	TATRA čisticí stroj	hod	6,00							0,00	0,00		
113													0,00		
Odstranění vozovek a jiných zpevněných ploch a podkladů															
10		113002VD	Poplatek asfalt (likvidace nebezp. odpadu t	t	0,00							0,00	0,00		
13													0,00		
Hloubené vykopávky															
11		132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	0,00							0,00	0,00	RTS II / 2022	
12		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,00							0,00	0,00	RTS II / 2022	
13		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,00							0,00	0,00	RTS II / 2022	
14		132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	0,00							0,00	0,00	RTS II / 2022	
15													0,11		
Roubení															
15		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	20,00							0,00	0,02	RTS II / 2022	
16		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	20,00							0,00	0,00	RTS II / 2022	
17		151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	104,58							0,00	0,09	RTS II / 2022	
18		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	104,58							0,00	0,00	RTS II / 2022	
16													0,00		
Přemístění výkopku															
19		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00							0,00	0,00	RTS II / 2022	
20		161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,00							0,00	0,00	RTS II / 2022	
21		162301101R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,00							0,00	0,00	RTS II / 2022	

obchodní tajemství

obchodní tajemství

17		Konstrukce ze zemín	
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3 0,00
23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3 0,00
24	175101109R00IM	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3 0,00
25	001-89999VD	Demontáž a likvidace betonové šachty	ks 0,00
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	
26	199000002R00IM	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3 0,00
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	
27	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3 0,00
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	
28	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2 96,00
29	577115117R00	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 8 cm	m2 96,00
30	573211111R00IM	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2 96,00
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předležby)	
31	113001VD	Zalítí spáry s posypem	m 160,00
32	599000010RA0	Úprava povrchu komunikace před pokládkou asfaltu, odstranění vrstvy do 15	m2 96,00
61		Úprava povrchů vnější	
33	616452113R00	Cementová úprava zaústění potrubí do bet šachty proved. v terénu DN 300	m 0,00
83		Potrubí z trub kameninových	
34	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus 0,00
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	
35	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m 0,00
36	877373122RT2	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus 0,00
37	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m 0,00
38	879231191R00	Příplatek za montáž trubek ve sklonu DN. 40-550	m 0,00
39	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m 0,00
H22		Komunikace pozemní a letišť	
40	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t 0,00
427VD		montáž	
41	427-654322VD	Uložení výstražné fólie pro vodovod	0,00
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	
42	971100041RAC	Vybourání otvorů ve zdech železobetonových	m2 0,00
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	

obchodní tajemství

obchodní tajemství

obchodní tajemství

	0,00	
0,00	0,00	RTS II / 2022
1,70	0,00	RTS II / 2022
0,00	0,00	RTS II / 2022
0,00	0,00	
	0,00	
0,00	0,00	RTS II / 2021
	0,00	
1,13	0,00	RTS II / 2022
	32,36	
0,13	12,45	RTS II / 2022
0,21	19,92	RTS II / 2022
0,00	0,00	RTS II / 2021
	147,82	
0,00	0,00	
1,54	147,82	RTS II / 2022
	0,00	
0,02	0,00	RTS II / 2022
	0,00	
0,07	0,00	RTS II / 2022
	0,00	
0,00	0,00	RTS II / 2022
0,00	0,00	RTS II / 2022
0,00	0,00	RTS II / 2022
0,00	0,00	RTS II / 2022
0,00	0,00	RTS II / 2022
	0,00	
0,00	0,00	RTS II / 2022
	0,00	
0,00	0,00	
	0,00	
0,37	0,00	RTS II / 2022
	0,00	

obchodní tajemství

43	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2022	
44	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2022	
45	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	0,00		0,17	0,00	RTS II / 2022	
46	899711121R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 22 cm	m	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2022	
47	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2022	
48	899711121T00	Uložení výstražné fólie pro kanalizaci	m	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2022	
49	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet	kus	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2022	
Ostatní materiál							0,00		
50	286971521	Dno šachtové TEGRA 600/315mm úh 30° pro potrubí KG	kus	0,00		0,03	0,00	RTS II / 2022	
51	59224222	Prstenec betonový TEGRA 600 NG	kus	0,00		0,14	0,00	RTS I / 2022	
52	286971523	Dno šachtové TEGRA 600/315mm úh 90° pro potrubí KG	kus	0,00		0,03	0,00	RTS II / 2022	
53	55243347	Poklop litinový DN 600, pro zatížení 40 t, s odvětráním	kus	0,00		0,16	0,00	RTS II / 2022	
54	286971520	Dno šachtové TEGRA 600/315mm přímé	kus	0,00		0,03	0,00	RTS I / 2022	
55	286142421M	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 8-12 300x6000 mm	kus	0,00		0,05	0,00	RTS II / 2021	
56	28697122.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/3000 mm	kus	0,00		0,04	0,00	RTS I / 2022	
57	424-2521449VD	Odbočka kanal. 300/150 CONNEX	ks	0,00		0,00	0,00		
58	424-2521060VD	Trubka kanal. 160/2000	ks	0,00		0,00	0,00		
59	59224349	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	0,00		0,08	0,00	RTS II / 2022	
60	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	0,00		0,07	0,00	RTS II / 2022	
61	58344154	Štěrkodrtě frakce 0-22 A	t	0,00		1,00	0,00	RTS I / 2022	
62	583417033	Kamenivo drcené frakce 0/32 A Olomoucký kraj	t	0,00		1,00	0,00	RTS I / 2022	
63	998273101R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop	t	0,00		0,00	0,00	RTS II / 2022	

obchodní tajemství

Celkem:

215 283,82

260 493,42

Poznámka: