

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
72	Oprava návěstidla L1 v ŽST Praha-Zbraslav	88 373,34	0,00	18 558,40	106 931,74	0,00	88 373,34	0,00	0,00	0,00
00-1	technologická část	68 849,07	0,00	14 458,30	83 307,37	0,00	68 849,07	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	19 524,27	0,00	4 100,10	23 624,37	0,00	19 524,27	0,00	0,00	0,00
Celkem		88373,34	0,00	18558,40	106931,74	0,00	88373,34	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava návěstidla L1 v ŽST Praha-Zbraslav

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Zbraslav

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 23. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				2 671,27	66 177,80	68 849,07		0,001
8	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	10,000	1 065,44	0,00	10 654,40	10 654,40	0,00000	0,000
13		5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	8,000	15,11	120,88	0,00	120,88	0,00015	0,001
12		5958131080	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou podložka Uls 7	kus	4,000	6,33	25,32	0,00	25,32	0,00004	0,000
10		7590720253	Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štítků (1-2)plastová (CV012589008)	kus	1,000	477,42	477,42	0,00	477,42	0,00000	0,000
11		7590720200	Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006)	kus	1,000	1 839,60	1 839,60	0,00	1 839,60	0,00000	0,000
9		7590720600	Součásti světelných návěstidel Štítek označovací plastový pro návěstidlo	kus	1,000	208,05	208,05	0,00	208,05	0,00000	0,000
14	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	7,000	21,35	0,00	149,45	149,45	0,00000	0,000
15	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	7,000	22,34	0,00	156,38	156,38	0,00000	0,000
16	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	1,000	351,50	0,00	351,50	351,50	0,00000	0,000
3	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	3 317,85	0,00	3 317,85	3 317,85	0,00000	0,000
1	R	7590715034	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	28 908,00	0,00	28 908,00	28 908,00	0,00000	0,000
18	R	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	10 533,90	0,00	10 533,90	10 533,90	0,00000	0,000
6	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	740,22	0,00	740,22	740,22	0,00000	0,000
7	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	1,000	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00000	0,000
5	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	7 752,60	0,00	7 752,60	7 752,60	0,00000	0,000
4	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	3 044,10	0,00	3 044,10	3 044,10	0,00000	0,000
Celkem							2 671,27	66 177,80	68 849,07		0,001

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava návestidla L1 v ŽST Praha-Zbraslav

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Údržba 2024 - 2025

Místo: Praha Zbraslav

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 23. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	16 748,10	16 748,10		0,000	
Ostatní												
2	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	15,000	502,61	0,00	7 539,15	7 539,15	0,00000	0,000	
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>												
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	9 208,95	0,00	9 208,95	9 208,95	0,00000	0,000	
VRN							0,00	2 776,17	2 776,17		0,000	
Vedlejší rozpočtové náklady												
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 dotčené práce	%	555,234	5,00	0,00	2 776,17	2 776,17	0,00000	0,000	
Celkem							0,00	19 524,27	19 524,27		0,000	