dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

ČI. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Klatovech dne 27. 3. 2024

Za zhotovitele:

.....
Jaromír Osvald

V Klatovech dne 27. 3. 2024

Za objednatele:

.....
Mgr. Jaroslav Pleticha
ředitel ZUŠ J. Kličky, Klatovy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Josefa Kličky
339 01 KLATOVY, Plánická 208/I.
IČO: 70838542

Truhlářské práce Jaromír Osvald
Dolany 146
33901 Klatovy
Mail: osvald.j@centrum.cz
Www.truhlarstviosvald.cz
Tel. 728833408

Akce: Špaletová okna Klatovy

Děkujeme za poptávku na naše výrobky. Možnosti provedení: Vyrábíme eurokona IV78 a IV92mm, vchodové dveře IV68, IV78 i IV92mm, dále pak špaletová okna IV48 s jednoduchým sklem a IV58mm s 2-sklem. Materiál: Smrk, borovice, modřín, meranti, dub - krajní lamely mohou být napojované i nenapojované. Kování: okna s ROTO NX stříbrná barva s mikroventilací a zvýšenou bezpečností. Kličky na okna v různých tvarech a provedení. Odstín bílá, stříbrná, titanová, světlý bronz a tmavý bronz. Dveře: 3-bodový zámek, závěsy 3D nebo BAKA Simonswerk, vrchní kování dle výběru. Okapnice: rámová a křídlová eloxovaný hliník typ Spree. Odstín stříbrná, světlý bronz, tmavý bronz a bílá Těsnění: 3 x TPE profil -Vnitřní a středové S6865 rámové S7624.Barva těsnění bílé, hnědá, antracit. Výplně: izolační dvojsklo, izolační trojsklo plněno Argonem + meziskelní rámeček nerez nebo TGI. PUR deska nebo izolační deska s vnější výplní. Silikon je v barvě bílé,

žluté, hnědé a transparentní. Povrchová úprava lazura: bezbarvá impregnace, barevný základ a vysokotlaký nástřik lazurou. Povrchová úprava barva: impregnace, barevný základ, stříkací mezilak, vysokotlaký nástřik. Všechny obrázky jsou zobrazeny z pohledu zevnitř, pokud není uvedeno jinak. Uvedené rozměry jsou vnější rozměry rámu. Případně vnější rozměr rámu vč. rozšíření. Předkládáme cenovou nabídku dle Vašeho zadání: Profilová skupina: EV48 Dřevina: Smrk cink Sklo: 4/12/Iplus 1.1 4 Argon Okapnice: Bílá Povrch.úprava: Dle vzorníku RAL/Dle vzorníku RAL

Pozice Množství Popis Cena za kus Celková cena 1 ext 21 ks Série: EV48 Dřevina: Smrk cink Nátěr: Exteriér / Interiér Nátěr rámu: RAL hnědá / Nátěr křídla: RAL hnědá / Rám: Rám 48 EX Křídlo: 2 * Křídlo 58 EX Kování: OL šp. 2-kř. Dorn15+mezipřevodník (možno snížit kliku), OP šp. 2-kř.Dorn15+ mezipřevodník (možno snížit kliku) Okapnice r.: Bílá Okapnice k.:Bílá Výplň: 2 * 4/12/4 Ip1.1 Příčky: 12 * nalepovací 24 Rozměry: 1160mm x 1800mm Poznámka: Ven otvíravá Dvojsklo.

1 int 21 ks Série: EV48 Dřevina: Smrk cink Nátěr: Exteriér / Interiér Nátěr rámu: RAL1013 / Nátěr křídla: RAL1013 / Rám: Rám 44 IN Křídlo: 2 * Křídlo 48 IN obložka horní Kování: OL šp. 2-kř. Dorn15+mezipřevodník (možno snížit kliku), OP šp.

2-kř.Dorn15+ mezipřevodník (možno snížit kliku)
Okapnice r.: Bílá Okapnice k.:Bílá Výplň: 2 * 4mm
Příčky: 12 * nalepovací 24 Rozměry: 1160mm x 1800mm

3. 252 kus Návlek kovový Expert 13,5 TKZ
Demontáž stáv. výplní standard
Montáž oken
Likvidace špaletových oken
1 ks Doprava a manipulace

Celková cena bez DPH .....978500 Kč

Dodací podmínky: okna 8-12 týdnů, dveře 10-14 týdnů, posuvné stěny a zimní zahrady 12-14 týdnů od podepsání smlouvy a vyjasnění všech podrobností. Platební podmínky:Žádáme min. 60% zálohu předem. V případě platby celé zakázky předem lze uplatnit slevu 3%. Záruční doba: 60 měsíců od namontování výrobků při dodržování návodu na údržbu a seřízení. V případě montáže s páskami illbruck (folie nebo páska pro utěsnění inter. a exter. spáry) bude cena dodatečně dopočtena. Pokud pásky nebudou v ceně díla, objednatel souhlasí s montáží pouze na plechy nebo kotvy a montážní pěnu. Pokud není součástí

zakázky zednické začištění, tak ořezání pěny po montáži není součástí. Montáží se rozumí namontování výrobků tzn. ukotvení turbošrouby nebo plechy, vypěnění montážní pěnou a seřízení. Do jednoho roku od namontování výrobků poskytujeme jedno seřízení kování zdarma. V ceně montáže není započítáno případné použití lešení, jeřábu nebo další speciální manipulační techniky. Demontáží se rozumí vybourání stávajících oken a dveří bez zednických úprav. Rámy oken a dveří budou rozříznuty. V demontáži není započítána likvidace. Pokud není montáž, demontáž a likvidace naceněna a vyčíslena v cenové nabídce, nebude provedena. Tato cenová nabídka platí jeden měsíc od jejího vyhotovení.