

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: **11PU-002352**, evidenční číslo: **275/16**

č.smlouvy zhotovitele: 2016-MT-49

ISPROFIN: **5001110007.31441**

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ **„I/43 Rozhrání, stabilizace svahu, OŽK“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ředitel Správy Pardubice, na
základě pověření

ve věcech smluvních:

referát zakázky

ve věcech technických:

vedoucí provozního úseku

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

MADOS MT s.r.o.

se sídlem:

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:

25297899

DIČ:

CZ25297899

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Zastoupen:

jednatel společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

jednatel společnosti

ve věcech technických:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tímto dodatkem č. 3 se mění a doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

**III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY**

Rozšíření předmětu díla o zvýšený rozsah díla oproti předpokladu PD.

**IX.
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ**

Znění odstavce 9.2 dle SOD:

Doba pro dokončení stavebních prací do 2 měsíců od předání staveniště, předpoklad zahájení stavby 09/2016.

Znění odstavce 9.2 dle Dodatku č. 1:

Doba pro dokončení stavebních prací do 2 měsíců od předání staveniště, předpoklad zahájení stavby 06/2017.

Znění odstavce 9.2 dle Dodatku č. 2:

Doba pro dokončení stavebních prací se z výše uvedených důvodů stanoví do 30.6.2017, zahájení stavby duben 2017.

Se mění následovně:

Znění odstavce 9.2 dle Dodatku č. 3:

Bod 9.2 nové znění:

Doba pro dokončení stavebních prací se z výše uvedených důvodů stanoví do 14.7.2017, zahájení stavby duben 2017.

**XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
Cena dle SOD 5 370 716,93	1 127 850,56	6 498 567,49
Navýšení ceny dle Dodatku č.3 608 404,35	127 764,91	736 169,26
Nová cena díla 5 979 121,28	1 255 615,47	7 234 736,75

Zdůvodnění změny:

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev a odstranění panelové komunikace bylo zjištěno, že původní rozsah sanačních prací neodpovídá skutečnému stavu. Na základě toho se dohodli objednatel a dodavatel/ zhotovitel na odtěžení neúnosné a zdegradované krajnice a konstrukce vozovky a na připravenou a zhutněnou zemní pláň vozovky doplnit konstrukci vozovky v nezbytném rozsahu a ve složení: ŠD 0/63 – 250mm, CS 8/10 – 150 mm, infiltrační postřik, ACP 22+ - 80 mm, spojovací postřik s vtlačenu tahovou vložkou.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní smlouvou o dílo, nové položky jsou odsouhlaseny v příloze tohoto Dodatku č.3.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a zhotovitele **jedno (1)**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 3 SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MADOS MT s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum: 28.06.2017

Podpis:

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 19.6.2017

Přílohy Dodatku č. 3

- Odsouhlasení nových jednotkových cen
- Rozpočet
- Zápis z KD
- Zápis ve SD

**Záznam o změně a grafické
přílohy a cenová kalkulace nových položek**

Název a číslo stavby	275/15 I/43 Rozhrání - OŽK, stabilizace svahu	číslo objektu	101	číslo změny	1
Název objektu:	SO 101 Silnice I/43				
Číslo a název pol.		nová j.c.	m.j.	množství	
101 - 56330	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>Není jasné jaká skutečná tl. vrstvy je realizována. Nutno doplnit a upravit i cenu, pokud tl. je menší než 250 mm. Cena se neodsouhlasuje, je vyšší než expertní cena OTSKP, pokud je tl. 250 mm, pak maximální cena se povoluje do výše 168 Kč/m², CU 2017. Doporučuji objednateli požadovat změnu na MJ=m³, pak cena bude jasná dle MJ : 679 Kč/m³. Množství pak : 1034,70 m² * skut. tl. vrstvy.</p> <p>Hroch: Pol 101 : uvedená cena se připouští.</p>	679,00	m ³	258,675	
102 - 57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE	90,00	m ²	1 046,600	
103 - 57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	221,00	m ²	882,200	
104 - 919112	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p> <p>Hroch: Položky 102-104: uvedené ceny se připouští.</p>	130,00	m	358,000	
Změnu navrhl:					
Datum:		Podpis:			
Změnu odsouhlasil:	pověřený ŘSD Správa Pardubice expertní ceny CU 2017.	Schvaluje se, ceny nepřekračují		vyhotovení číslo	strana číslo
Datum:	Podpis:				

Soupis objektů

Stavba: 275/16 - I-43 Rozhrání - OŽK, stabilizace svahu, realizace

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč]

5 979 121,28

Objekt

Popis

OC

Z á p i s

z kontrolního dne sepsaný dne 16.6.2017 na OÚ Rozhraní na stavební akci :

I/43 Rozhraní, stabilizace svahu, OŽK

číslo stavby objednatele : 11PU - 002352
evidenční číslo: 275/16
č. smlouvy zhotovitele: 2016-MT-49

Účastníci řízení :

Zhotovitel stavby : MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, zastoupený:

Objednatel stavby : ŘSD ČR se sídlem Na Pankráci 546/56 , Praha 4, zastoupený ředitelem správy Pardubice se sídlem Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice –

Ostatní účastníci :

Generální projektant : IDProjekt s.r.o., Kostelec nad Orlicí,

Stavební úřad : Krajský úřad Pardubického kraje Pardubice – ODSH:
omluven

Správce stavby : ŘSD ČR Správa Pardubice -

Asistent správce stavby:

Koordinátor BOZP: Manifold Group s.r.o. Plzeň : p.

Technický dozor investora :

Policie ČR, DI Pardubice: - omluven

Kontrola úkolů z KD č.2:

- Intervaly SZ – splněno
- Pochůzka po odfrézované části vozovky za účelem sanací – splněno
- Osazení PDZ dle požadavku OÚ Rozhraní - splněno

K pořadu kontrolního dne:

- Zhotovitel na dnešním KD předložil zprávu o průběhu výstavby za uplynulé období. Tyto doklady jsou přílohou zápisu z tohoto KD.

Kontrolní zkoušky za uplynulé období:

Jsou uvedeny ve zprávě stavbyvedoucího k dnešnímu KD. Tato zpráva je nedílnou součástí zápisu z KD.

Provedena : statická zatěžovací zkouška statickou zatěžovací deskou na ŠD 0/63 v km 0,380 –
výsledek vyhovující

zkouška zhutnitelnosti zeminy na SC 8/10 – výsledek vyhovující

Kontroly BOZP: provádí se pravidelně, případné připomínky jsou zhotovitelem stavby akceptovány a závady průběžně odstraňovány.

Program prací na následující období: obsažen ve zprávě zhotovitele o průběhu výstavby předložené dnešního dne , která je přílohou zápisu z tohoto KD

Dne 7.6.2017 byla provedena pochůzka po odfrézování stávajících asfaltových vrstev, potřebné sanace byly barevně vyznačeny na odfrézované ploše.

Po odstranění provizorní panelové komunikace neodpovídá skutečný stav původnímu rozsahu sanačních prací. Proto bylo rozhodnuto:

Bude provedeno odtěžení neúnosné a zdegradované krajnice a konstrukce vozovky po předchozím odříznutí porušeného asfaltového souvrství. Na připravenou a zahutněnou pláň vozovky bude doplněna konstrukce vozovky v nezbytném pásu a ve složení:

ŠD 0/63 mm – 250 mm

SC 8/10 – 150 mm
infiltrační postřik
ACP 22+ - 80 mm
spojovací postřik se vtlačenu tahovou vložkou

Na takto připravený podklad bude v celé šíři položeno zbývající asfaltové souvrství dle ZDS – PDPS.

Práce na období do dalšího KD:

- Dokončení sanačních prací dle výše uvedeného
- Pokládka asfaltových vrstev vozovky
- Proříznutí podélné pracovní spáry v ose vozovky
- Dosypání nezpevněné krajnice
- Dokončení vtokových objektů
- Reprofilace příkopů
- Úprava protilehlého svahu příkopu dle ZDS
- Pokládka kokosové textilie na svah komunikace vlevo ve směru provozního staničení
- Osazení zábradlí na vtokové objekty, dokončení svodidel, DZ
-

Termín příštího KD: již nebude svolán, zhotovitel požádá o zahájení převídacího řízení v dostatečném časovém předstihu.

Zápis přečten, skončen, podpisy přítomných na prezenční listině, bude rozeslán elektronicky.

provedeno provedení dopravy dle pravidla,
převládá průběh ve směru staničení
stavy

Podání: 10°C, 17°C, 26°C, polejato

6.6.17

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 11⁰⁰ 12¹⁵ - 11⁰⁰

úterý

Pracovníci:

Mechanizace: 1x3 1x5 MAN T815, ruční nářadí

Práce: ruční práce dle výkresu stavebního
díla, odpočívání, provedení údržby
stavebního zařízení pro frezování

Podání: 8°C, 14°C, 22°C, polejato

30.17

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 11⁰⁰ 12¹⁵ - 11⁰⁰

středa

Subdodavatel: HIT ROAD (2 x pracovníci)

Pracovníci:

Mechanizace: silniční fréza 6m: MAN T815 x 2

zároveň i s ručním nářadím

Práce: frezování betonové vrstvy v zářez

1m 0,04500 = 1m 0,40240 v tl. 12cm

v šířce 3,25m

7.6.

2017

Zápis Hlednáhe:

Provedena kontrola stavby, pochůzka po úrovni
rozvahy dle staničení stavby. Po odměřování 13 cm
převládá průběh ve směru staničení
a byly vyznačeny a provedeny práce dle výkresu
rozvahy na výšce s položenými pařezky (u betonové
výšky). Stavby provedeny v rámci byly
informací o stavu na rozvahy. Práva stavby provedeny
zhodnotit, provedeno dle stavu dle výkresu na
tl. 50 mm, provedeno nově dle provedení dle výkresu
informací o stavu. Nově provedeny práce provedeny
stavbou provedeny v rámci 150 (200) cm jako na
stavbu staničení.

Denní záznamy stavby

List číslo: 27.

Datum

Počasi: 10°C; 17°C; 26°C; jasno - polojasno 14.6.17
Pracovní doba: 7:00 - 10:30 12:15 - 18:00 středa

Pracovníci:

Mech.: JCB 145; JCB 3CX - DIAN; TP15; v. učenci vlt. učitel + dostav

Práce:

Zápis TD:

Po odjezdu z PRÁVNÍKOVÉHO KOTLOVNAŘSKÉHO ÚSTAVU, PRAHA
BYL PRÁVNÍKOVÝ ÚSTAV VYČISTĚN. PRÁVNÍKOVÝ ÚSTAV
PROVÁZEN SÁBRER V CESTĚ DOLCE, VČ. KONS. PRÁVNÍKOVÝ
GP PRÁVNÍKOVÝ TRČ. PRÁVNÍKOVÝ ÚSTAV. (PRÁVNÍKOVÝ)

proveden výkop pro jímku propustku v tun 0,100 00
~~z~~ upravena dva výkopy pro jímky propustky tun 0,100 tun 0,200 a tun 0,400
provedena betonová podkladníka betonem jímek
z betonem C 12/15 X0 v celkové množství 3 m³;
provedeno zařízení okružní hrany vozovky (vlivem
dopravy po provozu panel. domci) v délce tun 0,280 00
= tun 0,402 40; vyčištění asf. vrstev - odvoz na výhled
okružní - celkem cca 3 m³; kladení podkladních
konstrukčních vrstev;

Počasi: 10°C; 17°C; 25°C; jasno - polojasno 15.6.17
Pracovní doba: 7:00 - 11:30 12:15 - 18:00 čtvrtek

Pracovníci:

Mech.: JCB 145; JCB 3CX; DIAN; TP15; v. učenci, vlt. učitel + dostav
vlivatel perler

Práce: rozšíření okružní asf. hrany vozovky, odčištění asf.
vrstev v odvozu na okružní - cca 3 m³, množství
betonem dva jímky propustky v tun 0,100 00;
tun 0,280 00 a tun 0,400 00; výhlední armatury
dva propustky v tun 0,100 00, tun 0,280 00 a tun
0,400 00

PM 1021