

SMLOUVA O DÍLO Č. 6624052405

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

1. **Statutární město Brno**, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO 44992785
DIČ CZ44992785
podpisem smlouvy je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/079 dne 17.4.2024 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:
Ing. Richard Elleder, vedoucí Odboru správy majetku MMB
Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)
2. **STOS - TZ Brno, s.r.o.**
se sídlem Vranovská 191/38, Zábrdovice, 614 00 Brno
zastoupená Robertem Markem
IČO 65276931
DIČ CZ 65276931
k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:
Robert Marek
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48532
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět smlouvy

1.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatel provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci „**Výměna rozvodů teplé vody Křenová 20 – II. etapa**“. Zhotovitel se zavazuje provést v budově Křenová 20 v Brně výměnu rozvodů teplé vody ve čtyřech nadzemních podlažích a stavební úpravy navazující na již proběhlé práce I. etapy. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných společností CEPPRE s.r.o. Výše uvedená dokumentace byla zhotoviteli objednatel předána v průběhu zadávacího řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je s jejím obsahem seznámen. Veškeré podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle zadání průzkumu trhu, podané nabídky, položkového rozpočtu a této smlouvy. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Doba plnění

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do tří měsíců od účinnosti smlouvy**.

2.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

III.

Cena za provedení díla

3.1

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **512.132,21 bez DPH** (dle předložené nabídky).

3.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

3.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

IV.

Cenové podmínky

4.1

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 občanského zákoníku.

4.2

Cena za provedení díla nezahrnuje výši DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V.

Platební podmínky

5.1

Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem. Faktura bude obsahovat soupis provedených prací. Objednatel zálohy neposkytuje.

5.2

Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně na e-mail: osm@brno.cz či do datové schránky (ID: a7kbrn). Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, Odbor správy majetku MMB, Husova 3, 601 67 Brno. Faktura bude doručena bezodkladně po jejím vystavení, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce po dni uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeném. Na práce dle klasifikace produkce CZ-CPA 41. – 43 vystaví zhotovitel dle § 29, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti s větou „Daň odvede zákazník“. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této smlouvy nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této smlouvě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Od doručení opravené faktury běží nová minimálně 21denní lhůta splatnosti.

VI.

Předání a převzetí díla

6.1

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude řádně provedeno jeho ukončením a předáním objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky, a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

6.3

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) uvedení smluvních stran,
- b) název provedeného díla,
- c) soupis provedeného díla,
- d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla,
- e) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů,
- f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.,
- g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

VII.

Záruka za dílo – odpovědnost za vady

7.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

7.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami apod.

7.3

Záruční doba je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na dodávky a ostatní a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

8.1

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 1.000,- Kč za každý den prodlení.

8.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8.3

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 1.000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

8.4

V případě, že zhotovitel nezahájí plnění díla do 30 dní ode dne účinnosti této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 25.000,- Kč.

8.5

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze uplatnit samostatně.

8.6

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,
- b) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- c) zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem.
- d) zhotovitel nezahájí plnění díla do 30 dní od účinnosti této smlouvy.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po jeho písemném doručení zhotoviteli.

IX.

Jiná ujednání

9.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

9.2

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

9.3

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné odpady a znečištění ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.

9.4

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případně vzniklé náklady.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1

Tuto smlouvu lze změnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3

Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

10.4

Tato smlouva bude uzavřena elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.

V případě, že zhotovitel nemá funkční elektronický podpis bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

10.5

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

10.7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.8

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/079 konané dne 17.4.2024

V Brně dne



Digitálně
podepsal
Ing. Richard
Elleder
24.04.2024 08:09

.....
Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Brně dne



.....
STOS - TZ Brno, s.r.o.
Robert Marek
jednatel
zhotovitel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Výměna rozvodů teplé vody - Křenová 20 2.ETAPA**

Misto **Křenová 20 - 2NP**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **STOS - TZ Brno, s.r.o.** IČ: **65276931**
Vranovská 38 DIČ: **CZ65276931**
614 00 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	104 359,87
PSV	390 272,34
MON	4 000,00
Vedlejší náklady	7 000,00
Ostatní náklady	6 500,00
Celkem	512 132,21

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	512 132,21 CZK
Základní DPH	21 %	107 547,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **619 679,97 CZK**

v Brně [redacted] dne 11.03.2024

[redacted] _____
 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 353,50
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			35 729,95
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 088,50
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			3 874,87
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 419,36
97	Prorážení otvorů	HSV			35 058,08
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 652,02
711	Izolace proti vodě	PSV			10 794,97
720	Zdravotechnická instalace	PSV			197 243,99
721	Vnitřní kanalizace	PSV			318,00
730	Ústřední vytápění	PSV			1 500,00
735	Otopná tělesa	PSV			11 370,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 700,17
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 488,94
781	Obklady keramické	PSV			94 843,73
783	Nátěry	PSV			12 347,70
784	Malby	PSV			26 664,84
M21	Elektromontáže	MON			4 000,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			14 183,59
ON	Ostatní náklady	ON			6 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			7 000,00
Cena celkem					512 132,21

Položkový rozpočet

S:	Výměna rozvodů teplé vody - Křenová 20 2.ETAPA
O:	Křenová 20 - 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 353,50
1	342267111R00	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standart tl. 12,5 mm 1,9+2,23+0,95+0,95	m	6,03000	950,00	5 728,50
2	342267112R00	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m 2,5	m	2,50000	1 050,00	2 625,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				35 729,95
3	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových 1,3+1,3+1,3+1,3+1,7+1,8	m2	8,70000	290,00	2 523,00
4	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS, zdící maltou Z17:7,25 Z18:7,25 Z22:1,37 Z23:1,37	m	17,24000	140,00	2 413,60
5	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS Z19:7,25 Z24:1,37	m	8,62000	277,00	2 387,74
6	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m.č.116:(0,94+1,36)*2*4,2-0,6*1,97*2 m.č.117:(0,95+1,36)*2*4,2-0,6*1,97 m.č.118:(0,94+1,36)*2*4,2-0,6*1,97*2 m.č.119:(0,95+1,36)*2*4,2-0,6*1,97 m.č.120:(1,9+1,0)*2*4,2-0,6*1,97 m.č.121:(1,1+1,6)*2*4,2-0,6*1,97	m2	64,00800	231,00	14 785,85
7	612451121R00	Mezisoučet odpočet obkladů:0-51,024 Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady: m.č.116:(0,94+1,36)*2*2,0-0,6*1,97*2 m.č.117:(0,95+1,36)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.118:(0,94+1,36)*2*2,0-0,6*1,97*2 m.č.119:(0,95+1,36)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.120:(1,9+1,0)*2*1,6-0,6*1,97 m.č.121:(1,1+1,6)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.103:(0,4+1,8)*1,6	m2	51,02400	240,00	12 245,76
8	R61212	Zapravení prostupů profesí ve zdivu tl. nad 250 mm	ks	3,00000	145,00	435,00
9	R61213	Zapravení prostupů profesí ve zdivu tl. do 250 mm	ks	3,00000	145,00	435,00
10	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou Z25:4,2*0,3	m2	1,26000	400,00	504,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 088,50
11	632415110R00	Potěr Morfoco samonivelační ručně tl. 10 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací B02:3,4+0,9+0,9	m2	8,70000	355,00	3 088,50
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				3 874,87
12	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m B02:3,4+0,9+0,9	m2	44,90000	80,00	3 592,00
13	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	44,90000	6,30	282,87
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 419,36

14	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	8,70000	70,30	611,61
15	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	8,70000	78,50	682,95
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00000	20,80	124,80
Díl:	97	Prorážení otvorů				35 058,08
17	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm Z03:5,6 Z06:5,98 Z09:2,17	m	3,44000	1 600,00	5 504,00
18	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	17,24000	140,00	2 413,60
19	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	8,62000	221,00	1 905,02
20	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m.č.06:(1,7+2)*2*2,0-0,6*1,97*3 m.č.07:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.08:(0,78+1,1)*2*2,0-0,6*1,97 m.č.10:(1,5+2,45+0,35)*2*2,0-0,8*1,97 m.č.13:(0,9+0,6)*1,6 m.č.22:(0,6*2+1,5)*0,8 m.č.26:1,45*2,0 m.č.221:1,37*2,0 m.č.322:0,6*2,0	m	4,20000	312,00	1 310,40
21	976074121R00	Vybourání kotevnic želez zeď cihelná MVC B06:3 B07:1	kus	1,00000	138,50	138,50
22	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% pod obklady:51,024	m2	51,02400	180,00	9 184,32
23	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	51,02400	112,00	5 714,69
24	974042564R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x15 cm Z28:0,3	m	0,30000	458,50	137,55
25	R97819	Nespecifikované drobné stavební přímomoce-rezerva	hod	25,00000	350,00	8 750,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 652,02
26	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,30403	500,00	2 652,02
Díl:	711	Izolace proti vodě				10 794,97
27	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m.č.116:1,3 m.č.117:1,3 m.č.118:1,3 m.č.119:1,3 m.č.120:1,7 m.č.121:1,8+1,1*2,0	m2	10,90000	75,80	826,22
28	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	10,90000	550,00	5 995,00
29	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m.č.116:(0,94+1,36)*2-0,6*2 m.č.117:(0,95+1,36)*2-0,6 m.č.118:(0,94+1,36)*2-0,6*2 m.č.119:(0,95+1,36)*2-0,6 m.č.120:(1,9+1,0)*2-0,6 m.č.121:(1,1+1,6)*2-0,6	m	24,84000	140,00	3 477,60
30	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	112,76040	4,40	496,15
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				197 243,99
31	720001	Zdravotechnické instalace - viz. samostatný výkaz	Soubor	1,00000	197 243,99	197 243,99
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				318,00
32	721210831R00	Demontáž vpusti	kus	1,00000	318,00	318,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				1 500,00
33	R7301	Demontáž a zpětná montáž radiátoru vč. vypuštění, napuštění	kus	3,00000	500,00	1 500,00
Díl:	735	Otopná tělesa				11 370,00
34	R735191	Proplach radiátorů	kus	3,00000	120,00	360,00
35	R735192	Vypuštění a napuštění systému včetně odvzdušnění	Soubor	1,00000	890,00	890,00

36	R735193	Zkouška těsnosti radiátorů	hod	6,00000	420,00	2 520,00
37	R735194	Inhibitor koroze	l	20,00000	380,00	7 600,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				19 700,17
38	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00000	350,00	2 100,00
39	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	4,00000	58,10	232,40
40	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00000	350,00	2 100,00
41	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	4,00000	142,50	570,00
42	54914591R	Kliky se štítem dveř. 804 klič/90 Cr	kus	4,00000	495,00	1 980,00
43	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	4,00000	212,50	850,00
44	611601201R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kř. 60x197 cm, 16 dekorů	kus	6,00000	1 720,00	10 320,00
45	54914588R	Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 Cr	kus	2,00000	562,00	1 124,00
46	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	353,14400	1,20	423,77
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				15 488,94
47	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,70000	54,40	473,28
48	771549792R00	Příplatek za podlahy hutné, polohut. v omez. prostoru	m2	8,70000	120,00	1 044,00
49	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	8,70000	745,00	6 481,50
50	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	29,64000	44,00	1 304,16
		m.č.116:(0,94+1,36)*2		4,60000		
		m.č.117:(1,36+0,95)*2		4,62000		
		m.č.118:(1,36+0,94)*2		4,60000		
		m.č.119:(1,36+0,95)*2		4,62000		
		m.č.120:(1,9+1,0)*2		5,80000		
		m.č.121:(1,1+1,6)*2		5,40000		
51	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,70000	17,30	150,51
52	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	8,70000	16,20	140,94
53	59764210R	Dlažba hladká protiskl., 300x300x9 mm	m2	9,57000	500,00	4 785,00
		8,7*1,1		9,57000		
54	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	154,10480	7,20	1 109,55
Díl:	781	Obklady keramické				94 843,73
55	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	51,02400	44,00	2 245,06
		51,024		51,02400		
56	781411015R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do MC, 30x15 cm	m2	51,02400	850,00	43 370,40
57	781419701R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, obl. porovinové	m2	51,02400	180,00	9 184,32
58	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	51,02400	42,00	2 143,01
59	781419707R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	50,00000	11,80	590,00
		cca:50		50,00000		
60	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	51,02400	57,40	2 928,78
61	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	27,04000	279,00	7 544,16
		m.č.116:(0,94+1,36)*2-0,6*2		3,40000		
		m.č.117:(0,95+1,36)*2-0,6		4,02000		
		m.č.118:(0,94+1,36)*2-0,6*2		3,40000		
		m.č.119:(0,95+1,36)*2-0,6		4,02000		
		m.č.120:(1,9+1,0)*2-0,6		5,20000		
		m.č.121:(1,1+1,6)*2-0,6		4,80000		
		m.č.103:1,8+0,4		2,20000		
62	5970002	Oklad keramický 300/150 - dodávka	m2	56,12640	440,00	24 695,62
		51,024*1,1		56,12640		
63	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	1 071,19120	2,00	2 142,38
Díl:	783	Nátěry				12 347,70
64	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	9,00000	34,80	313,20
		N02:3*1,5*2		9,00000		
65	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	18,00000	144,00	2 592,00
		N01:1,5*(6+6)		18,00000		
66	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	18,00000	277,00	4 986,00
67	783394240R00	Nátěr disperzní litin. radiátorů Z + 1x + 2x email	m2	9,00000	221,00	1 989,00
68	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	15,00000	4,70	70,50
69	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	15,00000	61,70	925,50
70	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	27,00000	32,40	874,80

71	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	27,00000	22,10	596,70
Díl:	784	Malby				26 664,84
72	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	296,27600	28,00	8 295,73
		m.č.103:(7,2+3,8)*2*4,2+22,5		114,90000		
		m.č.116:(0,94+1,36)*2*4,2+1,3		20,62000		
		m.č.117:(0,95+1,36)*2*4,2+1,3		20,70400		
		m.č.118:(0,94+1,36)*2*4,2+1,3		20,62000		
		m.č.119:(1,36+0,95)*2*4,2+1,3		20,70400		
		m.č.120:(1,9+1,0)*2*4,2+1,7		26,06000		
		m.č.121:(1,6+1,1)*2*4,2+1,8		24,48000		
		m.č.122:(3,66+1,76)*2*4,2+7,3		52,82800		
		m.č.128:(2,99+1,77)*2*4,2+6,4		46,38400		
		Mezisoučet		347,30000		
		odpočet obkladů:0-51,024		-51,02400		
73	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	296,27600	18,00	5 332,97
74	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	296,27600	44,00	13 036,14
Díl:	M21	Elektromontáže				4 000,00
75	M210001	Nespecifikované a pomocné práce elektro	hod	10,00000	400,00	4 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				14 183,59
76	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,92645	220,00	1 743,82
77	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	110,97030	25,00	2 774,26
78	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,92645	325,00	2 576,10
79	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	31,70580	43,60	1 382,37
80	979990105R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,92645	720,00	5 707,04
Díl:	ON	Ostatní náklady				6 500,00
81	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
82	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				7 000,00
83	R0051901	Zabezpečení stávajících prostor před znečištěním, po dobu provádění prací vč. následného odstranění	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
84	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
85	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
86	0519001	Autorský dozor	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

512 132,21

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MW22/22 Azylový dům Křenová

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STOS - TZ Brno, s.r.o.

IČO: **65276931**

Vranovská 191/38

DIČ: **CZ65276931**

614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			19 134,00
PSV			166 109,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			8 000,00
Celkem			197 243,99

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		197 243,99 CZK
Základní DPH	21 %		41 421,00 CZK

Zaokrouhlení

0,01 CZK

Cena celkem s DPH

238 665,00 CZK

v Brně


dne 11. 3. 2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
I.ETAPA	ZTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00	0,00	0,00	0
II.ETAPA	ZTI	0,00	197 243,99	41 421,24	238 665,23	100
1.	Zdravotně technické instalace	0,00	197 243,99	41 421,24	238 665,23	100
Celkem za stavbu		0,00	197 243,99	41 421,24	238 665,23	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			19 134,00	10
700B	Demontáže	PSV			16 955,53	9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			22 651,55	11
722	Vnitřní vodovod	PSV			62 628,49	32
724	Strojní vybavení	PSV			0,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			46 716,15	24
726	Předstěnové systémy	PSV			17 158,27	9
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			8 000,00	4
Cena celkem					197 243,99	100

Položkový rozpočet

S:	MW22/22	Azylový dům Křenová
O:	II.ETAPA	ZTI
R:	1.	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / N	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání			19 134,00			
1	910 T01	Hzs-nezměřitelné stavební práce a připomoci	h	45,00000	400,00	18 000,00	Vlastní	Indiv
2	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	2,00000	567,00	1 134,00	RTS 18/ II	Indiv
Díl: 700B		Demontáže			16 955,53			
3	969011121R00	Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm	m	40,00000	58,80	2 352,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
4	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	10,00000	221,00	2 210,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
5	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	15,00000	187,50	2 812,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
6	721290821R00	Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m	t	0,59380	2 085,00	1 238,07	RTS 22/ II	RTS 22/ II
7	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	70,00000	23,60	1 652,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
8	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 mm	m	10,00000	37,70	377,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
9	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	120,00000	24,00	2 880,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
10	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,57010	2 085,00	1 188,66	RTS 22/ II	RTS 22/ II
11	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	267,50	535,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
12	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	173,50	520,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
13	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	8,00000	46,50	372,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	211,00	211,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
15	725590811R00	Přesun vybour. hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,10968	1 849,00	202,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	4,00000	101,00	404,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace			22 651,55			
17	721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus	5,00000	650,00	3 250,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
18	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	5,00000	433,00	2 165,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
19	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	5,00000	276,50	1 382,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
20	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	312,50	1 562,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
21	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	720,00	3 600,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
22	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	10,00000	701,00	7 010,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek, objímk a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
23	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	3,00000	90,20	270,60	RTS 22/ II	RTS 22/ II
24	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	2,00000	99,90	199,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
25	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	3,00000	149,00	447,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
26	721223427RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N mřížka nerez 115 x 115 mm D 40/50 mm	kus	1,00000	1 196,00	1 196,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
27	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	25,00000	28,40	710,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				5+5+5+10	25,00000			

Položkový rozpočet

S:	MW22/22	Azylový dům Křenová
O:	II.ETAPA	ZTI
R:	1.	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	3,00000	268,00	804,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
29	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,06462	838,00	54,15	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod						62 628,49		
30	722172742R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, S 3,2	m	45,00000	214,00	9 630,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 10 10,00000 TV : 10 10,00000 C : 25 25,00000								
31	722172743R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 25 x 2,8 mm, S 3,2	m	15,00000	250,00	3 750,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 5 5,00000 TV : 10 10,00000								
32	722172744R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, S 4	m	50,00000	345,00	17 250,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 25 25,00000 TV : 25 25,00000								
33	722172745R00	Potrubí plastové PP-RCT Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 40 x 4,5 mm, S 4	m	10,00000	580,00	5 800,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 5 5,00000 TV : 5 5,00000								
34	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	5,00000	98,70	493,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
35	722181213RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	25,00000	84,00	2 100,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
36	722181213RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 40 mm	m	5,00000	127,00	635,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
37	722181213RZ6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 20 mm	m	10,00000	95,60	956,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
38	722182004RT2	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj samolepicí spoi a příčné stažení páskou	m	75,00000	55,00	4 125,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
35+10+25+5 75,00000								
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	14,00000	199,00	2 786,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
40	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	110,00000	15,00	1 650,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 45+15+50 110,00000								
41	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	10,00000	18,20	182,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								

Položkový rozpočet

S:	MW22/22	Azylový dům Křenová
O:	II.ETAPA	ZTI
R:	1.	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / N	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	120,00000	37,70	4 524,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
				110+10				
					120,00000			
43	631433101R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 22/25 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	35,00000	114,00	3 990,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
44	631433102R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 28/25 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	10,00000	125,00	1 250,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
45	631433203R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 35/30 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	25,00000	102,00	2 550,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
46	631433304R	Pouzdro potrubní Thermo-teK PS Eco AluR 42/40 mm vinuté z minerální vlny opatřené folií s Al vrstvou a armovanou sítí	m	5,00000	176,00	880,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
47	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,10320	746,00	76,99	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				46 716,15		
48	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00000	909,00	1 818,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
49	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	3,00000	940,00	2 820,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
50	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 766,00	1 766,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
51	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00000	966,00	966,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				Dřez není dodávkou ZTI : 1				
					1,00000			
52	725339101R00	Montáž výlevek diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
53	725814103R00	Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 x DN 10	soubor	8,00000	250,50	2 004,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
54	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	432,50	432,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
				VL : 1				
					1,00000			
55	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,00000	264,50	793,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
56	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	473,00	473,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
57	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00000	118,50	118,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
58	55144203R	Baterie umyvadlová Suzan SN 041.00/150	kus	1,00000	1 847,00	1 847,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
59	551450004R	Baterie umyvadlová stojánková s výpustí PN21 POLAR NEW	kus	3,00000	1 533,00	4 599,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
60	551450090R	Baterie sprchová směšovací nástěnná PL80B	kus	1,00000	1 344,00	1 344,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
61	55145352R	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00000	455,50	455,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
62	551674068R	Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem antibakteriální úprava, nerezové úchyt	kus	2,00000	851,00	1 702,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
63	55428083.AR	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm SKRH 2/90 P	kus	1,00000	9 180,00	9 180,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
64	64214361R	Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 600x490x195 mm bílé	kus	3,00000	1 433,00	4 299,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
65	64240062R	Misa klozetová závěsná LYRA Plus bílá hl. 530 mm	kus	2,00000	2 555,00	5 110,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
66	64271101R	Výlevek MIRA se skloupnou plastovou mřížkou bílá	kus	1,00000	5 800,00	5 800,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
67	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,12546	878,00	110,15	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 726		Předstěnové systémy				17 158,27		
68	726211123R00	Modul pro WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm	soubor	2,00000	7 550,00	15 100,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní								

Položkový rozpočet

S:	MW22/22	Azylový dům Křenová
O:	II.ETAPA	ZTI
R:	1.	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	551070101R	M70 Ovládací tlačítko bílé pro předstěnové instalační systémy	kus	2,00000	1 022,00	2 044,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
70	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,01480	964,00	14,27	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: VN Vedlejší náklady						4 000,00		
71	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	2 000,00	RTS 22/ II	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
72	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	2 000,00	RTS 22/ II	Indiv
Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON Ostatní náklady						8 000,00		
73	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	3 000,00	RTS 22/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
74	005241022R	Autorský dozor stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						197 243,99		

Poznámky uchazeče k zadání