

# OBJEDNÁVKA

Číslo jednací:

Číslo objednávky:

Datum: 21.6.2017

294/2017

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p><b>Novoměstské sociální služby</b> Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 48899097 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. č.ú. : 5314480257/0100 Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Hana Janů Tel.: 603 486 167, 566 598 102 e-mail: janu.h@nss.nmnm.cz</p>	<p><b>TS služby s.r.o.,</b> Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 25509187, DIČ : CZ25509187 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Žďár nad Sázavou č.ú. 27-1295630257/0100 Zapsana v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.C 28680 Kontaktní osoba : Ing. Jiří Brychta, jednatel Tel: 724 102 581 e-mail: <a href="mailto:jiri.brychta@lazne.nmnm.cz">jiri.brychta@lazne.nmnm.cz</a></p>

1. Specifikace služeb:

Oprava havarijního stavu kanalizace domu DPS, Žďárská 68 v Novém Městě na Moravě na pozemku p.č. 1653, 1656 v k.ú. Nové Město na Moravě, a to dle Cenové nabídky ze dne 20.6.2017.

2. Termín a místo dodání:

Nejpozději do 30.6.2017

Dům s pečovatelskou službou, Žďárská č.p. 68 v Novém Městě na Moravě.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Na základě Cenové nabídky ze dne 20.6.2017 činí celková cena **49 055 Kč bez DPH**. Cenová nabídka tvoří přílohu této objednávky a je její nedílnou součástí.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce **je používána k ekonomické činnosti** a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura bude vystavena na Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900, Bankovní spojení : 1224751/0100, jakožto vlastníka budovy, a to po řádném předání a převzetí díla provozovatelem DPS s termínem splatnosti 14 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Dodavatel je povinen provést realizaci díla podle této objednávky a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.


Při prodlení dodavatele s termínem plnění předmětu díla je smluvní pokuta 100 Kč za každý den prodlení. Dodavatel poskytuje na dílo dle této objednávky záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla dle ust. čl. 2 této objednávky objednatelem. Dodavatel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.

Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. Dodavatel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že dodavatel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady dodavateli spojené s opravou vady. Dodavatel se zavazuje odstranit vady díla ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

V Novém Městě na Moravě

Dne : 21.6.2017

Podpis objednatele:



.....  
Ing. et Mgr. Hana Janáková  
ředitelka

**NOVOMĚSTSKÉ  
SOCIÁLNÍ SLUŽBY**

Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě  
IČO: 488 99 097

**Potvrzuji přijetí objednávky:**

V .....

dne .....

Podpis dodavatele:

.....  
Ing. Jiří Brychta

jednatel společnosti

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018 TS Služby města Nové Město na Moravě	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava kanalizace	Oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>20 029,99</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,84	732,00	614,88
		lože pod potrubí: 7,00*0,80*0,15		0,84		
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>614,88</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
16	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	11,00	100,50	1 105,50
		pod zámkovou dlažbu: 11,00		11,00		
17	564831111R00	Podklad ze štěrkorrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	11,00	95,90	1 054,90
		pod zámkovou dlažbu: 11,00		11,00		
18	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	11,00	239,50	2 634,50
		zpětné položení stávající zámkové dlažby: 11,00		11,00		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>4 794,90</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
19	871355211U00	Potrubí PVC KG třídy SN4 DN 200 mm	m	8,00	416,00	3 328,00
20	899502311R00	D+M napojení nové kanalizace na stávající	kus	3,00	356,00	1 068,00
21	894431121RCA	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno PP KG DN 200, poklop litina 12,5t	kus	1,00	4 215,00	4 215,00
		revizní šachta: 1,00		1,00		
22	871-001	Odstranění stávajícího potrubí	m	7,00	65,00	455,00
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>9 066,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
23	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	2,00	178,50	357,00
		nový zahradní obrubník: 2,00		2,00		
24	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20	m3	0,03	2 390,00	71,70
		nový zahradní obrubník: 2,00*0,15*0,10		0,03		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>428,70</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
25	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	11,00	29,60	325,60
		očištění stávající zámkové dlažby: 11,00		11,00		
<b>Celkem za</b>		<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>325,60</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	12,57	273,50	3 436,95
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 436,95</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,31	252,00	1 840,86
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	138,80	14,60	2 026,41
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,31	203,50	1 486,57
30	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,31	85,70	626,04
31	979999997R00	Poplatek za skládku suti	t	7,31	160,00	1 168,80
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>7 148,67</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018 TS Služby města Nové Město na Moravě	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Oprava kanalizace	Oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	11,00	33,30	366,30
2	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	11,00	412,50	4 537,50
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	53,20	106,40
4	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	10,08	360,00	3 628,80
		výkop strojní - 90%:				
		Začátek provozního součtu				
		7,00*0,80*2,00		11,20		
		Konec provozního součtu		11,20		
		11,20*0,90		10,08		
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,12	1 119,00	1 253,28
		ruční dokopání - 10%:				
		Začátek provozního součtu				
		7,00*0,80*2,00		11,20		
		Konec provozního součtu		11,20		
		11,20*0,10		1,12		
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	14,00	88,30	1 236,20
		7,00*1,00		7,00		
		7,00*1,00		7,00		
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	14,00	19,20	268,80
		7,00*1,00		7,00		
		7,00*1,00		7,00		
8	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	10,08	127,50	1 285,20
		výkop strojní - 90%:				
		Začátek provozního součtu				
		7,00*0,80*2,00		11,20		
		Konec provozního součtu		11,20		
		11,20*0,90		10,08		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,64	235,00	855,40
		odvoz přebytečné zeminy na skládku:				
		7,00*0,80*0,65		3,64		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,84	166,50	2 470,86
		výkop :				
		7,00*0,80*2,00		11,20		
		odvoz přebytečné zeminy na skládku:				
		7,00*0,80*0,65		3,64		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,64	14,60	53,14
		odvoz přebytečné zeminy na skládku:				
		7,00*0,80*0,65		3,64		
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,56	91,50	691,74
		zpětný zásyp vykopanou zeminou:				
		7,00*0,80*1,35		7,56		
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	2,80	832,00	2 329,60
		obsyp potrubí:				
		7,00*0,80*0,50		2,80		
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	6,55	144,50	946,76
		odvoz přebytečné zeminy na skládku:				
		Začátek provozního součtu				
		7,00*0,80*0,65		3,64		
		Konec provozního součtu		3,64		
		3,64*1,80		6,55		

Stavba :	2018 TS Služby města Nové Město na Moravě	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Oprava kanalizace	Oprava kanalizace

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	20 030				
4 Vodorovné konstrukce	615				
5 Komunikace	4 795				
8 Trubní vedení	9 066				
91 Doplnující práce na komunikaci	429				
97 Prorážení otvorů	326				
99 Staveništní přesun hmot	3 437				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	7 149				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>45 846</b>				

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		5,0	45 846	2 292
Přesun stavebních kapacit		2,0	45 846	917
<b>CELKEM VRN</b>				<b>3 209</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>Oprava kanalizace</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Oprava kanalizace</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>2018</b>	<b>TS Služby města Nové Město na Moravě</b>		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	45 846	Ztížené výrobní podmínky	2 292
Z	PSV celkem		Přesun stavebních kapacit	917
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	45 846		
	HZS			
	ZRN+HZS	45 846	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	49 055	Ostatní náklady celkem	3 209
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
	Jméno :		Jméno :	Jméno :
	Datum :		Datum :	Datum :
	Podpis :		Podpis:	Podpis:
	Základ pro DPH	15,0 %		49 055 Kč
	DPH	15,0 %		7 358 Kč
	Základ pro DPH	%		
	DPH	%		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>56 413 Kč</b>

Poznámka :

V rozpočtu nejsou zahrnuty tyto práce

- práce na opravě kanalizace uvnitř objektu
- práce na venkovních dešťových svodech