

Nabídkový rozpočet

Název zakázky:	Pšovka v Mělníku - havárie pod mostem k Mountfieldu
Datum zpracování nabídky:	22.2.2024
Investor:	Povodí Ohře s.p.
Zhotovitel PD:	ŽIVA Projekt s.r.o., Brandýská 763, 250 90 Jirny, IČ: 10721517
Stupeň PD	Jsmé plátcí DPH DSP/DPS
Popis zakázky	<p>Předmětem je jednostupňová PD v rozsahu DSP/DPS:</p> <p>Jedná se o sanaci zdí a dna na Pšovce v Mělníku, ř. km 0,762 - 0,795. Úsek, který je předmětem opravy, se nachází pod mostem do objektu firmy Mountfield. Jedná se o průběžné náběžní zdivo v úseku, který je rozdělen na tři stavební objekty.</p> <p>SO4: Jedná se o LB zeď, která je v havarijním stavu. K havárii zdiva došlo v době přípravy projektové dokumentace na opravu úseku I. (nad mostem do objektu fy Mountfield), proto není oprava zahrnuta do této etapy. Zeď je dlouhá 17 m s průměrnou výškou 2,5 m. Zdivo na začátku úseku opravy navazuje na hrazený výtokový objekt (původní náhon) a na konci předmětného úseku je do něho vyústěn výtokový objekt odlehčovací městské kanalizace (obdélníkového tvaru). Jde se o omítnutou zděnou konstrukci různého materiálu, zejména cihel a tvárnic.</p> <p>SO5: Jedná se o PB zeď průměrné výšky 2 m a délky 33 m, která rovněž není vzhledem ke stáří a použitému materiálu v dobrém stavu. Jde se o omítnutou zděnou konstrukci různého materiálu, zejména cihel a tvárnic.</p> <p>SO6: Původní kamenná dlažba ve dně o ploše 115,5 m² je poškozená, proto navrhujeme její opravu v plném rozsahu. Základy mostního objektu jsou založeny samostatně za rubem zdiva. Úroveň založení zdí bude prověřena u zpracovatele PD objektu Mountfield nebo provedením vrтанých sond do zdiva.</p> <p>Důležitá poznámka z projednání akce v Investiční komisi Podnikového ředitelství: V rámci zpracování PD bude zvážena možnost snížení horní hrany zdí a neprovedení opevnění pod mostem k Mountfieldu.</p>

	Položka	CENA bez DPH [Kč]
Podklady:	Geodetické zaměření	30,000.00
	STP	25,000.00
	Pasport mostu, oplocení pizzerie, komunikací	15,000.00
Projektční práce	Místní průzkumy, fotovideo dokumentace	10,000.00
	Návrh technického řešení	20,000.00
	Statika	15,000.00
	Projektová dokumentace	60,000.00
	PP, HP	15,000.00
	DIO	10,000.00
Inženýrská činnost	Rozpočet	15,000.00
	DOSS	30,000.00
	Existence sítí	20,000.00
	Výrobní výbory, DK	15,000.00
TISK	6 paré	15,000.00
CENA CELKEM		295,000.00

Živa Projekt s.r.o.
Brandýská 763
250 90 Jirny
IČ: 10721517



	Obsah plnění	Dílčí plnění [Kč]	Termín
Termíny a dílčí plnění	Zajištění podkladů (Geodetické zaměření, STP, pasport)	70,000.00	31.5.2024
	Zpracování PD, Projednání s dotčenými orgány, Odevzdání po ZVV	225,000.00	31.7.2024
	CELKEM	295,000.00	