

Rekonstrukce dvorku RD F.L. Věka
CN odstranění opukové dlažby, zhotovení mlatu

Investor:
Město Dobruška
Dobruška
datum: jaro 2024

Demolice				70 344,00
úklid, přesun materiálu, příprava staveniště	soub	1	2 500,00	2 500,00
rozebrání - odstranění stávající opukové dlažby	m2	161	165,00	26 565,00
dočištění plochy - ručně/strojně	m2	161	40,00	6 440,00
narovnání na palety vybraného dobrého kameniva - mohou zajistit technické služby*	m2	161	19,00	3 059,00
odvoz opukové suťi na skládku (rozpadlé opukové kameny)*	soub	1	3 950,00	3 950,00
naložení opukové suťi na dopravní prostředek	soub	1	4 870,00	4 870,00
poplatek za skládku - kamenná suť/odhad 18t - bude dopočítáno dle skutečnosti*	t	18	795,00	14 310,00
manipulace s paletami	ks	7	300,00	2 100,00
odvoz palet	soub	1	4 800,00	4 800,00
paleta dřevěná	ks	7	250,00	1 750,00
Komunikace, chodníky				182 622,00
příprava podloží - srovnání vč. hutnění	m2	161	30,00	4 830,00
dorovnání podloží štěrkem	m2	161	198,00	31 878,00
zhotovení kamenné pískovcové dlažby	m2	13	955,00	12 415,00
dodávka pískovcové řezané dlažby tl. 60 mm - tryskaná, 13 m2 x 10% na prořez 14,3 m2	m2	14,3	5 144,00	73 559,20
zhotovení mlátového povrchu vč. materiálu fr. 0/8 - barva písková	m2	148	405,00	59 940,00
Dopravy a manipulace				40 328,00
Doprava strojů	soub.	1	4 500,00	4 500,00
Doprava zaměstnanců	soub.	1	7 960,00	7 960,00
Doprava materiálů, skládání a přesun hmot	soub.	1	27 868,00	27 868,00
Cena celkem bez DPH				293 294,20
Cena celkem vč. 21% DPH				354 885,98

ceny bez DPH

Pozn.: červené položky budou dopočítány dle skutečnosti

Pozn.: položky označené * mohou zajistit technické služby Dka

Pozn.: objednávací doba kamene z lomu je min. měsíc

Platnost nabídky je 14 dní.

Datum:

26.3.2024

Vypracoval:
green4plan s.r.o.
Ing. Vojtěch Kučera
Vysokov 191, 549 12 Vysokov