



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace

sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 PRŮHONICE

IČ: 75073331

DIČ: CZ75073331

zastoupené: Ing. Lubomírem Příbylem - ředitelem organizace

kontaktní osoba: Ing. Lubomír Příbyl

tel.:

e-mail:

TDS:

(dále (na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: B&H Stav s.r.o.

se sídlem: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno

IČO: 080 13 071

DIC: CZ08013071

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních: Michal Benda – jednatel společnosti

Ing. Tomáš Hradečný – jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

email:

(na straně druhé dále jen zhotovitel)



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

(dále jen smluvní strany)

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY


1. Předmětem plnění díla podle této Smlouvy je provedení stavebních prací na akci: **"ZAJIŠTĚNÍ BŘEHOVÉHO SVAHU VT PUNKVA – STABILIZACE ÚČELOVÉ KOMUNIKACE SKALNÍ MLÝN – PUNKEVNÍ ŽLEB"**, umístěné na poz.par. 533/3, Těchov okres Blansko, v souladu s projektovou dokumentací a vyplněným výkazem výměr, které jsou jako přílohy u smlouvy volně ložené. Zhotovitel bude provádět práce v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala firma společnost GePS-Geotechnik, s.r.o., Starobělská 3214/85 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 06704778, DIČ: CZ06704778, která tvoří volně vloženou přílohu č.2 této smlouvy.
2. Účelem stavby je zajištění stability místní komunikace, s cílem zajištění bezpečnosti provozu dopravy a pohybu chodců na místní komunikaci, v úseku od Skalní mlýn – Punkevní žleb, která zajišťuje dopravní obslužnost provozu Punkevních jeskyní a je vedena podél pravého koryta VT Punkvy, v koruně břehového svahu. Provedením opravy nedojde ke změně užívání stavby. Realizací stavebního záměru nedojde ke změně využití území. Řešeným záměrem jsou sanační práce v krajnici vozovky pro zvýšení stability a bezpečnosti provozu na místní komunikaci.
3. Předmětem plnění zhotovitele je mimo jiné:
 - ostatní stavební přípomoce související s prováděným dílem
 - přesuny hmot v rozsahu plnění díla
 - zhotovení dílenské dokumentace
4. Předmět a rozsah prací je dále vymezen podmínkami vyjádřeními orgánů a organizací státní správy a platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.
5. Předmět díla je hrazen z programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny v letech 2023 – 2026, a to v souladu se směrnicí MŽP č. 9/2023 o realizaci Národního plánu obnovy.

Článek III. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech:

1.1. zahájení:	do 15 dnů od podpisu smlouvy
1.2. dokončení:	nejpozději do 30.6.2024

Právo na úpravu konečného termínu má zhotovitel pouze v případě zásahu vyšší moci.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

- Objednatel se zavazuje, že v případě zkrácení termínu dokončení díla převezme předmět plnění ve zkrácené lhůtě.
- Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady a nedodělky. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě a PD. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo způsobilé sloužit svému účelu, ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě, je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle tohoto článku.

článek IV. **CENA DÍLA**

- Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného čl. II. této Smlouvy ve výši slovy čtyřmiliónypětšedesátšesttisícšestsetpadesátdva korun českých padesát tři haléřů bez DPH:

Dílo	Cena nabídky v Kč		
	bez DPH	DPH	s DPH
Celkem za celé dílo	4.566.652,53 Kč	958.997,03 Kč	5.525.649,56 Kč

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

- Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla.
- Úprava ceny díla je možná v těchto případech:
 - bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,
 - na základě požadavků objednatele.
- Pokud bude v průběhu stavby zjištěna potřeba dalších prací, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci ani výkazu výměr, je třeba tyto práce odsouhlasit zástupci obou smluvních stran, technickým dozorem investora a projektanta a uzavřít dodatek k této smlouvě. Jestliže práce nebudou obsaženy ve výkazu výměr dle přílohy č.1, provede zhotovitel jejich ocenění dle aktuálního systému URS.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

5. Zhotovitel se seznámil s předanou platnou projektovou dokumentací. V projektové dokumentaci neshledal žádné okolnosti, které by měly vliv na cenu díla uvedenou v této Smlouvě a prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnutou pevnou cenu v této Smlouvě uvedenou, v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech realizovat. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této Smlouvy, a to zejména náklady potřebné na realizaci a předání díla zhotovitelem. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této Smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě dle realizační projektové dokumentace, výkazu výměr a v dohodnutém termínu.

Článek V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

1. Pokud závazné předpisy či závazné části ČSN a norem EU stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla.
2. Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen vyzvat správce všech podzemních vedení k jejich přesnému vytyčení. Zhotovitel je povinen provádět práce prostřednictvím osoby, kterou prokazoval svoji kvalifikaci v rámci veřejné zakázky.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady, včetně nebezpečných a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vzniklé svou činností dle čl.II. Zhotovitel je povinen dokladovat způsob likvidace vzniklých odpadů a příslušné listiny doložit objednateli v rámci předávacího řízení.
5. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních nemovitostí. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou po skončení stavebních prací neprodleně uvedeny do původního stavu.
6. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 15 dnů po dokončení díla je bez závad protokolárně předá objednateli.
7. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy.
8. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez písemného souhlasu objednatele přístup třetích osob na staveniště. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

9. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit.
10. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem určeným objednatelem.
11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 10. tohoto článku je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

Článek VI. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

1. Změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny zástupci pro věci technické, technickým dozorem investora a projektantem a zapsány do stavebního deníku. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit projektantem, technickým dozorem investora a oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Objednatel svolá do 5 pracovních dnů po písemném vyzvání zhotovitele přejímací řízení stavby. Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve stavebním deníku.
3. V případě, že si objednatel v průběhu realizace vyžádá změny stavebního řešení, které je nutno promítnout do projektu, zajistí objednatel změnu projektu a předá tuto změnu bezúplatně zhotoviteli v počtu základních paré. Dopady těchto změn do termínu plnění a cen dodávky budou následně mezi objednatelem a zhotovitelem projednány a budou předmětem dodatku k této Smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli dvě vyhotovení projektové dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje zabezpečit za úhradu pro potřeby stavby možnost odběru elektrické energie a místa napojení.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Článek VII.

STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU VÝSTAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se předmětu této Smlouvy.
2. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o stavu staveniště a počasí, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách vztahujících se ke stavbě. Stavební deník bude veden od zahájení prací do okamžiku předání díla a bude umístěn u stavbyvedoucího zhotovitele.
3. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo zástupce zhotovitele a objednatele, technického dozoru investora a orgánu zmocněných stavebním zákonem, též zástupce autorského dozoru projektanta.
4. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se se zápisem, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.
5. Záznam ve stavebním deníku nemůže změnit obsah této Smlouvy.
6. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy a vadu díla a bude bráno jako důvod k odložení přejímacího řízení.
7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací provést vytyčení staveb odbornou firmou, a rovněž si zajistí vyjádření o existenci podzemních inženýrských sítí, včetně jejich vytyčení (protokoly budou předány při předávacím řízení objednateli).
8. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru, který je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, dohlíží nad dodržováním realizace stavby dle schválené dokumentace, dodržováním výstavby dle právních předpisů a norem, upozorňuje na zjištěné nedostatky a jedná se zhotovitelem. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit práce zhotovitele, pokud je ohrožena bezpečnost realizace stavby, bezpečnost osob pohybujících se na stavbě, popř. hrozí-li nebezpečí vzniku škody na majetku. O této skutečnosti sepiše zápis do stavebního deníku. Současně je oprávněn přerušit práce, pokud zjistí, že zhotovitel provádí stavbu v rozporu s projektovou dokumentací, se sjednanou kvalitou, a učiní o tomto zápis do stavebního deníku. V zápise současně stanoví lhůtu pro odstranění nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Článek VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním díla objednateli.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání.
3. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo bude mít vady a nedodělky, které nebrání jeho užívání k určenému účelu. Takové vady a nedodělky budou popsány v přejímacím protokolu a musí být odstraněny v termínech sjednaných touto Smlouvou.
4. Součástí předávaného díla je i dokumentace jeho skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních s možností využití realizačního projektu (změny PD je zhotovitel oprávněn provést do PD v barevném provedení), veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla. Současně je zhotovitel povinen zaškolit správce zahrady, resp. pověřenou osobu objednatele s údržbou a řádnou péčí o dílo.
5. Jestliže bude objednatel požadovat uvedení některé části díla do provozu před termínem dokončení celého díla, budou podmínky tohoto provozu stanoveny zvláštní dohodou.

Článek IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. II. Smlouvy, za řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení schválených pro provozování v ČR v **délce 52 měsíců ode dne řádného převzetí díla objednatelem**, tj. bez vad a nedodělků. V případě uplatňování jiné záruční lhůty, např. u některých prvků technického vybavení, kde je záruka stanovena konkrétními výrobci jednotlivých zařízení, předloží zhotovitel nejpozději při předání a převzetí díla seznam těchto materiálů odběrateli s vyznačením délky záruční lhůty, resp. s vyznačením konečného termínu, ke kterému záruka končí. V opačném případě se má za to, že platí na celý rozsah předávaného díla záruční lhůta uvedená dle odst. 1. a 2. tohoto článku od převzetí kompletního díla objednatelem.
2. Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla. Způsob odstranění záručních vad a termíny jsou upraveny v čl. V. odst. 9-10.

Článek X. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla dle čl. IV. této Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem: Zhotovitel bude předkládat objednateli měsíční faktury (včetně DPH), ve kterých budou vyúčtovány provedené práce na díle dle této Smlouvy. Součástí každé měsíční faktury bude



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

písemné potvrzení předložené specifikace provedených prací technickým dozorem investora a oprávněným zaměstnancem objednatele.


2. Do 10-ti dnů po předání a převzetí díla dle čl. VIII. této Smlouvy je povinen zhotovitel předložit objednateli závěrečnou fakturu - konečné vyúčtování ceny díla, tj. splátek ceny díla (s vyznačením pozastávek z ceny díla) a kopii předávacího protokolu.
3. Úhrada za objednatelem požadované změny díla bude prováděna zvláštními zúčtovacími doklady (fakturami), které zhotovitel vystaví po řádném provedení příslušné změny a po předcházejícím písemném odsouhlasení oprávněným pracovníkem objednatele.
4. Splatnost faktur uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení jednotlivých dokladů na adresu sídla objednatele uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto Smlouvou a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením.

Článek XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel nebo objednatel nesplní závazky plynoucí z této Smlouvy ve lhůtách zde sjednaných, a to způsobem dle obč. zák., v platném znění.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením termínů dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy o více než 14 dnů. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této Smlouvy, není schopen dílo zhotovit v požadovaném termínu a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od Smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o odstoupení. V těchto případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla.
3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým subdodavatelům řádně a včas, v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.

Článek XII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu:
 - a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle čl. III. této Smlouvy a to 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU




NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

- b) za prodlení s nedodržením termínu odstraňování vad v záruční době a to smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat níže uvedenou dohodnutou smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle č. X. této Smlouvy a to smluvní pokutu ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta z prodlení je splatná do 14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty objednateli.

Článek XIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle vzniklé jeho činností.
2. Dostane-li se zhotovitel do zpoždění, které vzniklo výlučně z důvodů ležících na straně zhotovitele a přes vyzvání práce nevykoná ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny zvýšené náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od Smlouvy s tím, že vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.
3. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a údajů v ní uvedených
4. Vztahy a spory vzniklé z této Smlouvy se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním. Pokud jedna ze stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný, bude spor rozhodnut přísl. českým soudem.
5. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 3dnů po jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána. Změny a dodatky této Smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a události vzniklé po uzavření Smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

nezávislé na vůli smluvních partnerů a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují exploze, zemětřesení, povodeň, požár. Každý smluvní partner, kterému není možno vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhého partnera. Tuto informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem úředně ověřeným.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se se stavenišťem a stavbou na místě seznámil, veškerou předanou dokumentaci vztahující se k předmětu Smlouvy řádně prostudoval a pochopil a je tudíž ve všem dokonale poučen a spraven.
8. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, odpadních vod a vodních toků ropnými produkty.
9. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů objednatele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla on nebo jeho subdodavatelé neporušují povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění.
11. Pokud zhotovitel z důvodů ležících výlučně na jeho straně, nedodrží sjednané termíny realizace, objednatel má právo zajistit toto plnění třetí osobou. Předpokladem pro uplatnění tohoto práva je písemná výzva objednatele zhotoviteli k splnění díla a stanovení odpovídajícího termínu. Tím není dotčeno právo objednatele na sjednané smluvní pokuty.
12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
13. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zák. č. 340/2015 Sb. uveřejněna dle § 5 téhož zákona v registru smluv. V registru smluv smlouvu uveřejní objednatel.

Článek XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obsah této Smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušení, pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě.
2. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Toto zveřejnění je povinností objednatele do 30 dnů ode



Financováno
Evropskou unií

NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

podpisu této smlouvy. Účastníci berou na vědomí, že bez nabytí účinnosti této smlouvy nelze přebírat a fakturovat poskytnuté plnění.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, dva zhotovitel.

Seznam příloh volně ložených:

Příloha č. 1 – výkaz výměr

Příloha č. 2 – projektová dokumentace

V Průhonicích dne:

V Brně dne:

Ing.
Lubomír
Příbyl

Digitálně podepsal

Ing. Lubomír Příbyl

Datum: 2024.04.05

14:40:58 +02'00'

Ing. Lubomír Příbyl

Michal Benda. Ing. Tomáš Hradečný

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění břehového svahu VT Punkva

Objekt:

SO 201 - SO 201 Opěrná zeď

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11. 10. 2023

Zadavatel:

Správa jeskyní ČR

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 566 652,53

DPH základní
snížená

Základ daně

4 566 652,53

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

958 997,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 525 649,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zajištění břehového svahu VT Punkva

Objekt:

SO 201 - SO 201 Opěrná zeď

Místo:

Datum: 11. 10. 2023

Zadavatel:

Správa jeskyní ČR

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 566 652,53

HSV - Práce a dodávky HSV

3 923 444,45

1 - Zemní práce

443 250,54

2 - Zakládání

1 001 685,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 203 556,90

4 - Vodorovné konstrukce

51 731,36

5 - Komunikace pozemní

141 010,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

114 452,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

217 078,53

997 - Přesun sutě

171 752,86

998 - Přesun hmot

578 926,86

PSV - Práce a dodávky PSV

53 208,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

16 280,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

36 927,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

590 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

245 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

260 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

40 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Zajištění břehového svahu VT Punkva

Objekt

SO 201 - SO 201 Opěrná zeď

Místo

Datum

11. 10. 2023

Zadavatel

Správa jeskyní ČR

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 566 652,53

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 923 444,45
---	-----	---------------------	--	--	--	--	---------------------

D	1	Zemní práce					443 250,54
---	---	-------------	--	--	--	--	-------------------

1	K	111111312	Odstranění ruderalního porostu do 100 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:2	m2	10,000	146,10	1 461,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

2	K	112151013	Volné kácení stromu s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm	kus	10,000	3 730,00	37 300,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

3	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	10,000	4 130,00	41 300,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

4	K	113107163	Odstranění podkladu z kamene a drceného tl. přes 200 do 300 mm strojně pl. přes 50 do 200 m2	m2	72,000	82,80	5 961,60
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

5	K	113154124	Frézování živícího krytu tl. 100 mm pruh š. 1 m pl. do 500 m2 bez překážek v trase	m2	72,000	156,00	11 232,00
			40*1,8		72,000		

6	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š. do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	103,000	302,90	31 198,70
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

7	K	139951123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	23,000	4 045,00	93 035,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	103,000	296,50	30 539,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ŽKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 030,000	23,90	24 617,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

VV 103*10 "Přepočtené koeficientem množství

1 030,000

VV

Součet

1 030,000

10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t	180,250	336,00	60 564,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV 103*1,75 "Přepočtené koeficientem množství

180,250

VV

Součet

180,250

11	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	103,000	18,90	1 946,70
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním (zásyp k římsě)	m3	20,000	586,00	11 720,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

13	M	58344111	šterkodrt' frakce 0/32	t	37,000	415,50	15 373,50
----	---	----------	------------------------	---	--------	--------	-----------

VV 20*1,85 "Přepočtené koeficientem množství

37,000

14	K	181411122	Založení lučního travníku výsivem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	10,000	22,20	222,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

15	M	00572474	osivo směs (travní krajinná - svahová	kg	0,350	170,10	59,54
----	---	----------	---------------------------------------	----	-------	--------	-------

VV 10*0,035 "Přepočtené koeficientem množství

0,350

VV

Součet

0,350

16	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách II 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	51,20	512,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	1,000	768,00	768,00
----	---	----------	-----------------------------------	---	-------	--------	--------

18	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžkým kamenivem (LK 250 kg/kus)	m3	16,000	4 715,00	75 440,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

D	2	Zakládání					1 001 685,00
---	---	-----------	--	--	--	--	---------------------

19	K	225511114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl. 0 až 25 m hornina III a IV	m	196,000	2 475,00	485 100,00
----	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

20	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl. do 8 m	m	196,000	450,00	88 200,00
			7*28		196,000		

21	M	13010972	ocel profilové jakost S235JR (11 3/5) průřez HEB 120	t	5,292	48 150,00	257 985,00
			196,000*0,027		5,292		

22	K	231111111	Zřízení pilot svislých D přes 245 do 450 mm hl. od 0 do 30 m bez vytlačení pažnic z betonu prostého	m	196,000	525,00	102 900,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

23	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	9,000	7 500,00	67 500,00
----	---	----------	--------------------------------------	----	-------	----------	-----------

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 203 556,90
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	---------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedna [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	34,000	5 525,00	187 850,00
25	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení (35+0,6)*2*1,5	m2	106,800	1 500,00	160 200,00
	VV		Součet		106,800		
26	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	106,800	250,00	26 700,00
27	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 (53 09+249 34+16,98)/1000*2	t	0,639	61 600,00	39 362,40
	VV		Součet		0,639		
28	K	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 457 92/1000*2	t	0,916	95 750,00	87 707,00
	VV				0,916		
29	K	222121114	Rychlostní diamantové vtáčení D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor III a IV v omezeném prostoru 14*10	m	140,000	2 250,00	315 000,00
	VV				140,000		
30	K	153811112	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm K1 - Trvalá kotva tyčová D 32 mm, a 2,5 m- Rd- 150kN (L=10m, lk=8,0 m 25°, Fkp=Pa=10kN) spojník R32 pro kolevní tyč matice+podložky cementová injektáž kořene 14*10	m	140,000	2 400,00	336 000,00
	VV				140,000		
31	K	153891111	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti od 0 do 40 kg	kg	451,000	45,00	20 295,00
32	M	13010818	ocel profilová jakost S235JR (11 375) pružec U (UPN) 120	t	0,451	67 500,00	30 442,50
	D	4	Vodorovné konstrukce				51 731,36
33	K	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15	m3	5,000	3 530,00	17 650,00
34	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubi DN 160	m	35,000	160,00	5 600,00
35	K	212792312	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 150	m	7,000	365,00	2 555,00
36	K	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	35,000	84,00	2 940,00
37	K	274311126	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 4" lože drenáže	m3	4,000	4 150,00	16 600,00
	VV				4,000		
38	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození uloženou do 3 m	m3	3,500	1 056,00	3 696,00
39	M	58344155	šlérkodrt frakce B/22 3,5*1,85 *Přepočtené koeficientem množství	t	6,475	415,50	2 690,36
	VV				6,475		
	D	5	Komunikace pozemní				141 010,40
40	K	564851111	Podklad ze šlérkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm 60*2	m2	120,000	266,50	31 980,00
	VV				120,000		
41	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	72,000	556,00	40 032,00
42	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	72,000	35,00	2 520,00
43	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	72,000	487,20	35 078,40
44	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním 45*35" napojení asfaltového povrchu na ŽB římsu Součet	m	80,000	392,50	31 400,00
	VV				80,000		
	VV				80,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				114 452,00
45	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	62,000	798,00	49 476,00
46	K	628611111	Nátěr betonu mostu impregnační OS-A 62 Součet	m2	62,000	1 048,00	64 976,00
	VV				62,000		
	VV				62,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				217 078,53
47	K	977141118	Vrty pro kotvy do betonu průměru 18 mm hloubky 120 mm s vypínáním epoxidovým lepidlem 20*4" ukotvení patky zábradlí	kus	80,000	270,00	21 600,00
	VV				80,000		
48	K	936171123	Osazení a dodání kovových doplňků mostního vybavení - desky do 15 kg přichycené šrouby	kus	20,000	600,00	12 000,00
49	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	39,000	750,00	29 250,00
50	M	55342030	zábradlí Pz. sloupky D 60 x 3mm, výplň z vodorovných prutů, krycí nátěr RAL 6002	m	39,000	3 450,00	134 550,00
51	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m 73*30	m2	103,000	45,90	4 727,70
	VV				103,000		
52	M	69311081	geotextilie netkaná separační ochranná filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	30,000	27,50	825,00

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	13,000	47,20	3 445,60
54	K	919131111	Vyzluzení dilatačních spár kluznými trny Ø 25 mm	kus	7 000	1 250,00	8 750,00
	VV		7 * 1 ks dilatace		7 000		
55	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	0 900	457,50	411,75
	VV		1,5*0,6		0 900		
	VV		Součet		0 900		
56	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	3,600	364,80	1 313,28
	VV		1,5*0,6*1,5		3 600		
	VV		Součet		3 600		
57	K	953331112	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky pískované kladené volně	m2	1,800	114,00	205,20
	VV		1,5*0,6*2		1 800		
	D	997	Přesun sutě				171 752,86
58	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálu do 1 km	t	104,590	275,50	28 814,55
59	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálu	t	1 987,210	25,00	49 680,25
	VV		104,59*19 *Přepočtené koeficientem množství		1 987 210		
60	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	104,590	334,00	34 933,06
61	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	56 350	500,00	28 175,00
62	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	40,200	750,00	30 150,00
	D	998	Přesun hmot				578 926,86
63	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	1 175,486	492,50	578 926,86
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 208,08
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 280,50
64	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	73,000	40,00	2 920,00
65	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,025	71 300,00	1 782,50
	VV		73*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,025		
66	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	146,000	50,00	7 300,00
	VV		73,000*2		146,000		
67	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,060	71 300,00	4 278,00
	VV		146*0,0004 *Přepočtené koeficientem množství		0,060		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				36 927,58
68	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	11,760	150,00	1 764,00
	VV		0,42*28		11,760		
69	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	11,760	225,00	2 646,00
70	K	7833352R3	Ošetření hlavy trubkové mikropiloty - žárové zinkování tl 100 mikronu	kg	313,992	53,00	16 641,58
	VV		0,42*28*26,7		313,992		
	VV		Součet		313,992		
71	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí tl 180-220 mikronu	m2	11,760	1 350,00	15 876,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				590 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				245 000,00
72	K	011103000	Geotechnický dozor pro stavbu	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
73	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
74	K	012103000	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
75	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
76	K	012303000	Geodetické práce po vystavbě (zaměření skut stavu, geometrický plán)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
77	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - RDS + dílenská a výrobní dokumentace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
78	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
79	K	013294000	Ostatní dokumentace (Havarijní plán, Povodňový plán, TP provádění prací)	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				260 000,00
80	K	032002000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00
81	K	034103000	Oplocení staveniště (montáž, údržba, demontáž)	m	80,000	250,00	20 000,00

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
83	K	10	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				40 000,00
84	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
85	K	043194000	Ostatní zkoušky (zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele - KZP, TePř)	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
86	K	045203000	Kompletační činnost (posudky, revize, kontroly)	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				45 000,00
87	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00

