

ROZPOČET

Stavba: Výměna vchodových dveří, pavilon XA, přízemí MBÚ AV ČR v.v.

Objekt:

Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.

Místo: Vídeňská 1083, Praha 4-Krč

Zpracoval:

Datum: 22. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 20 802,24 2,404

273	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	20,000			0,002
122	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	20,000			0,000

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 7 142,12 2,401

314	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,349			0,077
274	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	15,660			0,023
294	631312141R1	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým, úpravy a doplnění PVC v interiéru	kpl	1,000			2,301

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 936,26 0,000

277	949111111	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,2 m	sada	1,000			0,000
278	949111211	Příplatek k lešení lehkému kožovému trubkovému v do 1,2 m za každý den použití	sada	1,000			0,000
279	949111811	Demontáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,2 m	sada	1,000			0,000
313	968072357	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	4,576			0,000
319	974042532	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 70 mm	m	1,430			0,000

997 Přesun sutě 1 188,70 0,000

257	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,254			0,000
192	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,254			0,000
193	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,254			0,000
194	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,254			0,000
195	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,254			0,000
258	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,254			0,000

998 Přesun hmot 4 303,16 0,000

309	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	2,404			0,000
-----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV 107 982,80 0,035

766 Konstrukce truhlářské 105 992,80 0,035

310	766660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000			0,001
311	61140508R11	Dveře vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem plastové bílé prosklené ven otevíravé, rozměru 1430 mm x 3190 mm, hlavní křídlo š 900 mm klika/koule s krytím, FAB, zavírač s aretací, zámek samozamykací s mot.	kus	1,000			0,034

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
304	766660717R2	Montáž samozavírače na plastový rám a dveřní křídlo	kus	1,000			0,000
312	998766121R2	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	kpl	1,000			0,000

771 Podlahy z dlaždic 750,00 0,000

286	771471810R1	Demontáž soklíků z dlaždic keramických, vyrovnání podkladu, zpětná montáž, tmelení	kpl	1,000			0,000
-----	-------------	--	-----	-------	--	--	-------

776 Podlahy povlakové 650,00 0,000

318	776201811R1	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně, vyrovnání povrchu, zpětná montáž, tmelení	kpl	1,000			0,000
-----	-------------	--	-----	-------	--	--	-------

784 Dokončovací práce - malby 590,00 0,000

316	784181101R1	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	kpl	1,000			0,000
288	784211101R2	Oprava dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	kpl	1,000			0,000

Celkem 128 785,04 2,439