




MURSP00E1P6A



MĚSTO ROSICE
Místostarosta
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VAŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ: MR-C 29756/24-INV

DATmoLUX a.s.

Nováčkova 27

614 00 Brno

IČ: 26233100

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2024.04.24

Objednávka č. 29756/24

Vážení,

objednáváme u Vás přeložku rozvaděče Z006 – U Sýpky, úprava VO ul. Trávníky, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky.

Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Předpokládaná cena činí 255 226,00 bez DPH.



Termín plnění: červenec 2024, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění.

V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma DATmoLUX a.s., objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy DATmoLUX a.s., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Objednávku akceptujeme:

S přáním pěkného dne.



Rosice - přeložka rozvaděče Z006 - U Sýpků, úprava VO ul.Trávníky

p.č.:	Položka	Počet m.j.			Cena m.j.			Celkem			
		m.j.	m.j.	m.j.	m.j.	m.j.	m.j.	m.j.	m.j.		
1	Demontáž rozvaděče RVO - U Sýpků Z006	1	kpl	-	Kč	6 000,00	Kč	6 000,00	Kč	6 000,00	
2	Montáž rozvaděče RVO - Z006 nové místo ul. Trávníky	1	kpl	-	Kč	14 500,00	Kč	14 500,00	Kč	14 500,00	
3	Rozpojovací skříň SRIML 9x160 V v pilíři (AHVO) vč.pojistek	2	ks	11	200,00	Kč	22 400,00	Kč	6 000,00	Kč	12 000,00
4	Kabel CYKY-J 4x16	100	m	215,00	Kč	50,00	Kč	50,00	Kč	5 000,00	
7	Montáž svítidel	9	ks	-	Kč	450,00	Kč	450,00	Kč	4 050,00	
8	Montáž přírubového hřístového stožáru, H = 9m, včetně výkopu základu, usazení základového roštu, betonu, průchodkami pro kabel a pouzdra, naspojování na stávající kabel (připojení na nový kabel) a připojení na stožárovou výzbroj, odvoz přebytkového výkopu, vč. skládkového	8	ks	-	Kč	15 222,00	Kč	121 776,00	Kč	121 776,00	
9	Výkopové a zemní práce, vyhledání kabelových protlaků,	1	kpl	-	Kč	25 000,00	Kč	25 000,00	Kč	25 000,00	
10	Doprava a přesun materiálu na stavbu	1	kpl	-	Kč	8 000,00	Kč	8 000,00	Kč	8 000,00	
11	Montážní plošina, mechanizace	14	h	750,00	Kč	10 500,00	Kč	-	Kč	-	
12	Revize instalace	1	kpl	-	Kč	4 500,00	Kč	4 500,00	Kč	4 500,00	
Dodávka celkem bez DPH								54 400,00 Kč			
Montáž celkem bez DPH								200 826,00 Kč			
Cena celkem bez DPH								255 226,00 Kč			

Technický popis zakázky: Jedná se o přesun rozvaděče RVO Z006 U Sýpků ze stávajícího odběrného místa na nové odběrné místo. Rozvaděč bude nahrazen rozpojovací skříň, kde budou všechny větve soustavy veřejného osvětlení propojeny a ogjištěny, z nově umístěného rozvaděče budou vedeny dva nové kabelové vývod CYKY-J 4x16 ve stávající založené chrániče pod komunikací. Jeden kabel bude požit pro napojení soustavy VO na ulici Trávníky a druhý vývod bude napojen na soustavu VO ulice Týřova (podle schématu zapojení). Kompletní stožary VO, svítidla, svorkovnice jsou dodávkou města Slapanice. (skladem na TS) Pouze stožár na rohu křižovatky Trávníky a Týřova bude dodán nový. Stožary skladem jsou nevyhovující pro dvou výložníkové osazení 1,5m/90°. Stožár musí být upraven na danou zátěž a potřebuje speciální základ. Demontáž stávající soustavy VO v dotčené části provede dodávatel společnosti EG.D. Cenová nabídka je zpracována na základě poskytnutých informací a osobní prohlídky dotčeného místa. Konečná cena bude upravena na základě skutečného provedení díla.