

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Zajištění skalního masivu v úseku Hlubočepy - Holyně km 5,700-5,900

Místo:

Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**5 765 402,08**

#### D HSV Práce a dodávky HSV

|   |   |             |  |     |     |     |     |
|---|---|-------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 1 | M | 13021468    | korunka vrtací R 32 ES 51mm pro tyč injekční zavrtávací    | kus | xxx | xxx | xxx |
| 2 | M | 31452114    | lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 14,0/16,0mm | m   | xxx | xxx | xxx |
| 3 | M | CTB.G654SYS | TECCO G65/4, systém  | m2  | xxx | xxx | xxx |
| 4 | M | 10.583.185R | NG TOOL Korunka bimetal d=55mm                             | kus | xxx | xxx | xxx |

#### D 1 Zemní práce

|    |   |           |  |     |     |     |     |
|----|---|-----------|--|-----|-----|-----|-----|
| 5  | K | 155211112 | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm        | m2  | xxx | xxx | xxx |
| 6  | K | 155211122 | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly   | m3  | xxx | xxx | xxx |
| 7  | K | 155213613 | Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 3 do 4 m | kus | xxx | xxx | xxx |
| 8  | K | 155214111 | Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě   | m2  | xxx | xxx | xxx |
| 9  | K | 155214212 | Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm   | m   | xxx | xxx | xxx |
| 10 | K | 162632511 | Vodorovné přemístění výkopku pracovním vlakem bez naložení výkopku, avšak s jeho vyložením, pro jakoukoliv třídu těžitelnosti, na vzdálenost přes 2 000 do 5 000 m   | t   | xxx | xxx | xxx |
| 11 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  | m3  | xxx | xxx | xxx |

#### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

| PČ | Typ | Kód  | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | K   | VRN5 | <p>Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky u akcí od 3 500 001 Kč. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem, geodetické práce před a v průběhu stavby nutné pro realizaci díla, projektové práce nutné pro realizaci díla včetně dokumentace skutečného provedení stavby, geotechnický dozor, atd. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.</p> | %  | xxx      | xxx          | xxx               |