

NABÍDKA č. 089 - 2024 JS

PRO FIRMU : LFUP Olomouc UMTM, Hněvotínská 5

OBJEKT : UMTM Olomouc, [REDACTED]

POPIS ŘEŠENÍ - koncové body, rozvody CO₂, N₂, He v laboratořích

Nabídka obsahuje dodávku a montáž koncových bodů rozvodů CO₂, dusíku, helia v laboratořích. Rozvod v laboratoři v 1.PP je v mědi. Jednotlivé položky nabídky jsou níže popsány. Po dokončení montáže bude provedena tlaková zkouška, revize a zaškolení obsluhy.

ROZVOD CO₂ LAB. 3.37 3.NP

			materiál	montáž	součet	
1.	dodávka koncového bodu 0-6 bar - 2 ks	cel	2	19 108 Kč		19 108 Kč
2.	montáž koncového bodu - 2 ks	cel	1		1 887 Kč	1 887 Kč
3.	dodávka a montáž tr.nerez pr. 8 mm, 4 m	cel	1	1 943 Kč	2 364 Kč	4 307 Kč
4.	dodávka a montáž SWG spojky, pr. 8 mm - 5 ks	cel	1	4 329 Kč	1 832 Kč	6 161 Kč
5.	dodávka a montáž hadičniku 1/4 x 6 - 2 ks	cel	1	866 Kč	278 Kč	1 143 Kč

Rozvod CO₂ celkem (bez DPH)

32 606 Kč

ROZVOD DUSÍKU LAB. 1.33 1.NP

			materiál	montáž	součet	
1.	dodávka koncového bodu 0-15 bar - 2 ks	cel	2	19 108 Kč		19 108 Kč
2.	montáž koncového bodu - 2 ks	cel	1		1 887 Kč	1 887 Kč
3.	dodávka a montáž tr.nerez pr. 8 mm, 2 m	cel	1	977 Kč	1 177 Kč	2 153 Kč
4.	dodávka a montáž SWG spojky, pr. 8 mm - 6 ks	cel	1	5 195 Kč	2 198 Kč	7 393 Kč
5.	dodávka a montáž hadičniku 1/4 x 6 - 2 ks	cel	1	866 Kč	278 Kč	1 143 Kč

Rozvod dusíku celkem (bez DPH)

31 684 Kč

ROZVOD HELIA LAB. 1.34 1.NP

			materiál	montáž	součet	
1.	dodávka koncového bodu 0-6 bar - 1 ks	cel	1	9 554 Kč		9 554 Kč
2.	montáž koncového bodu - 1 ks	cel	1		944 Kč	944 Kč
3.	dodávka a montáž tr.nerez pr. 8 mm, 1 m	cel	1	488 Kč	588 Kč	1 077 Kč
4.	dodávka a montáž SWG spojky, pr. 8 mm - 4 ks	cel	1	3 463 Kč	1 465 Kč	4 928 Kč

Rozvod helia celkem (bez DPH)

16 503 Kč

ROZVOD CO₂ LAB. 1.26 b (ROZVOD V Cu)

			materiál	montáž	součet	
1.	dodávka koncového bodu 0-2,5 bar - 1 ks	cel	1	9 554 Kč		9 554 Kč
2.	montáž koncového bodu - 1 ks	cel	1		944 Kč	944 Kč
3.	dodávka a montáž tr. Cu pr. 22 mm, 60 m	cel	1	27 062 Kč	33 078 Kč	60 140 Kč
4.	dodávka a montáž Cu kolena, spojky - 15 ks	cel	1	1 388 Kč	2 498 Kč	3 885 Kč
5.	dodávka a montáž tr. Cu pr. 18 - 5 m	cel	1	2 020 Kč	3 596 Kč	5 617 Kč
6.	dodávka a montáž KK 1/2", vč. šroubení 1/2" - 1 ks	cel	1	977 Kč	500 Kč	1 476 Kč
7.	dodávka a montáž t kusu 42/22/42 - 1 ks	cel	1	755 Kč	433 Kč	1 188 Kč

Rozvod CO₂ celkem (bez DPH)

82 803 Kč

TLAKOVÁ ZKOUŠKA, REVIZE, ŠKOLENÍ OBSLUHY

1.	tlaková zkouška, revize a zaškolení obsluhy	cel	1		29 637 Kč	29 637 Kč
----	---	-----	---	--	-----------	-----------

Tlaková zkouška, revize, školení celkem (bez DPH)

29 637 Kč

DOKUMENTACE

1.	dokumentace skutečného provedení	cel	1		33 300 Kč	33 300 Kč
----	----------------------------------	-----	---	--	-----------	-----------

Dokumentace celkem (bez DPH)

33 300 Kč

DOPRAVA

1.	Doprava	cel	1			8 300 Kč
----	---------	-----	---	--	--	----------

Doprava celkem (bez DPH)

8 300 Kč

Cena celková (bez DPH)

234 832 Kč

TERMÍN ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ: 3-4 týdny od objednání a dle dohody

DĚLKA MONTÁŽNÍCH PRACÍ : cca 8-10 prac. dnů

NABÍDKA NEOBSAHUJE :

projednání s dotčenými orgány
začist'ovací práce
uzemnění potrubí a technologie, zemnicí síť
detektory, signalizace, MaR

zpracovala : [REDACTED]

v Ostravě: 9.4.2024