

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### TO Nymburk, Oprava GPK v 2. TK V. Osek – Libice n. C., výměna LIS, pražců a KL v 2. SK žst. Libice n. C.

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>demontáž ukolejení; 1,983 km / 50 m = cca 40 ks (odhad)</i>					
2	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>km 307,735; 309,350; 309,810; 310,375</i>					
3	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>1x přechod ve 2. SK Libice n/C</i>					
4	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>dělení kolejnic pro výměnu LIS, úprava délky nových LIS před vložením</i>					
5	K	5907010015	Výměna LISů tvar UIC60, 60E2	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>u návěstidla 2L v km 309,174; 2*3,6 m</i>					
6	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>8 ks pod LIS v km 309,174; 26 ks v místě zbahnělého KL v km 309,410</i>					
7	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v místě výměny pražců, rozprostření materiálu na terén; 26*0,544*0,5 m3/bm (odhad)</i>					
8	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2*10 m výběhy mostu ve spoje 3-5 Libice n/C</i>					
9	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2. TK km 307,646 (Se34 V. Osek) - 309,478 (KV2 Libice n/C); spojka 2-3 Libice n/C km 309,538 - 309,592; spojka 3-5 Libice n/C km 309,625 - 309,742 minus 20 m dřevěných pražců; 2. SK Libice n/C km 309,775 - 310,387</i>					
10	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v.č. 5 Libice n/C; JR65-1:9-300; 49,846 m</i>					
11	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odhad 1 vůz / 500 m; 2595/500 = cca 5 vozů * 30 m3</i>					
12	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>odhad 0,5 vozu; 0,5*30 m3</i>					
13	M	5955101000	Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>(7,072 m3 + 120 m3 + 15 m3) * 1,8 t/m3</i>					
14	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>kamenivo 31,5/63 BI; Libodřice - Libice n/C</i>					
15	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>kamenivo 31,5/63 BI; Libodřice - Libice n/C (celkem do 30 km)</i>					
16	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v místě výměny LIS; 50+3,6+50 m * 2 kol. pásy</i>					
17	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2 ks závěrných svarů</i>					
18	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v místě výměny LIS; 50+3,6+50 m * 2 kol. pásy</i>					
19	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>km 309,174</i>					
20	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>1x přechod ve 2. SK Libice n/C</i>					
21	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>km 307,735; 309,350; 309,810; 310,375</i>					
22	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>montáž ukolejení; 1,983 km / 50 m = cca 40 ks (odhad)</i>					
23	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>panvágl + adaptér k výměně pražců na dvoucestné rypadlo; Pardubice – Libice n/C</i>					

## Soupis prací

Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

**TO Nymburk, Oprava GPK v 2. TK V. Osek – Libice n. C., výměna LIS, pražců a KL v 2. SK žst. Libice n. C.**

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
24	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		<i>vv</i>	<i>dvoucestné rypadlo + ASP + SSP; Pardubice – Libice n/C</i>					
25	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
			<b>Práce zajišťované a materiál dodávaný ST</b>					
			Demontáž a zpětná montáž prvků TZZ a SZZ pro potřeby úpravy GPK					
			<i>Pražec vystrojený SB 8 P užitý</i>	<i>kus</i>	<i>xxx</i>			
			<i>Pryžová podložka pod patu kolejnice (S 49)</i>	<i>kus</i>	<i>xxx</i>			
			<i>Komplety ŽS 4</i>	<i>kus</i>	<i>xxx</i>			
			<i>LIS tvar 60 E2 nový</i>	<i>m</i>	<i>xxx</i>			
<b>Celkem:</b>								<b>483 694,73</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 22.04.2024

Datum: 22.04.2024