

M - SILNICE a.s.

Měna: CZK

Poř. Kód

Popis

Stavba: N23240092 - JIČÍN - OPRAVA ČÁSTI JUNGMANNOVY ULICE U VJEZDU DO SECA s.r.o.

Objekt: 001 - 1062/01- Vjezd do SECA

| Etapa: 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | |
|--|---------|--|
| 001 | 014101B | POPLATKY ZA SKLÁDKU |
| 002 | 03720 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY |
| 003 | 03730 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ |
| Součet za | | Etapa: 0 - Všeobecné konstrukce a práce |
| Etapa: 1 - Zemní práce | | |
| 004 | 11332 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO |
| 005 | 11343 | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU |
| 006 | 11352 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH |
| 007 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH |
| 008 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I |
| Součet za | | Etapa: 1 - Zemní práce |
| Etapa: 2 - Základy | | |
| 009 | 21450 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA |
| 010 | 21461C | SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2 |
| 011 | 28997 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN |
| Součet za | | Etapa: 2 - Základy |
| Etapa: 5 - Komunikace | | |
| 012 | 561401 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I |
| 013 | 56330 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI |
| 014 | 57475 | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY |
| 015 | 574A03 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 |
| 016 | 574C05 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 |
| 017 | 574E06 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S |
| 018 | 587206 | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM |
| 019 | 58910 | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM |
| Součet za | | Etapa: 5 - Komunikace |
| Etapa: 8 - Potrubí | | |
| 020 | 89922 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ |
| Součet za | | Etapa: 8 - Potrubí |
| Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce | | |
| 021 | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA |
| 022 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM |
| 023 | 919113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM |
| Součet za | | Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce |

SP_009

CELKEM

CENOVÁ NABÍDKA

18.04.2024

| Množství M.j. | Cena celk. |
|---------------|-------------------|
| 74,9000 m3 | 22 470,00 |
| 1,0000 kpl | 16 000,00 |
| 1,0000 kpl | 10 000,00 |
| | 48 470,00 |
| 17,7000 m3 | 3 433,80 |
| 38,0000 m3 | 8 360,00 |
| 12,0000 m | 744,00 |
| 5,0000 m3 | 45 750,00 |
| 113,0000 m2 | 1 921,00 |
| | 60 208,80 |
| 22,0000 m3 | 34 100,00 |
| 118,0000 m2 | 7 670,00 |
| 160,0000 m2 | 9 440,00 |
| | 51 210,00 |
| 1,8500 m3 | 7 340,80 |
| 25,5000 m3 | 32 997,00 |
| 96,0000 m2 | 17 856,00 |
| 5,5000 m3 | 76 532,50 |
| 5,5000 m3 | 72 759,50 |
| 6,8000 m3 | 90 596,40 |
| 17,6000 m2 | 10 824,00 |
| 30,0000 m | 6 300,00 |
| | 315 206,20 |
| 1,0000 kus | 2 566,00 |
| | 2 566,00 |
| 16,0000 m2 | 3 040,00 |
| 12,0000 m | 8 100,00 |
| 53,0000 m | 8 215,00 |
| | 19 355,00 |

497 016,00 Kč