

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přibližovací síť LS 154 - R05-1

Místo:

Revír Lísek - porost: 419 C09

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 58 981,55

D	HSV	Práce a dodávky HSV					58 981,55
D	1	Zemní práce					58 176,05
1	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	508,00	1 016,00
	WV		2		2,000		
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	148,920	108,00	16 083,36
	WV		"Výrovnání do původního profilu odkopávkou zvýšeného středu a obou krajů" (0,7+0,5+0,5)*0,4*(82+40+50+35+12)		148,920		
3	K	125703301	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	79,900	257,00	20 534,30
	WV		"odtoky od zemních průlehů" 0,5*(8*4)		16,000		
	WV		"odtoky od TP" 0,3*(10+10)		6,000		
	WV		0,3*(50+55+42+12+18+16)		57,900		
	WV		Součet		79,900		
4	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	10,000	422,00	4 220,00
	WV		"zemní průlehy" 5*2*0,25*(4)		10,000		
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	148,920	58,90	8 771,39
	WV		"Výrovnání do původního profilu uložením výkopku" (148,920)		148,920		
6	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	2,000	162,00	324,00
	WV		2		2,000		
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	657,000	11,00	7 227,00
	WV		"úprava pláně do původní nivelety" (82+40+50+35+12)*3		657,000		
D	5	Komunikace pozemní					805,50
8	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	4,500	179,00	805,50
	WV		"čištění zanesených propustů" 4,5*1		4,500		