

Krycí list rozpočtu

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------------------|
| Název stavby: | Oprava schodiště U | Objednatel: | Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. | IČ/DIČ | 61388971/ CZ61388971 |
| Druh stavby: | Pozemní komunikace | Projektant: | | IČ/DIČ | |
| Lokalita: | Areál výzkumných ústavů Praha -Krč | Zhotovitel: | RemuStav s.r.o. | IČ/DIČ | 17190282/ CZ17190282 |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | | Položek: | 13 |
| JKSO: | | Zpracoval: | | Datum: | 7.4.2024 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | | B | Doplňkové náklady | | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|
| HSV | Dodávky | 3 269,03 | Práce přesčas | | | Zařízení staveniště | | |
| | Montáž | 6 069,72 | Bez pevné podl. | | | Mimostav. doprava | | |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | | | Uzemní vlivy | | |
| | Montáž | 280,00 | | | | Provozní vlivy | | |
| "M" | Dodávky | 0,00 | | | | Ostatní | | |
| | Montáž | 0,00 | | | | NUS z rozpočtu | | |
| Ostatní materiál | | 480,60 | | | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 84,16 | | | | | | |
| ZRN celkem | | 10 183,51 | DN celkem | | 0,00 | NUS celkem | | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | | | NUS celkem z obj. | | |

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|----------|-------------------|-----------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 12% | 0,00 | DPH 12% | 0,00 | Celkem bez DPH | 10 183,51 |
| Základ 21% | 10 183,51 | DPH 21% | 2 138,54 | Celkem včetně DPH | 12 322,05 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant: | Objednatel: | Zhotovitel: |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Stavební rozpočet

| | | |
|--|---|---|
| Název stavby: Oprava schodiště U | Doba výstavby: 10 dní | Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. |
| Druh stavby: Pozemní komunikace | Začátek výstavby: do 10 dní od objednávky | Projektant: |
| Lokalita: Areál výzkumných ústavů Praha -Křč | Konec výstavby: 10 dní od započetí prací | Zhotovitel: RemuStav s.r.o. |
| JKSO: | Zpracováno dne: 7.4.2024 | Zpracoval: |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová soustava |
|-------------------------|--------|--------------|---|------|----------|----------------------|---|--------|--------|--------------|--------|-----------------|
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | |
| | | | | | | | 0,17 | | | | | |
| 62 | | | | | | | Uprava povrchů vnější | | | | | |
| 1 | | 622903111R00 | Očištění zdí a valů před opravou, ručně 6,79+1,8 2,44+0,8+0,17 | m2 | 3,41 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | | | | | 8,59 | | | | | | | |
| | | | | | 3,41 | | | | | | | |
| 2 | | 622489171R0A | Omítka tenkovrstvá mozaiková, s výztužnou stěrkou, složitost 2 6,79+1,8 2,44+0,8+0,17 | m2 | 3,41 | | | | | 0,01 | 0,04 | RTS II / 2023 |
| | | | | | 8,59 | | | | | | | |
| | | | | | 3,41 | | | | | | | |
| 3 | | 979081111RT2 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,04 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 4 | | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m | t | 0,04 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | | | <i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii</i> | | | | | | | | | |
| 5 | | 979990107R00 | Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 0,04 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| 6 | | 620451111R00 | Omítka cementová stěn zatřená dř. hladítkem, hrubá (0,25+0,4+0,4)*0,5)*2 2,44 | m2 | 2,44 | | | | | 0,05 | 0,13 | RTS II / 2023 |
| | | | | | 1,05 | | | | | | | |
| | | | | | 2,44 | | | | | | | |
| 7 | | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační 2*(2+2+0,6+0,6+0,14) | m | 10,68 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | | | | | 10,68 | | | | | | | |
| | | | <i>RTS komentář: Položka obsahuje natažení vtláčení výztužné lišty a rozetření tmelu. Položka neobsahuje dodávku tmelu ani lišty.</i> | | | | | | | | | |
| 8 | | 622904212R00 | Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2 2,44+0,17 | m2 | 2,61 | | | | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | | | | | 2,61 | | | | | | | |
| | | | <i>RTS komentář: Očištění od plísní, hub, mechů a řas. Nanesení odstraňovače, omytí povrchu tlakovou vodou s čističem</i> | | | | | | | | | |
| 771 | | | | | | | Podlahy z dlaždic | | | | | 0,07 |
| 9 | | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby m2 0,09 2,16-0,41 (2*0,2)*2 | | 0,80 | | | | | | 0,07 | RTS II / 2023 |
| | | | | | 1,75 | | | | | | | |
| | | | | | 0,80 | | | | | | | |
| | | | <i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,065 t/m2 konstrukce.</i> | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | | | | | 0,00 |
| 10 | | 952901221R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 8,3*0,5 | | 4,15 | | | | | | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | | | | | 4,15 | | | | | | | |
| | | | <i>RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Střešní plochy hal se oceňují jako podlaží položkou -1221. Výška podlaží nerozhoduje. Položka je určena za předkolaudační úklid.</i> | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | | | 0,16 |
| 11 | | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % (0,25+0,4+0,4)*2)*0,5 1,23*2 | m2 | 2,46 | 150,00 | 0,00 | | | 0,06 | 0,15 | RTS II / 2023 |
| | | | | | 1,05 | | | | | | | |
| | | | | | 2,46 | | | | | | | |
| | | | <i>RTS komentář: S vyškrabáním spár, s očištěním zdíva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i> | | | | | | | | | |
| 12 | | 974041111R00 | Vysekání cementové záhlivky ze spár průřezu 3x3 cm (2,15*2)+(2*2)+(2*0,14) | m | 8,58 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,02 | RTS II / 2023 |
| | | | | | 8,58 | | | | | | | |
| | | | <i>RTS komentář: V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.</i> | | | | | | | | | |
| | | | <i>Poznámka: Zčištění vnější i vnitřní horní hrany ker. soklu.</i> | | | | | | | | | |
| Ostatní materiál | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 13 | | 283502221 | Lišta rohová, plastová se síťovinou 100 x 100 mm 2*(2+2+0,6+0,6+0,14) | m | 10,68 | 45,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2023 |
| | | | | | 10,68 | | | | | | | |
| | | | <i>RTS komentář: Plastová lišta se síťovinou určená ke zpevnění a vyrovnání hran a vnějších rohů objektu. Síťovina 100 x 100 mm Balení 2,5</i> | | | | | | | | | |

Celkem:

10 183,51

Poznámka: