

SMLOUVA O DÍLO

„Opravy chodníků, schodišť a účelových komunikací v roce 2024“

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement, tel. [REDACTED]

e-mail klement@reckovice.brno.cz

číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

H.K.U., spol. s r.o.

se sídlem Poděbradova 289/113, Ponava, 612 00 Brno

IČO: 25515161

DIČ: CZ025515161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 29496

zastoupená Ing. Jiřím Uhrem, jednatelem, tel. [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Pavel Mokřý, tel. [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Opravy chodníků, schodišť a účelových komunikací v roce 2024“, kterým se rozumí provedení oprav těchto dopravních ploch:

1. Novoměstská 7-19, chodník před blokem domů.
2. Medlánecká 4, 6, 8, chodník před blokem domů
3. Kronova, chodník u sběrného střediska odpadů.
4. Terezy Novákové, schody od konečné st. tramvaje k ul. Družstevní.
5. Horácké náměstí, schodiště od zastávky MHD.
6. Podhájí, účelová komunikace v úseku od železničního mostu po stavidlo.
7. Brigádnická, účelová komunikace před domy č. o. 73a, b, c.

(dále jen „dílo“).

- 1.2 Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „**projektová dokumentace**“), kterou zpracovala společnost ZPI, spol. s r.o., U Červeného mlýna 613/2, Ponava, 612 00 Brno, IČO 46963774. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace seznámil před podpisem této smlouvy a je schopen dílo v souladu s těmito dokumenty provést.
- 1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení a veškeré činnosti vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:
- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
 - zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
 - zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,
 - zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
 - zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
 - likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.
- 1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN, týkající se díla, se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné (dále jen „**normy**“).
- 1.5 Místem provádění díla jsou chodníky, schodiště a účelové komunikace uvedené v čl. I. odstavci 1.1 této smlouvy.
- 1.6 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II.

Cena díla

- 2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí
4 419 673,24 Kč bez DPH (dále také „**limit ceny díla**“).
- Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.
- 2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená předchozím odstavcem je nejvyšší možnou konečnou cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění díla.
- 2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla na limit ceny díla.

III. Platební podmínky

- 3.1 Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), vystavené zhotovitelem po předání díla.
- 3.2 Faktura bude vystavena po provedení celého díla, a to na základě soupisu veškerých skutečně provedených prací, odsouhlaseného objednatelem; tento soupis bude její přílohou. Částka na faktuře musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemůže být vyšší než limit ceny díla.
- 3.3 Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 3.4 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení faktury. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.
- 3.5 Faktura bude zhotovitelem objednateli odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.6 Jestliže nebude faktura vystavena řádně, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti v tomto případě běží až od doručení nové, řádně vystavené faktury. Faktura není vystavena řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k ní není přiložen objednatel odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byla vystavena v rozporu s touto smlouvou.
- 3.7 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV. Lhůta k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do **31. 10. 2024** (dále jen „**lhůta k provedení díla**“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne **15. 7. 2024**.
- 4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které neleží na straně zhotovitele, nebo pokud je objednatel v prodlení se splněním svých povinností a toto prodlení brání řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do **sedmi** dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.
- 4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla a objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě, že objednatel do **dvou** pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, že s přerušением provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto bodu se prodlužuje lhůta k provedení díla.
- 4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odstavcem 4.2 nebo 4.3, lhůta k provedení díla se neprodlužuje.

- 4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.
- 4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V.

Provedení, předání a převzetí díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.
- 5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad, s výjimkou vad dle odst. 5.4 této smlouvy. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže má odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, nebo jestliže není kompletní.
- 5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí díla.
- 5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - specifikaci díla,
 - den převzetí díla,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
 - soupis příloh.
- 5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - dokumentace skutečného provedení díla,
 - stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; v takovém případě bude stavební deník předán do **pěti** dnů ode dne odstranění všech vad díla,
 - atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.
 - doklady o likvidaci stavebního odpadu.

VI.

Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro provádění díla. Rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li ho zapotřebí, obstará na své náklady zhotovitel.

- 6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 20. 6. 2024. O předání bude pořízen záznam do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do **pěti** dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do **tří** dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele. Bude-li dílo předáváno po částech, použije se přiměřeně ustanovení tohoto odstavce.
- 6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovou kontrolu umožnit.
- 7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.
- 7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, resp. jeho prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **tří** pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod.

- 7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději **tři** pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, provede zhotovitel jejich odkrytí na náklad objednatele. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese zhotovitel.
- 7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.
- 7.9 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady jejich připojení a měření jejich odběru.
- 7.10 Zhotovitel je povinen zajistit vybavení staveniště mobilním WC, které bude sloužit pracovníkům zhotovitele.
- 7.11 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací nebo změn projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu této smlouvy předpokládat.

VIII.

Změny díla v průběhu jeho provádění

- 8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:
- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
 - zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci dle projektové dokumentace,
 - vady projektové dokumentace.
- 8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečkovice a

Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

- 8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
- 8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.

IX.

Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu **72 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba celého díla začíná běžet ode dne jeho předání.
- 9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
- 9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla nebo jeho částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla nebo jeho částí.
- 9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto bodu.
- 9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla resp. jeho částí nebo dodání chybějícího díla resp. jeho částí, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě do deseti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky). V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.

X.

Zákonná odpovědnost za vady

- 10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.

- 10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla. Tato pokuta se uplatní tehdy, jestliže objednatel převezme dílo s vadami.
- 11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.

Nebezpečí škody, vlastnické právo

- 12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla.
- 12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je tak jeho vlastníkem po celou dobu jeho zhotovování.

XIII.

Ukončení smlouvy

- 13.1 Strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech stanovených v tomto článku smlouvy.
- 13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel s převzetím staveniště, zahájením díla nebo s provedením díla v prodlení delším než **dvacet** dnů,
 - je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než **dvacet** dnů,
 - pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do **sedmi** dnů ode dne, co jej na to objednatel upozorní.
- 13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než **patnáct** dnů.

- 13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího odstavce odstoupit pouze tehdy, pokud před odstoupením objednatele na porušení povinností písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu ani do **sedmi** dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.
- 13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.
- 13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, mohou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého plnění.
- 13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do **deseti** dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatel doposud neuhrazených prací. Objednatel je povinen do **tří** pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.
- 13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost faktury bude v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do **pěti** dnů ode dne účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do deseti dnů ode dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.
- 13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností zhotovitele.
- 13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.
- 14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.
- 14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

- 14.6 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

XV.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

- 15.1 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 26. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 23. 4. 2024.

Přílohy:

- příloha č. 1 – položkový rozpočet
- příloha č. 2 – vzor změnového listu

V Brně dne:



město Brno
Řečkovice a Mokrá Hora
starosta

Palácového nám. 11, 602 00 Brno
Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Objednatel

26.4.2024
H.K.U., spol. s r.o. ©
V Brně dne: STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 00 Brno, Řečkovice a Mokrá Hora
113
161



Ing. Jiří Uher
jednatel
H.K.U., spol. s r.o.
Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23ZPI005
 Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

KSO:
 Místo: Brno - Řečkovice

Zadavatel:
 Městská část Brno - Řečkovice

Uchazeč:
 Vyplň údaj

Projektant:
 ZPI

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 12. 9. 2023

IČ:
 DIČ:

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			1 892 991,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 892 991,00	397 528,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 290 519,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

K.M.Ú., spol. s r.o. ©
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 612 06 Brno, Kocbeřanova 110
 IČ: 25515161, DIČ: CZ25515161

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23ZPI005

Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

Místo: Brno - Řečkovice

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel: Městská část Brno - Řečkovice

Projektant: ZPI

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 892 991,00	2 290 519,11
02	Novoměstská 7 -19, chodník před blokem domů	1 892 991,00	2 290 519,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

02 - Novoměstská 7 -19, chodník před blokem domů

KSO:

Místo: Brno - Řečkovice

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ZPI

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

			1 892 991,00
Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 892 991,00	21,00%	397 528,11
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 290 519,11
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

H. K. U., spol. s r.o. ©
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 00 Brno, Pohořadce 110
IČ: 25515111 DIČ: CZ25515111

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

02 - Novoměstská 7 -19, chodník před blokem domů

Místo:

Brno - Řečkovice

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 9. 2023

Projektant:

ZPI

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	1 892 991,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 818 527,40
1 - Zemní práce	250 758,14
211 - Výměna podloží při neúnosnosti	399 692,80
5 - Komunikace pozemní	501 671,04
8 - Trubní vedení	5 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	168 834,34
997 - Přesun sutě	330 260,59
998 - Přesun hmot	161 810,49
M - Práce a dodávky M	17 463,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	17 463,60
OST - Ostatní	57 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

02 - Novoměstská 7 -19, chodník před blokem domů

Místo:

Brno - Řečkovice

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

Projektant: ZPI

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 892 991,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 818 527,40

D 1

Zemní práce

250 758,14

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	52,000	75,00	3 900,00
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16,900	98,00	1 656,20
3	K	113107322	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	346,500	72,00	24 948,00
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kamenná drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,900	106,00	7 303,40
VV					68,900		
5	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	346,500	238,00	82 467,00
6	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	346,500	58,00	20 097,00
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	7,500	139,00	1 042,50
VV					7,500		
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	273,000	68,00	18 564,00
9	K	181411132.R	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 kompletně vč. osiva	m2	136,500	95,00	12 967,50
VV					136,500		
10	K	181912111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	136,500	31,00	4 231,50
VV					136,500		
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	416,000	23,00	9 568,00
12	K	182311123	Rozproštění ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	136,500	284,00	38 766,00
VV					136,500		
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	43,680	578,00	25 247,04
D 211							399 692,80
14	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	62,400	998,00	62 275,20
VV					124,800		
VV					124,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		
15	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	124,800	136,00	16 972,80
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	124,800	279,00	34 819,20
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	499,200	20,00	9 984,00
VV					499,200		
18	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	124,800	378,00	47 174,40
19	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	124,800	116,00	14 476,80
20	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	249,600	429,00	107 078,40
VV					249,600		
21	K	171201231	Poplatek za uložení zemliny a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	249,600	390,00	97 344,00
VV					249,600		
22	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	416,000	23,00	9 568,00

501 671,04

D 5

Komunikace pozemní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	416,000	158,00	65 728,00
24	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	416,000	222,00	92 352,00
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	416,000	416,00	173 056,00
26	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	428,480	398,00	170 535,04
W		416*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			428,480		

D 8 Trubní vedení 5 500,00

27	K	891247912.R	Výšková úprava hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	2 540,00	2 540,00
28	K	891247999.R	Výšková úprava mříží uličních vpustí bez výměny	kus	1,000	2 960,00	2 960,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 834,34

29	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	273,000	286,00	78 078,00
30	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	278,460	188,00	52 350,48
W		273*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			278,460		

31	K	916231292	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 2,5m	m	10,000	54,00	540,00
32	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	369,00	1 845,00
33	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x300x200mm - původní	m	5,000	6,00	30,00
W		4,90196078431373*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			5,000		

34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,490	3 964,00	33 654,36
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

W 273*0,3*0,1 8,190
W 5*0,4*0,15 0,300
W Součet 8,490

35	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	5,500	77,00	423,50
36	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	5,500	286,00	1 573,00
37	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	5,000	68,00	340,00

D 997 Přesun sutě 330 260,59

38	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	1,450	892,00	1 293,40
W		0,29*5			1,450		

39	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	353,174	276,00	97 476,02
40	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	353,174	55,00	19 424,57
41	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4 944,436	13,00	64 277,67
W		353,174*14 'Přepočtené koeficientem množství			4 944,436		

42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	353,174	182,00	64 277,67
43	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	319,217	198,00	63 204,97
W		353,174-33,957			319,217		
W		Součet			319,217		

44	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	33,957	598,00	20 306,29
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

D 998 Přesun hmot 161 810,49

45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	697,459	232,00	161 810,49
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

D M Práce a dodávky M 17 463,60

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 17 463,60

46	K	460161243	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4	m	15,400	516,00	7 946,40
47	K	460242121	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s kabelem	m	15,400	28,00	431,20
48	K	460431253	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4	m	15,400	92,00	1 416,80
49	K	460752191.R1	Dodávka a montáž rezervní chráničky AROT 110	m	0,000	386,00	0,00
50	K	460752199.R1	Dodávka a montáž půlené chráničky AROT 110	m	15,400	498,00	7 669,20

D OST Ostatní 57 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	001101	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	11 800,00	11 800,00
52	K	001102	Vytýčení stávajících inž. sítí a jejich kontrola před záhozem	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00
53	K	001103	Zajištění staveniště	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00
54	K	001104	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
55	K	001105	Průkazní zkoušky	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00

H.K.U., spol. s r.o. ©
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 00 Brno, Pátekova 110
IČ: 25515103



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24ZPI002
Stavba: Oprava chodníku v ulici Medlánecké č.o. 4,6 a 8

KSO:
Místo: Brno - Řečkovice

CC-CZ:
Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno, MČ Brno - Řečkovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ZPI

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			925 694,86
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	925 694,86	194 395,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 120 090,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Ř.K.U., spol. s r.o. ©
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 00 8
IČ: 25515 67

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24ZPI002
Stavba: Oprava chodníku v ulici Medlánecké č.o. 4,6 a 8
Místo: Brno - Řečkovice
Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno - Řečkovice
Uchazeč:

Datum: 11. 1. 2024
Projektant: ZPI
Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			925 694,86	1 120 090,78
01	Chodník		925 694,86	1 120 090,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Medlánecké č.o. 4,6 a 8

Objekt:

01 - Chodník

KSO:

Místo:

Brno - Řečkovice

CG-CZ:

Datum:

11. 1. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno, MČ Brno - Řečkovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ZPI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

925 694,86

DPH základní
snížená

Základ daně

925 694,86

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

194 395,92

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 120 090,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

H.K.U., spol. s r.o. ©

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

612 00 Brno

IČ: 2551516

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ulici Medlánecké č.o. 4,6 a 8

Objekt: 01 - Chodník

Místo: Brno - Řečkovice

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno - Řečkovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 1. 2024

Projektant: ZPI

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	925 694,86
HSV - Práce a dodávky HSV	877 894,86
1 - Zemní práce	130 272,56
2 - Zakládání	198 683,71
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	198 683,71
5 - Komunikace pozemní	280 009,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	100 461,80
997 - Přesun sutě	110 124,92
998 - Přesun hmot	58 342,66
OST - Ostatní	47 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ulici Medlánecké č.o. 4,6 a 8

Objekt:

01 - Chodník

Místo: Brno - Řečkovice

Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno, MČ Brno - Řečkovice

Projektant: ZPI

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

925 694,86

D HSV Práce a dodávky HSV

877 894,86

D 1 Zemní práce

130 272,56

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	246,500	25,00	6 162,50
2	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	246,500	48,00	11 832,00
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,500	139,00	69,50
4	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	173,300	48,00	8 318,40
5	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,200	209,00	10 282,80

VV 246*0,2 49,200

VV odkop Součet 49,200

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,200	279,00	13 726,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV odkop 49,200

7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	246,000	20,00	4 920,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV odkop*5 246,000

8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	88,560	390,00	34 538,40
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VV odkop*1,8 88,560

9	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	82,700	224,00	18 524,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	12,202	578,00	7 052,76
----	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

11	K	181411131.R	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 kompletně vč. dodání osiva	m2	82,700	95,00	7 856,50
----	---	-------------	---	----	--------	-------	----------

12	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	82,700	16,00	1 323,20
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	246,300	23,00	5 664,90
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV 246,3 246,300

D 2 Zakládání

198 683,71

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

198 683,71

14	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	86,888	209,00	18 159,59
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV (246,3+173,3*0,25)*0,3 "výměna podloží chodník 86,888

VV výměna Součet 86,888

15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	86,888	279,00	24 241,75
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV výměna 86,888

16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	434,440	20,00	8 688,80
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV výměna*5 434,440

17	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	86,888	116,00	10 079,01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV výměna 86,888

18	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	173,776	429,00	74 549,90
----	---	----------	------------------------	---	---------	--------	-----------

VV 86,888*2 'Přepočtené koeficientem množství 173,776

19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	156,398	360,00	56 303,28
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W					156,398		
20	K	181951112	vyměna*1,8 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně (246,3+173,3*0,25) "výměna podloží chodník Součet	m2	289,625	23,00	6 661,38
W					289,625		
W					289,625		
D 5							280 009,21
Komunikace pozemní							
21	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	246,500	158,00	38 947,00
22	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	246,500	222,00	54 723,00
23	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	246,500	346,00	85 289,00
24	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	253,895	398,00	101 050,21
W					253,895		
D 9							100 461,80
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	173,300	286,00	49 563,80
26	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	176,766	188,00	33 232,01
W					176,766		
27	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,500	298,00	149,00
28	M	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm	m	0,510	552,00	281,52
W					0,510		
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,348	3 964,00	17 235,47
W					0,015		
W					4,333		
W					4,348		
D 997							110 124,92
Přesun sutě							
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	41,905	49,00	2 053,35
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	796,195	10,00	7 961,95
W					796,195		
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	69,790	116,00	8 095,64
33	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 326,010	13,00	17 238,13
W					1 326,010		
34	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	41,905	182,00	7 626,71
35	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	69,790	548,00	38 244,92
36	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	69,790	198,00	13 818,42
37	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	41,905	360,00	15 085,80
D 998							58 342,66
Přesun hmot							
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	251,477	232,00	58 342,66
D OST							47 800,00
Ostatní							
39	K	001101	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
40	K	001102	Vytýčení stávajících inž. sítí	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00
41	K	001104	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
42	K	001105	Průkazní zkoušky	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00
43	K	001108	Náklady na zajištění a zařízení staveniště	kpl	1,000	14 600,00	14 600,00

H.K.U., spol. s r.o. ©
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 00...
IČ: 25... 615161

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23ZPI005
Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

KSO:
Místo: Brno - Řečkovice

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel:
Městská část Brno - Řečkovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ZPI

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			308 814,63
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 308 814,63	Výše daně 64 851,07
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			373 665,70

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Uchazeč
H.M.T., spol. s r.o. @
STAVE
612 00 Br
IČ: 25515

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:23ZPI005

Stavba:Opravy komunikací v roce 2024

Místo:Brno - Řečkovice

Zadavatel:Městská část Brno - Řečkovice

Uchazeč:

Datum:12. 9. 2023

Projektant:ZPI

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		308 814,63	373 665,70
05	Kronova, chodník u sběrného střediska odpadů	308 814,63	373 665,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

05 - Kronova, chodník u sběrného střediska odpadů

KSO:

Místo: Brno - Řečkovice

CC-CZ:

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ZPI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

308 814,63

DPH základní
snížená

Základ daně

308 814,63

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

64 851,07

0,00

Cena s DPH

v CZK

373 665,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

612 00 Brno, Pobebradská 113

IČ: 255

61

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

05 - Kronova, chodník u sběrného střediska odpadů

Místo:

Brno - Řečkovice

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

12. 9. 2023

Projektant:

ZPI

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

	308 814,63
HSV - Práce a dodávky HSV	280 114,63
1 - Zemní práce	44 885,45
2 - Zakládání	2 220,37
211 - Výměna podloží při neúnosnosti	28 761,95
5 - Komunikace pozemní	43 574,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	117 321,83
997 - Přesun sutě	31 309,97
998 - Přesun hmot	12 040,10
	28 700,00
OST - Ostatní	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

05 - Kronova, chodník u sběrného střediska odpadů

Místo: Brno - Řečkovice

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel: Městská část Brno - Řečkovice

Projektant: ZPI

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

308 814,63

D HSV Práce a dodávky HSV

280 114,63

D 1 Zemní práce

44 885,45

1	K	113107122	Odstranění podkladu z kaménka drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	25,900	354,00	9 168,60
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	25,900	674,00	17 456,60

VV 25,9 25,900

3	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	2,500	986,00	2 465,00
4	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	25,900	109,00	2 823,10
5	K	113107143	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	2,500	294,00	735,00
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000	139,00	695,00
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	19,000	67,00	1 273,00
8	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,567	1 596,00	904,93

VV 0,3*0,3*0,7*9 0,587

9	K	181411132.R	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 kompletně vč. osiva	m2	14,400	95,00	1 368,00
10	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	25,900	48,00	1 243,20

VV 25,9 25,900

11	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	14,400	284,00	4 089,60
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 14,4 14,400

12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,608	578,00	2 663,42
----	---	----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------

VV 14,4*0,2*1,6 4,608

D 2 Zakládání

2 220,37

13	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,567	3 916,00	2 220,37
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

D 211 Výměna podloží při neúnosnosti

28 761,95

14	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	7,770	998,00	7 754,46
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV 25,9*0,3 7,770

15	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,770	136,00	1 056,72
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,770	279,00	2 167,83
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	31,080	20,00	621,60

VV 7,77*4 'Přepočtené koeficientem množství 31,080

18	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,770	378,00	2 937,06
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

19	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	7,770	116,00	901,32
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

20	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t	15,540	429,00	6 666,66
----	---	----------	-----------------------	---	--------	--------	----------

VV 7,77*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,540

21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,540	390,00	6 060,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV 7,77*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,540

22	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	25,900	23,00	595,70
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 5		Komunikace pozemní			43 574,96		
23	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	24,600	196,00	4 821,60
24	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	24,600	287,00	7 060,20
25	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	0,880	198,00	174,24
26	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	0,880	289,00	254,32
27	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	2,500	1 486,00	3 715,00
28	K	566901173	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí smíšenou cementem SC 20/25 tl 200 mm	m2	2,500	1 342,00	3 355,00
29	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	2,500	826,00	2 065,00
30	K	596211110.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,600	416,00	10 233,60

W		23,4+1,2			24,600		
W		Součet			24,600		
31	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	24,102	398,00	9 592,60
W		23,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			24,102		
32	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevné	m2	1,236	639,00	789,80
W		1,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			1,236		
33	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm	m	8,600	176,00	1 513,60
W		5+0,5*2+2,6			8,600		

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			117 321,83		
34	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	18,300	979,00	17 915,70
35	M	RMAT0001	zábradlí ocelové - atypické dle PD	m	18,300	3 930,00	71 919,00
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	326,00	1 630,00
37	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	3,060	168,00	514,08
W		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			3,060		
38	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	496,00	992,00
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,900	286,00	5 977,40
W		2,6+8,3+10			20,900		
W		Součet			20,900		
40	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	21,318	179,00	3 815,92
W		20,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			21,318		
41	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,802	3 964,00	3 179,13
W		5*0,35*0,1			0,175		
W		20,9*0,3*0,1			0,627		
W		Součet			0,802		
42	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	8,600	77,00	662,20
W		5+2*0,5+2,6			8,600		
W		Součet			8,600		
43	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	8,600	98,00	842,80
44	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	18,700	528,00	9 873,60

D 997		Přesun sutě			31 309,97		
45	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	26,819	276,00	7 402,04
46	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	26,819	55,00	1 475,05
47	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	375,466	13,00	4 881,06
W		26,819*14 'Přepočtené koeficientem množství			375,466		
48	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,819	182,00	4 881,06
49	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	23,491	398,00	9 349,42
W		26,819-3,328			23,491		
W		Součet			23,491		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,328	998,00	3 321,34
	W		2,538+0,79		3,328		
	W		Součet		3,328		
	D	998	Přesun hmot				12 040,10
51	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	51,897	232,00	12 040,10
	D	OST	Ostatní				28 700,00
52	K	001101	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00
53	K	001102	Vytýčení stávajících inž. sítí a jejich kontrola před záhozem	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00
54	K	001103	Zajištění staveniště	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00
55	K	001104	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
56	K	001105	Průkazní zkoušky	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00

H.K.U., spol. s r.o. ©
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 02 Brno, Pogočarova 118
IČ: 258 5167

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23ZPI005
 Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

KSO:
 Místo: Brno - Řečkovice

CC-CZ:
 Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel:
 Městská část Brno - Řečkovice

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 ZPI

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

			200 345,14
Cena bez DPH			
			Výše daně
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	42 072,48
	21,00%	200 345,14	
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			242 417,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

H.K.U., spol. s r.o. ©
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 612 00 Brno, Ústřední třída 210
 IČ: 253 61 61

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23ZPI005

Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

Místo: Brno - Řečkovice

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel: Městská část Brno - Řečkovice

Projektant: ZPI

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		200 345,14	242 417,62
01	Terezy Novákové, schody od konečné stanice tramvaje k ulici Družstevní	200 345,14	242 417,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

01 - Terezy Novákové, schody od konečné stanice tramvaje k ulici

Družstevní

KSO:

Místo:

Brno - Rečkovice

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Zadavatel:

Městská část Brno - Rečkovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ZPI

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH			200 345,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	200 345,14	21,00%	42 072,48
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			242 417,62
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

H.K.L.U., spol. s r.o. ©

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

612 02 Brno, Poggendorfova 114

IČ: 25515001 DIČ: CZ05515001

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

01 - Terezy Novákové, schody od konečné stanice tramvaje k ulici
Družstevní

Místo:

Brno - Řečkovice

Datum:

12.9. 2023

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

Projektant:

ZPI

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

200 345,14

HSV - Práce a dodávky HSV

180 445,14

1 - Zemní práce

4 849,53

2 - Zakládání

37 193,06

4 - Vodorovné konstrukce

25 873,50

5 - Komunikace pozemní

10 869,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 451,29

997 - Přesun sutě

29 868,91

998 - Přesun hmot

8 339,47

OST - Ostatní

19 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

01 - Terezy Novákové, schody od konečné stanice tramvaje k ulici Družstevní

Místo:

Brno - Řečkovice

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

Projektant: ZPI

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

200 345,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

180 445,14

D 1

Zemní práce

4 849,53

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	8,304	98,00	813,79
	W		10,38*0,4*2		8,304		
2	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	8,304	486,00	4 035,74
	W		10,38*0,4*2		8,304		

D 2

Zakládání

37 193,06

3	K	213311131	Polštář z hutněné pod základy z kameniva drceného frakce 8/16 mm	m3	1,453	1 364,00	1 981,89
	W		2*10,38*0,4*0,1		0,830		
	W		0,6*10,38*0,1		0,823		
	W		Součet		1,453		
4	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,906	3 926,00	11 408,96
	W		10,38*1,4*0,2		2,906		
5	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,087	39 800,00	3 462,60
	W		1,4*10,38*1,2*0,005		0,087		
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,190	3 919,00	20 339,61
	W		10,38*0,4*(0,55+0,7)		5,190		

D 4

Vodorovné konstrukce

25 873,50

7	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	41,520	338,00	14 033,76
	W		4*10,38		41,520		
8	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	43,596	188,00	8 196,05
	W		4*10,38*1,05		43,596		
9	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	9,155	398,00	3 643,69
	W		43,596*0,2*1,05		9,155		

D 5

Komunikace pozemní

10 869,38

10	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	8,304	196,00	1 627,58
11	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	8,304	287,00	2 383,25
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,304	416,00	3 454,46
	W		10,38*2*0,4		8,304		
13	M	59245015	dlažba zámková tvaru původní	m2	8,553	398,00	3 404,09
	W		8,304*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		8,553		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 451,29

14	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	4,460	976,00	4 352,96
	W		2,23*2		4,460		
15	M	R1	Původní repasované zábradlí	m	4,460	694,00	3 095,24
16	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,398	3 894,00	21 019,81
	W		2*0,4*0,65*10,38		5,398		
17	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,906	6 786,00	19 720,12
	W		1,4*0,2*10,38		2,906		
18	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	41,520	269,00	11 168,88
	W		4*10,38		41,520		
19	K	966005211.R1	Rozebrání a odstranění schodišťového zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek pro zpětné využití	m	4,460	918,00	4 094,28
	W		2,23*2		4,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				29 868,91
20	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	26,601	276,00	7 341,88
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	26,601	55,00	1 463,06
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	372,414	13,00	4 841,38
VV			26,601*14 'Přepočtené koeficientem množství		372,414		
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,601	182,00	4 841,38
24	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	28,596	398,00	11 381,21
D 998			Přesun hmot				8 339,47
25	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždic na vzdálenost do 50 m	t	35,946	232,00	8 339,47
D OST			Ostatní				19 900,00
26	K	001101	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
27	K	001102	Vytýčení stávajících inž. sítí a jejich kontrola před záhozem	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
28	K	001103	Zajištění staveníště	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00
29	K	001104	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
30	K	001105	Průkazní zkoušky	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00

H.K.U., spol. s r.o. ©
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 01
IČ: 258

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23ZPI005
Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

KSO:
Místo: Brno - Řečkovice

Zadavatel:
Městská část Brno - Řečkovice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ZPI

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

			238 366,87
Cena bez DPH			
			Výše daně
			50 057,04
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	
	21,00%	238 366,87	
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			288 423,91
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 02 Brno, Poděbradova 110
IČ: 25515161 DIČ: CZ25515161

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23ZPI005

Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

Místo: Brno - Řečkovice

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel: Městská část Brno - Řečkovice

Projektant:

ZPI

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

238 366,87 288 423,91

04 Horácké náměstí, schodiště od zastávky MHD
(maximálně z jednoho schodiště)

238 366,87 288 423,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

04 - Horácké náměstí, schodiště od zastávky MHD (mezipodesty a jedno schodiště)

KSO:

Místo:

Brno - Řečkovice

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2023

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

ZPI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			238 366,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	238 366,87	21,00%	50 057,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			288 423,91
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

H.K.U., spol. s r.o. ©

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

812 07 Brno - Řečkovice

IČ: 2551570

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

Objekt: 04 - Horácké náměstí, schodiště od zastávky MHD (mezipodesty a jedno schodiště)

Místo: Brno - Řečkovice

Zadavatel: Městská část Brno - Řečkovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 9. 2023

Projektant: ZPI

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		238 366,87
HSV - Práce a dodávky HSV		205 766,87
1 - Zemní práce		24 122,00
2 - Zakládání		12 869,65
211 - Výměna podloží při neúnosnosti		35 258,38
4 - Vodorovné konstrukce		11 838,96
5 - Komunikace pozemní		32 177,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		44 072,74
997 - Přesun sutě		32 478,72
998 - Přesun hmot		12 949,31
OST - Ostatní		32 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

04 - Horácké náměstí, schodiště od zastávky MHD (mezipodesty a jedno schodiště)

Místo:

Brno - Řečkovice

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

Projektant: ZPI

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

238 366,87

D HSV Práce a dodávky HSV

205 766,87

D 1 Zemní práce

24 122,00

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	0,880	98,00	86,24
	W		2,2*0,4		0,880		
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,900	75,00	592,50
	W		3,95*2		7,900		
	K	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	9,570	486,00	4 651,02
	W		3,95*2,2		8,690		
	W		2,2*0,4		0,880		
	W		Součet		9,570		
4	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	15,800	674,00	10 649,20
	W		(1,8+2,15)*4		15,800		
5	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	15,800	109,00	1 722,20
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	19,000	139,00	2 641,00
7	K	181411132.R	Založení parkového trávniku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 kompletně vč. osiva	m2	4,000	95,00	380,00
8	K	181912112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	31,750	48,00	1 524,00
	W		3,3*2,2+3,95*2,2+4*(1,8+2,15)		31,750		
9	K	182311123	Rozproštění ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	4,000	284,00	1 136,00
	W		8*0,5		4,000		
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,280	578,00	739,84
	W		4,000*0,2*1,6		1,280		

12 869,65

D 2 Zakládání

1	K	213311131	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 8/16 mm	m3	0,814	1 364,00	1 110,30
	W		2*2,2*0,4*0,1		0,176		
	W		2,9*2,2*0,1		0,638		
	W		Součet		0,814		
12	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,452	3 926,00	5 700,55
	W		3,3*2,2*0,2		1,452		
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Karl	t	0,044	39 800,00	1 751,20
	W		2,2*3,3*1,2*0,005		0,044		
14	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,100	3 916,00	4 307,60
	W		2,2*0,4*(0,55+0,7)		1,100		

35 258,38

D 211 Výměna podloží při neúnosnosti

15	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,525	998,00	9 505,95
	W		31,75*0,3		9,525		
16	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,525	136,00	1 295,40
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	9,525	279,00	2 657,48
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38,100	20,00	762,00
	W		9,525*4 *Přepočtené koeficientem množství		38,100		
19	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	9,525	378,00	3 600,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	9,525	116,00	1 104,90
21	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	19,050	429,00	8 172,45
WV					9,525*2 'Přepočtené koeficientem množství	19,050	
22	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	19,050	390,00	7 429,50
WV					9,525*2 'Přepočtené koeficientem množství	19,050	
23	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	31,750	23,00	730,25
WV					3,3*2,2+3,95*2,2+4*(1,8+2,15)	31,750	
D 4 Vodorovné konstrukce							11 838,96
24	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	18,000	336,00	6 048,00
WV					9*2	18,000	
25	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	18,900	188,00	3 553,20
WV					9*2*1,05	18,900	
26	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	3,780	398,00	1 504,44
WV					9*2*0,2*1,05	3,780	
27	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	1,890	388,00	733,32
WV					9*2*0,1*1,05	1,890	
D 5 Komunikace pozemní							32 177,11
28	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	23,700	196,00	4 645,20
WV					3,95*2	7,900	
WV					Mezlsoučet chodník pod schodištěm	7,900	
WV					4*(1,8+2,15)	15,800	
WV					Mezlsoučet mezilpodesty	15,800	
WV					Součet	23,700	
29	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	23,700	287,00	6 801,90
30	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	0,880	198,00	174,24
31	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	0,880	289,00	254,32
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,880	416,00	366,08
WV					2,2*0,4	0,880	
33	M	59245015	dlažba zámková tvaru původní	m2	0,906	398,00	360,59
WV					0,88*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	0,906	
34	K	596211110.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	23,700	416,00	9 859,20
WV					3,95*2	7,900	
WV					Mezlsoučet chodník pod schodištěm	7,900	
WV					4*(1,8+2,15)	15,800	
WV					Mezlsoučet mezilpodesty	15,800	
WV					Součet	23,700	
35	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	24,411	398,00	9 715,58
WV					23,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	24,411	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							44 072,74
36	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	4,000	976,00	3 904,00
WV					4	4,000	
37	M	R1	Původní repasované zábradlí	m	4,000	1 584,00	6 336,00
38	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,450	286,00	5 276,70
WV					3,95*2+3,3*2+2,15+1,8	18,450	
WV					Součet	18,450	
39	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	18,819	188,00	3 537,97
WV					18,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	18,819	
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,554	3 964,00	2 196,06
WV					18,450*0,3*0,1	0,554	
41	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,144	3 894,00	4 454,74
WV					2*0,4*0,65*2,2	1,144	
42	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,452	6 786,00	9 853,27
WV					2,2*0,2*3,3	1,452	
43	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	18,000	269,00	4 842,00
WV					2*9	18,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	966005211.R1	Rozebrání a odstranění schodišťového zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek pro zpětné využití	m	4,000	918,00	3 672,00
W					4,000		
D 997 Přesun sutě							32 478,72
45	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	24,640	276,00	6 800,64
46	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	24,640	55,00	1 355,20
47	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	344,960	13,00	4 484,48
W					344,960		
48	K	997221811	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	24,640	182,00	4 484,48
49	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	23,092	598,00	13 809,02
W					23,092		
W					24,64-1,548		
W					Součet	23,092	
50	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,548	998,00	1 544,90
D 998 Přesun hmot							12 949,31
1	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným na vzdálenost do 50 m	t	55,816	232,00	12 949,31
D OST Ostatní							32 600,00
52	K	001101	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00
53	K	001102	Vytýčení stávajících inž. sítí a jejich kontrola před záhozem	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
54	K	001103	Zajištění staveniště	kpl	1,000	12 800,00	12 800,00
55	K	001104	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
56	K	001105	Průkazní zkoušky	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00

STAVBY, spol. s r.o. ©

STAVBY, spol. s r.o.

Kód: 23ZP005
Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2023

IC:
DIC:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIC:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			682 777,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 682 777,01	Výše daně 143 383,17
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			826 160,18

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel: Uchazeč: **STAVBY spol. s r.o. ③**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
s.r.o.
IČO: 252 23 111

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23ZPI005

Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

Místo: Brno - Řečkovice

Datum:

12. 9. 2023

Zadavatel: Městská část Brno - Řečkovice

Projektant:

ZPI

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		682 777,01	826 160,18
07b	Podhájí, účelová komunikace v úseku od železničního mostu na stávklo	682 777,01	826 160,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

07b - Podhájí, účelová komunikace v úseku od železničního mostu po stavidlo

KSO:

Místo:

Brno - Řečkovice

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2023

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ZPI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

682 777,01

DPH základní
snížená

Základ daně

682 777,01

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

143 383,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

826 160,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

H.K.U., spol. s r.o. ©

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

612 02 Brno

IČ: 2551536

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

Objekt: **07b - Podhájí, účelová komunikace v úseku od železničního mostu po stavidlo**

Místo: Brno - Řečkovice

Zadavatel: Městská část Brno - Řečkovice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 9. 2023

Projektant: ZPI

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací	682 777,01
HSV - Práce a dodávky HSV	640 777,01
1 - Zemní práce	60 218,30
5 - Komunikace pozemní	414 716,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 916,10
997 - Přesun sutě	130 026,00
998 - Přesun hmot	18 900,21
OST - Ostatní	42 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

07b - Podhájí, účelová komunikace v úseku od železničního mostu po stavidlo

Místo: Brno - Řečkovice

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel: Městská část Brno - Řečkovice

Projektant: ZPI

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

682 777,01

D HSV Práce a dodávky HSV

640 777,01

D 1 Zemní práce

60 218,30

1	K	113107042	Odstranění podkladu živiničných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	28,500	339,00	9 661,50
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	225,700	62,00	13 993,40
3	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	225,700	114,00	25 729,80
	K	113107242	Odstranění podkladu živiničného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	225,700	48,00	10 833,60

D 5 Komunikace pozemní

414 716,40

5	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	225,700	192,00	43 334,40
6	K	565166101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	225,700	646,00	145 802,20
7	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	225,700	438,00	98 856,60
8	K	572340119.R	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 70 do 100 mm	m2	28,500	1 136,00	32 376,00
9	K	573211112	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	28,500	16,00	456,00

W

28,5

28,500

W

Součet

28,500

10	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) (ř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	225,700	416,00	93 891,20
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 916,10

11	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	78,900	112,00	8 836,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

W

28,9+52

78,900

12	K	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	m	26,900	77,00	2 071,30
13	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	52,000	98,00	5 096,00
14	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného	m2	114,000	8,00	912,00

W

28,5*4 "v místě a blízkém okolí lokálních oprav

114,000

W

Součet

114,000

D 997 Přesun sutě

130 026,00

15	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	211,680	55,00	11 642,40
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 963,520	13,00	38 525,76

W

211,68*14 "Přepočtené koeficientem množství

2 963,520

17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	155,756	298,00	46 415,29
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

W

211,68-55,924

155,756

18	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	55,924	598,00	33 442,55
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

W

6,27+49,854


55,924

D 998 Přesun hmot

18 900,21

19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	248,687	76,00	18 900,21
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							42 000,00
D	OST	Ostatní					
20	K	001101	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	11 600,00	11 600,00
21	K	001102	Vytýčení stávajících inž. sítí a jejich kontrola před záhozem	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
22	K	001103	Zajištění staveniště	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
23	K	001104	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
24	K	001105	Průkazní zkoušky	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00

H.K.U., spol. s r.o. ©
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 00 Brno, Prokeřova 144
IČ: 25515  161

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23ZPI005
Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

KSO:
Místo: Brno - Řečkovice

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel:
Městská část Brno - Řečkovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ZPI

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			170 683,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 170 683,73	Výše daně 35 843,58
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			206 527,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

H.K.U., spol. s r.o. ©
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
612 07 114
IČ: 258 16161

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

06 - Brigádnická, účelová komunikace před domy

KSO:

Místo:

Brno - Řečkovice

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ZPI

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			170 683,73
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	170 683,73	21,00%	35 843,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			206 527,31
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

H.K.U., spol. s r.o. ©
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
812 00
IČ: 2551 15107

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23ZPI005

Stavba: Opravy komunikací v roce 2024

Místo: Brno - Řečkovice

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel: Městská část Brno - Řečkovice

Projektant: ZPI

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		170 683,73	206 527,31
06	Brigádnická, účelová komunikace před domy	170 683,73	206 527,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

06 - Brigádnická, účelová komunikace před domy

Místo:

Brno - Řečkovice

Zadavatel:

Městská část Brno - Řečkovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum: 12. 9. 2023

Projektant: ZPI

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

		170 683,73
HSV - Práce a dodávky HSV		156 983,73
1 - Zemní práce		8 316,00
5 - Komunikace pozemní		113 149,00
8 - Trubní vedení		17 780,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 461,95
997 - Přesun sutě		12 664,43
998 - Přesun hmot		2 612,35
OST - Ostatní		13 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy komunikací v roce 2024

Objekt:

06 - Brigádnická, účelová komunikace před domy

Místo: Brno - Řečkovice

Datum: 12. 9. 2023

Zadavatel: Městská část Brno - Řečkovice

Projektant: ZPI

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

170 683,73

D HSV Práce a dodávky HSV

156 983,73

D 1 Zemní práce

8 316,00

1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	16,000	72,00	1 152,00
W 16 "krajnice					16,000		
2	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	110,000	58,00	6 380,00
W 110 "obrusná vrstva					110,000		
3	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	16,000	49,00	784,00

D 5 Komunikace pozemní

113 149,00

4	K	565171111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm - průměrně	m2	55,000	1 136,00	62 480,00
W 110*0,5					55,000		
5	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	16,000	104,00	1 664,00
6	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	55,000	27,00	1 485,00
7	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	110,000	16,00	1 760,00
8	K	577144111.R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - malý rozsah	m2	110,000	416,00	45 760,00

D 8 Trubní vedení

17 780,00

9	K	891247912.R	Výšková úprava hydrantů podzemních DN 80	kus	7,000	2 540,00	17 780,00
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	-----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 461,95

10	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s proezáním	m	2,550	112,00	285,60
11	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	2,550	77,00	196,35
12	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	110,000	8,00	880,00
13	K	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehleho nánosů tl do 5 cm	m2	55,000	20,00	1 100,00

D 997 Přesun sutě

12 664,43

14	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,402	55,00	1 122,11
15	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	285,628	13,00	3 713,16

W 20,402*14 'Přepočtené koeficientem množství

285,628

16	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,640	298,00	1 382,72
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

W 15,42-10,78

4,640

W Součet

4,640

17	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,780	598,00	6 446,44
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D 998 Přesun hmot

2 612,35

18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,373	76,00	2 612,35
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

D OST Ostatní

13 700,00

19	K	001101	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
----	---	--------	--------------------------	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	001102	Vytýčení stávajících inž. sítí a jejich kontrola před záhozem	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
21	K	001103	Zajištění staveniště	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00
22	K	001104	Dokumentace skutečného provedení díla	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
23	K	001105	Průkazní zkoušky	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

H.K.U., spol. s r.o. ©
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 612 00 Brno, Poděbradova 114
 IČ: 25515161 DIČ: CZ25515161



Změnový list

Dílo: „Opravy chodníků, schodišť a účelových komunikací v roce 2024“

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího OŽP:

Stanovisko místostarosty (starosty):