

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Potřební úprava PL Ostrý

KSO:

Místo: k.ú. Domanice

CC-CZ:

Datum: 12.04.2024

Zadavatel:

LČR s.p., LS Vodňany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jaroslav Šafanda

IČ:

76375081

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				130 342,60
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 342,60		21,00%	27 371,95
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		157 714,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Potřební úprava PL Ostrý

Místo:

k.ú. Domanice

Datum:

12.04.2024

Zadavatel:

LČR s.p., LS Vodňany

Projektant:

Zhotovitel:

Jaroslav Šafanda

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 342,60

HSV - Práce a dodávky HSV

124 342,60

1 - Zemní práce

92 068,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 274,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Potřební úprava PL Ostrý

Místo: k.ú. Domanice

Datum: 12.04.2024

Zadavatel: LČR s.p., LS Vodňany

Projektant:

Zhotovitel: Jaroslav Šafanda

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							130 342,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 342,60
D	1		Zemní práce				92 068,60
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	80,000	36,00	2 880,00
2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	235,00	1 880,00
3	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	446,00	4 460,00
4	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	715,00	715,00
5	K	166151101	Převození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	195,600	91,00	17 799,60
	VV		978*0,2		195,600		
6	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	8,000	67,00	536,00
7	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně	kus	10,000	142,00	1 420,00
8	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně	kus	1,000	275,00	275,00
9	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 467,000	23,00	33 741,00
	VV		489*3		1 467,000		
10	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	978,000	29,00	28 362,00
	VV		195,6/0,2		978,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 274,00
11	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	978,000	33,00	32 274,00
	VV		489*0,7*2+489*0,6		978,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				6 000,00
12	K	032103000	Doprava mechanizace	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00