

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hlučál , ř.km 2,300 - 2,350

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2023

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

169 287,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 287,05	21,00%	35 550,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

204 837,33

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hlučál , ř.km 2,300 - 2,350

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 5. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	169 287,05
HSV - Práce a dodávky HSV	162 287,05
1 - Zemní práce	14 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	129 200,00
997 - Přesun sutě	5 630,00
998 - Přesun hmot	1 657,05
N00 - Nepojmenované práce	7 000,00
N01 - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Hlučál, ř.km 2,300 - 2,350

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 9. 5. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 287,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				162 287,05	
D	1		Zemní práce				14 300,00	

1	K	R10.1	Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené technologie včetně čerpání	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-------	--	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Zajištění převedení vody pro celou stavbu. Není povoleno zbudování obtokového koryta či rýhy ve stávajícím korytě. Předpoklad stavebních prací, které nelze realizovat v tekoucí vodě: - úsek č. 3

Položka zahrnuje čerpání vody, záložní zdroj čerpání, zbudování jílových hrázek pro zahrazení toku při použití převáděcího potrubí, podpůrné konstrukce potrubí, použití hrázek z vytlá. atd.

2	K	R3	Kompletní očištění povrchu a spár stávajících zděných konstrukcí (zdivo, dlažby) ručně nástroji a tlakovou vodou (tlak 300 - 500 barr)	m2	93,000	100,00	9 300,00	
---	---	----	---	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:
celková plocha zdiva je:

úsek č. 1 10m+20m x 1,15m = 34,5 m2
úsek č. 2 2 x 21m x 1,15m = 48,3 m2
úsek č. 3 10 m2 za obecním úřadem
celkem = 93 m2

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 000,00	
3	K	966021112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	0,500	8 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966021112

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 500,00	
4	K	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	0,500	15 000,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321212345

P

Poznámka k položce:
15m x 0,5m x 0,4 m = 3 m3

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				129 200,00	
5	K	628635412	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 70 do 120 mm	m2	76,000	1 200,00	91 200,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628635412

P

Poznámka k položce:
úsek č.1 10m + 20m x 1,15 x 50% = 17,25 m2
úsek č.2 2 x 21m x 1,15m x 100% = 48,3 m2
úsek č.3 10 m2 za obecním úřadem

celkem zaokrouhlena 76 m2

6	M	KR31	příplatek za použití spárovací hmoty pro kamenné zdivo a dlažbu o min. pevnosti v tlaku 25MPa	m2	76,000	500,00	38 000,00	
---	---	------	---	----	--------	--------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
použila spárovací hmota bude voděodolná a mrazuvzdorná (např. Mapegroup MS)

D	997		Přesun sutě				5 630,00	
7	K	R4.1	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zk. O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění	t	5,630	800,00	4 504,00	

P

Poznámka k položce:
vysekané spáry
úsek č. 1 - 30m x 1,15m x 50% = 17,25 m2
úsek č. 2 - 2m x 21m x 1,15m x 100% = 48,3 m2

8	K	997321211	Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m	t	5,630	200,00	1 126,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997321211

D	998		Přesun hmot				1 657,05	
9	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	11,047	150,00	1 657,05	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998312011

D	N00		Nepojmenované práce				7 000,00	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	----------	--

D	N01		Vedlejší rozpočtové náklady				7 000,00	
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	----------	--

10	K	R002	Zřízení a likvidace zařízení stavenišť, včetně případných přípojek, deponii apod. pro všechny objekty	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
----	---	------	---	--------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
zařízení stavenišť včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení stavenišť, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci stavenišť.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	R003	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

Poznámka k položce: □

P

Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do koryta, průběžná údržba dotčených komunikací po celou dobu stavby, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání