

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - samosběru. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
2s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - cisterny. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
3s	2115		čištění vozovek ručně metením	Odstranění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před čištěním a stavem po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
4s	2116	12910	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytěženým materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace použité pro odvoz vytěženého materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00
5s	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou DZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
6s	2143		Zabezpečení místa světelnou šípkou - nájem	Předzvěstná světelná šípka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šípky. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	den			0,00
7s	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné doprav značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	den			0,00
8s	2145	911DB2.1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozu) vč. DIO. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související se zřízením a odstraněním svodidel. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
9s	4174		Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel' V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před doplněním nebo výměnou a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
10s	2146	911DB9	Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví.	MDEN			0,00
11s	2147		Odstranění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou DZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
12s	2148		Zabezpečení místa světelnou šipkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šipky. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
13s	2149		Zabezpečení místa světelnou šipkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šipky. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listky z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
15s	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, suť	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listky z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
16s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listky z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
17s	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listky z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
18s	2162		Úklid odpočívek	Položka zahrnuje sběr odpadků na odpočívkách, vyvezení odpadkových košů, kontejnerů. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
19s	2164	SO 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje ruční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pochůzky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupy, kameny, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k přepravě materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	t			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
20s	2511	587201	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
21s	2511	587202	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
22s	2511	587206	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
23s	3112	91419	Čištění SDZ omytím vodou	Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před čištěním a po provedeném čištění SDZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
24s	3131	914912.1	SDZ - narovnění stojanu	Položka zahrnuje narovnění např. vyvráceného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před narovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
25s	3132	914921.2	SDZ - vyrovnění značky	Položka zahrnuje navrácení otočené svislé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před vyrovněním a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
26s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnění a kontrolu svislé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
27s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
28s	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky, vč.materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
29s	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, vykop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč.zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice								
Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
30s	3156	966158R OTSKP	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii, veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho zhutnění. Platí i pro SDZ velkoplošně. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu vzniklého odpadu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00
31s	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zásypu na místě vhodným materiálem vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
33s	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
34s	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
35s	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
36s	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
37s	3176	914141.2	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
38s	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
39s	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
40s	3182		Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
41s	3183		Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
42s	3184		Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
43s	3173	914131.2	zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
44s	3185	914141.2	zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
45s	3178	914231.2	zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
46s	3186	914241.2	zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
47s	3212	91459	SDZ velkoplošné - mytí	Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před čištěním a po provedeném čištění SDZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
48s	3231	914523	SDZ velkoplošné - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací SDZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
49s	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou/doplněním a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
50s	3243	914984 OTSKP	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání, osazení a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž zahrnuje vykopání základů, betonáž vč.zakotvení pro upevnění nosné konstrukce. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu původní konstrukce. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
51s	3244		SDZ velkoplošné oprava	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání, osazení a montáž sloupků/stojek a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž na stávající betonový základ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
52s	3192	916C3	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení	Položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení včetně základu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
53s	3193	916C.1	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáčku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
54s	2155	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světél - montáž včetně dopravy. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou soupravy.	kpl			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
55s	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou soupravy.	kpl			0,00
56s	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví.	den			0,00
57s	4111	9113A8	Ocelová svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před čištěním a po provedeném čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
58s	4131		Ocelová svodidla -rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před rovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
59s	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před rovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
60s	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013 bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před opravou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
61s	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013 bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před opravou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
62s	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice,deform.spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
63s	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice,deform.spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
64s	4211	78321	Zábradlí - nátěr včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před nátěrem a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
65s	4231	93650	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje odřezání poškozených segmentů zábradlí, úpravu styčných ploch, náhradu novými díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovností na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před opravou a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
66s	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace	Položka zahrnuje odřezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovností na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidační materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
67s	4262		Oplocení - sloupky narovnění	Srovnání sloupků do původní polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před narovněním a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
68s	4263		Oplocení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč.zabetonování. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
69s	4264		Oplocení - pletivo výměna	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vč. napojení na stávající a řádného napnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
70s	4265		Oplocení - branky, vrátka výměna	Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
71s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
72s	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
73s	4431		Nástavce na svodidla - rovnání	Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla včetně osazení horní části nástavce do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
74s	4441	91267.1	Odrázky ve svodidlech	Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP včetně odstranění poškozené odrazky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
75s	4451	912283	Nástavce na svodidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
76s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
77s	4521	91228.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. případně instalaci zcela nového směrového sloupku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
78s	4522	91228.2	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., případně instalaci zcela nového směrového sloupku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
79s	4531	91228.5	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vytrženého směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po znovuosazení sloupku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
80s	4541		Směrové sloupky - vyrovnání	Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po vyrovnání sloupku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
81s	4581	912A89	Balisety - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
82s	4582	912A8	Balisety - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalace zcela nových baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
83s	4585	912A83	Balisety - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
84s	4585	916F3.1	Clony proti oslnění výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
85s	4611	78372	Bílení stromu	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
86s	4621	4621	Přípevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení přípevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
87s	4632		Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodor.dopr.značení-knoflíky trvalé lepené-odstranění poškozených odražečů, dodávka a pokládka nových odražečů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
88s	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem původního dopravního zrcadla. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
89s	4822	91297.1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem původního stojanu s patkou. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
90s	4812	91297.2	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, předepsanou povrchovou úpravu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu, odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
91s	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
92s	4721		Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po opravě kilometrovníku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice. Položka	ks			0,00
93s	4722		Kilometrovník - narovnání	Navrácení kilometrovníku do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po narovnání kilometrovníku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice. Položka	ks			0,00
94s	4725	913253	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice. Položka	ks			0,00
95s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
96s	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm) příp. odstranění (seřiznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s pracovním místem. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
97s	5151	18216R.1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, ropzproštění vhodného materiálu vč.zhutnění, příp.odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s pracovním místem. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00
98s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	hod			0,00
99s	5221	12930	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou	Položka zahrnuje strojní čištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní hloubení. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
101s	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní hloubení. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
102s	5242	935212R.1	Příkopy - opravy	Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
103s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
104s	5313		Rigoly - čištění nánosů - strojně	Položka zahrnuje strojní čištění rigolů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
105s	5331	935412R.1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné), Vč. odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
106s	5412	12993	Štěrbinové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
107s	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
108s	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice									
Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)	
109s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00	
110s	5522		Propustky - stavební údržba	Opravy čel, kaveren dobetonováním Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00	
111s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00	
112s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00	
113s	5821	899122.2	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00	
114s	5824	899122.1	Vpustě - výměna mříže s rámem	Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00	
115s	5822	89910	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění	Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00	
116s	5823	89916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00	
117s	5841	89470R	Vpustě, šachty - přestavba	Položka zahrnuje:- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)- výplň, těsnění a tmelení spár a spoju- očištění a ošetření úložných ploch- izolační nátěry proti zemní vlhkosti- předepsané podkladní konstrukce.Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00	

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
118s	5842	89921R.1	Výšková úprava poklopů	položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
119s	5911	91781R.1	Silniční obruby - oprava	Položka zahrnuje znovuosazení vylomených obrub včetně podsypání betonovou směsí. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
120s	5911	917425R.1	Silniční obruby kamenné - výměna	Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a zřízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
121s	5922	917224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry). vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
122s	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení ojedinelých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
123s	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
125s	6015		Mosty - čištění mostních závěrů	Ručně nebo tlakovou vodou, vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
126s	6016	93832R.1	Mosty - odstranění vegetace	Odstranění vegetace z mostu (římsy, chodníky, přídlažby, schodiště,...), základy pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postřikem. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
128s	7111	938441R.1	Silniční zdi čištění	Očištění svislých a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
129s	7112		Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
130s	7211	938545R.1	Protihlukové stěny čištění	čištění tlakovou vodou, Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
131s	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Reprofilace železobetonový a betonových PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
132s	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílců PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
134s	8133		Údržba OK	Vypleti, údržba výsadeb Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
135s	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
136s	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
137s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
138s	8321	183512	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstranění nánosu z přídlažby, dvouřádků žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00

Nabídková cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	0,00

~~-----~~
Datum: 2024.04.26
14:38:31 +02'00'

~~-----~~
Datum: 2024.04.26
14:12:30 +02'00'