

Směrnice státního podniku 10-S-12.6 (16/2017)

Název:

Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy

Gestor:

Ředitel Provozního úseku GR

Účel zpracování:

Stanovit ...

SCHVALUJI

Účinnost od: Dnem podpisu

Přehled rušených nebo nahrazovaných interních předpisů:

Ruší se směrnice SGŘ č. 16/2017, která je touto směrnicí v plném rozsahu nahrazena

Rozsah znalostí	Úplná	Pracovníci SSÚD, Správ a Závodů ŘSD, kteří zadávají pracovní místa; pracovníci NDIC		
	Informativní	Ostatní zaměstnanci, kteří pracují se systémem IS Dálnice		
Evidenční číslo	RSD-140545/2024-1			Počet stran 5
Klasifikace	Veřejné			Počet výtisků e-doc
Verze	1.0			Výtisk číslo e-doc
Přílohy	P01–			

OBSAH

I.	Úvodní ustanovení	3
1.	Účel vydání	3
2.	Použité pojmy, zkratky a role	3
II.	Evidence a zadávání pracovních míst.....	4
1.	Systém JSDI a IS Dálnice	4
2.	Plánování a evidence krátkodobých pracovních míst.....	4
3.	Rámcový denní plán a zadávání krátkodobých pracovních míst.....	4
4.	Kolizní stavy při zřizování krátkodobých pracovních míst	5
5.	Evidence dlouhodobých pracovních míst	5
6.	Evidence neplánovaného pracovního místa	5
7.	Předávání informací o sjízdnosti komunikací v zimním období.....	5
III.	Revize a změny dokumentu	5

SEZNAM TABULEK

Tab. 1	Pojmy.....	3
Tab. 2	Registr změn.....	5

I. Úvodní ustanovení

1. Účel vydání

[1] Hlavním účelem této směrnice je zavedení jednotného způsobu při evidenci krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy.

2. Použité pojmy, zkratky a role

Tab. 1 **Pojmy**

Pojem	• Význam
JSDI	je jednotný systém dopravních informací, který slouží pro informování ohledně problematiky uzavírek a dopravních omezení
IS dálnice	je informační systém pro plánování a evidenci zejména krátkodobých pracovních míst, který je součástí aplikace jednotného systému dopravních informací pro ČR. Systém IS Dálnice je propojený se systémem centrální evidence uzavírek (CEU). Propojení systémů je přes databázi
Pracovní místo	je prostor pro pracovní či stavební vozidla, stroje, materiál, pracovníky atd. a pro provádění vlastní stavební, údržbové či správní činnosti. Vlastní pracoviště může zabírat jen malou část pracovního místa. U neplánovaného pracovního místa se jedná o prostor, v němž jsou nepojízdná či havarovaná vozidla nebo jiná překážka provozu, zasahující složky Integrovaného záchranného systému atd. Bližší definice pracovních míst jsou uvedeny v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl (vyd.11/2023)
Neplánované pracovní místo	je místo na dálnici vzniklé neočekávaně při dopravní nehodě nebo jiné mimořádné události, které má vliv na provoz na dálnici a které je tak třeba označit přechodným značením. Bližší definice pracovních míst jsou uvedeny v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl (příručka 2023)
Krátkodobé pracovní místo	je pracovní místo zřizované zpravidla po dobu jedné pracovní směny nebo jednoho kalendářního dne, výjimečně až po dobu 48 hodin. Může být pohyblivé (plynule se pohybující nebo s krátkými zastávkami do cca 20 minut) nebo stabilní. Vyznačuje se menším počtem dopravních značek a vysokým podílem mobilních prvků přechodného dopravního značení (výstražné a předzvěstné vozíky). Bližší definice pracovních míst jsou uvedeny v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl (příručka 2023)
Dlouhodobé pracovní místo	je stabilní pracovní místo zřizované nepřetržitě na dobu delší, než je určena pro krátkodobé pracovní místo, tj. zpravidla na dobu delší než jeden den. Bližší definice pracovních míst jsou uvedeny v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl (příručka 2023)
Kolizní stav mezi pracovními místy	je stav, který vzniká při nedodržení vzájemné vzdálenosti mezi pracovními místy. Všeobecně by vzájemná vzdálenost mezi oblastmi dvou dlouhodobých pracovních míst (pokud není možné jejich sloučení do jednoho celku) neměla být menší než 5 km. Vzájemná vzdálenost mezi oblastí krátkodobého pracovního místa a oblastí dlouhodobého pracovního místa nebo mezi dvěma krátkodobými místy by neměla být menší než 500 m. V IS Dálnice je možné nastavit i jiné vzájemné vzdálenosti pro určení kolizního stavu, a to s ohledem na druh pozemní komunikace (dálnice, směrově rozdělená/nerozdělená silnice)
Vedoucí údržby	je odpovědný pracovník složky správy a údržby, jímž je vedoucí místně příslušného Střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) nebo v úsecích bez SSÚD vedoucí provozního úseku Správy nebo Závodu. Vedoucí údržby může přenést výkon a povinnosti při plnění vybraných činností dle této směrnice i na jiné osoby (v případě SSÚD např. na vedoucí provozu, mistry nebo dispečery, případně na pracovníky společností smluvně zajišťujících údržbu některých dálnic nebo silnic. I. tříd)
Silniční správní úřad	je pro účely této směrnice úřad příslušný k vydání rozhodnutí o uzavírci podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Silničním správním úřadem je v případě dálnic Ministerstvo dopravy (MD), v případě silnic I. třídy včetně silnic pro motorová vozidla příslušný odbor krajského úřadu (zpravidla odbor dopravy a silničního hospodářství)

NDIC	je národní dopravní informační centrum, které průběžně a nepřetržitě zpracovává a publikuje aktuální dopravní informace včetně aktuálních informací o krátkodobých a dlouhodobých pracovních místech. Tyto informace zveřejňuje prostřednictvím infoportálů a poloportálů, služby RDS-TMC a na internetových stránkách (zejména www.dopravniinfo.cz) a poskytuje prostřednictvím datového distribučního rozhraní všem smluvním odběratelům
------	--

II. Evidence a zadávání pracovních míst

1. Systém JSDI a IS Dálnice

[1] Přístup do systému JSDI je možný pro každého oprávněného uživatele na základě administrátorem aplikace přiděleného uživatelského jména a hesla.

[2] Součástí JSDI může být podle rozsahu přidělených oprávnění administrátorem základní nabídka, možnost zadání servisního požadavku, CEU, informace pro veřejnost, aplikace pro dopravní inženýry, která poskytuje informace o dopravních intenzitách, IS Dálnice a geoportál ŘSD. Systém IS Dálnice je dostupný z odkazu <http://jsu.jsdi.cz>.

[3] Systém IS Dálnice umožňuje evidenci požadavků na práce oprav a údržby a dále poskytuje informace o krátkodobých plánovaných omezeních a uzavírkách a neplánovaných pracovních místech na dálnicích a silnicích I. třídy. Systém IS Dálnice rovněž obsahuje všechny dostupné aktuální dopravní informace v konkrétním úseku dálnic a silnic I. třídy.

[4] IS Dálnice musí obsahovat vždy aktuální přehled o všech zřízených krátkodobých pracovních místech na dálnicích a silnicích I. třídy.

[5] IS Dálnice musí obsahovat jednotlivá schémata z příruček pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (příručka 2023) II., IV., V., VI., VII. díl.

2. Plánování a evidence krátkodobých pracovních míst

[1] Plánování pracovních míst obecně upravuje Provozní směrnice 11 Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích.

[2] Veškeré požadavky, které vyžadují zřízení krátkodobých pracovních míst vyžadujících přechodnou úpravu provozu se, zapisují do IS Dálnice bezodkladně poté, kdy konkrétní požadavek vznikne. Do IS Dálnice se uvádí i pracovní místa, která nezpůsobují zúžení či snížení počtu jízdních pruhů (např. práce na zpevněné krajnici). Samostatné vozidlo vybavené pouze tzv. majákem se do systému nemusí zapisovat.

[3] V IS Dálnice se pro zřizování krátkodobých pracovních míst přednostně zadávají konkrétní důvody dle stanoveného číselníku. Teprve v případě, že stanovený číselník neobsahuje žádnou z plánovaných pracovních činností, je možné zadat jiný důvod, který je nutné vždy specifikovat a řádně popsat.

[4] Za zápis a aktualizaci požadavků v IS Dálnice je zodpovědný příslušný vedoucí údržby.

3. Rámcový denní plán a zadávání krátkodobých pracovních míst

[1] Plánovaná krátkodobá pracovní místa dle ust. 4 jsou zřizována dle rámcového denního plánu pracovních činností, který je součástí IS Dálnice.

[2] Pracovní místo na dálnici není možné v IS Dálnice zadat do sekce pro silnice I. třídy a naopak.

[3] Vedoucí údržby je povinen zanést akci s předstihem nejméně 16 hodin (zajišťuje-li akci sám) nebo 40 hodin (v případě akce zajišťované jinou osobou) do IS Dálnice.

4. Kolizní stavy při zřizování krátkodobých pracovních míst

[1] Vedoucí údržby je zodpovědný za vzniklé kolize a odesílané informace do systému NDIC při plánování krátkodobých pracovních míst v jeho svěřené části úseku dálnice nebo silnice I. třídy. Vznik tohoto druhu kolize nemá vliv na přenos dat ze systému IS dálnice pro potřeby NDIC, tj. tyto informace jsou ihned viditelné prostřednictvím systému NDIC uživatelům dopravního portálu ŘSD ČR.

[2] Vzniklé kolize mezi vedoucími údržby na dálnici nebo silnici I. třídy musí vyřešit ten vedoucí údržby, který pracovní místo zadává jako druhý v pořadí. Tento vedoucí údržby obdrží před uložením a odesláním zadávaného pracovního místa do NDIC upozornění na kolizi s již zadáním a v IS Dálnice evidovaným pracovním místem. V případě, že nedbá tohoto upozornění a pracovní místo přesto uloží a odešle, tak dojde

k přenosu dat do systému NDIC, přičemž tento vedoucí údržby má odpovědnost za vzniklou kolizi a odesílané informace.

[3] Za zápis a aktualizaci informací dle odst. 1 a 2 je zodpovědný příslušný vedoucí údržby.

5. Evidence dlouhodobých pracovních míst

[1] Dlouhodobá pracovní místa se do systému IS Dálnice nezadávají. Povinnost zadávat dlouhodobá pracovní místa do CEU mají ve smyslu § 29a zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, příslušné silniční správní úřady.

6. Evidence neplánovaného pracovního místa

[1] Neplánovaná pracovní místa zadává vedoucí údržby. V případě výpadků systému zadávání neplánovaných pracovních míst provádí operátoři NDIC do Redakčního systému NDIC.

7. Předávání informací o sjízdnosti komunikací v zimním období

[1] Informace o omezení sjízdnosti komunikací jsou předávány dispečery zimní údržby jednotlivých složek správy a údržby komunikací do NDIC v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 vyhlášky č. 3/2007 Sb., o celostátním dopravním a informačním systému v platném znění a Pokynu ministerstva dopravy MD CR „K organizaci zimní zpravodajské služby na území ČR“ v platném znění

III. Revize a změny dokumentu

[1] Revize této Směrnice jsou prováděny pravidelně, minimálně jednou ročně a řídí je její gestor. Výsledky revize jsou zaznamenány v aplikaci VP na Intranetu ŘSD.

REGISTR ZMĚN

Tab. 2 Registr změn

Verze	Popis změny	Změnu provedl
1.0	Dokument vytvořen	

ROZDĚLOVNÍK

[1] Vyhотовeno jako e-doc o 5 stranách. Směrnice je distribuována prostřednictvím aplikace VP na Intranetu ŘSD. Listinná forma je uložena v Katalogu VP u Správce VP.



Metodika ředitele Úseku provozního 12-M-101.1 (3/2004)

Název:

Pro výkaznictví běžné údržby

Včetně standardizace evidence a výkaznictví

Gestor:

ředitel úseku provozního

Účel zpracování:

Standardizování postupů provádění údržby na dálnicích a silnicích

SCHVALUJI

Ing. Radek Mátl
generální ředitel ŘSD s. p.

Účinnost od: 1.4.2024

Přehled rušených nebo nahrazovaných interních předpisů:

Rozsah znalostí	Úplná	Provozní úseky Správ a Závodů		
	Informativní	Ředitelé úseků		
Evidenční číslo	doplň evidenční číslo např č.j. z EPD			Počet stran 10
Klasifikace	Pro vnitřní potřebu			Počet výtisků e-doc
Verze	1.0			Výtisk číslo e-doc
Přílohy	č. 1 - Název			

OBSAH

Nebyla nalezena položka obsahu.

SEZNAM TABULEK

Tab. 1:	JR	Popiska	tabulky
			Ch
		yba! Záložka není definována.	
Tab. 2:	Zkratky		3
Tab. 3:	Role a jejich přidělení		3
Tab. 4:	Registr změn		10

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1:	Řízení	procesů	–	princip
				Ch
				yba! Záložka není definována.

1. Úvod

1.1. Cíl a rozsah působnosti

Tato metodika stanovuje obecné principy evidence a výkaznictví běžné údržby (BÚ) na pozemních komunikacích spravovaných Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Cílem je digitalizace procesů, zefektivnění administrativy a zajištění transparentnosti a kontroly nad prováděnými pracemi.

Metodika se zaměřuje na:

- Frekvenci dílčích objednávek (max. 2 měsíce) s fakturací po dokončení
- Měření a doměrky prací s využitím evidence a výkaznictví v CEV modulu Vady
- Evidenci prací v rámci CEV
- Používání Provozního deníku v ISUDaS pro výkaznictví dat GPS nad stanovenou mechanizací
- Evidenci krátkodobých dopravních omezení v IS Dálnice
- Podmínky pro potvrzení soupisu prací a fakturace
- Namátkovou kontrolu výše uvedeného prostřednictvím centrálních inspektorů PÚ GŘ

1.2. Pojmy, zkratky a role a jejich přidělení

Zkratky

Zkratka	Význam
BÚ	Běžná údržba
ZÚ	Zimní údržba
RD	Rámcová dohoda
DNS	Dynamický nákupní systém
CEV	Centrální evidence vad
ISUDaS	Informační subsystém údržby dálnic a silnic
PÚ GŘ	Provozní úsek generálního ředitelství ŘSD
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury

Tab. 1: Role a jejich přidělení

Role	Popis	Plní

2. BĚŽNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Běžná údržba zahrnuje drobné, místně vymezené práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci prohlídek komunikací. podrobněji jsou činnosti popsány ve Standardu údržby (12-M-100.1)

Jedná se především o následující práce:

Údržba vozovky, krajnic, dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství, údržba odvodňovacích zařízení, údržba svahů a násypů zemního tělesa komunikace, údržba chodníků a dalších nemotoristických komunikací, dělicích pásů a dopravních ostrůvků, údržba ploch a vybavení odpočívek, odstavných a parkovacích ploch a dalších součástí komunikace (staničníky, mezníky, zpomalovací prahy, únikové zóny, protihlukové zdi a valy), údržba objektů, (tunely, galerie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy), ošetřování silniční vegetace

3. Obecné principy provádění údržby

3.1. Obecně platné podmínky

- Dílčí objednávky z RD budou prováděny vždy v maximální délce 2 měsíce, fakturace proběhne po dokončení dílčí objednávky.
- V rámci fakturace nelze proplatit položku, u níž nejsou splněny veškeré požadavky z hlediska výkaznictví a evidence včetně provedení všech kroků v digitálních nástrojích.
- Pro údržbové RD i DNS je vyžadováno používání modulu Provozního deníku v rámci systému ISUDaS pro záznam dodavatelských činností navázaných na mechanizaci a vizualizaci dat GPS.
- Pro údržbové RD i DNS, kde budou prováděny práce zahrnující DIO, je vyžadováno evidování veškerých dopravních omezení v systému IS Dálnice.
- Veškeré údržbové RD i DNS mají s ohledem na charakter činností a rychlý vývoj aktuálního stavu v čase možnost doměření prací po odsouhlasení ze strany ŘSD.
- Vykazování běžné údržby z RD BÚ je prováděno v CEV, podrobněji v příloze č. 1 této metodiky.
- Přístup do ISUDaS a CEV se zřizuje prostřednictvím Helpdeskového požadavku přes manažera zakázky. V samotných systémech jsou pak k nalezení uživatelské dokumentace pro práci v nich.
- V rámci jednotné koncepce ŘSD je vyžadováno zakotvení výše uvedených požadavků (GPS, provozní deník, evidence pracovních míst, případně CEV) i do smluv na údržbové činnosti vypisované mimo centrální vzory.

4. Nástroje pro zajištění údržbových prací

4.1. Rámcová dohoda BÚ

Rámcová dohoda určena pro výkon běžné údržby, zahrnuje veškeré činnosti v kategoriích uvedených v podkapitolách níže. Veškeré činnosti z RD BÚ budou vykazovány a evidovány v CEV. Postup zadávání dílčích objednávek při použití systému CEV je uveden v kapitole 5 této metodiky. Činnosti BESIP budou objednávány dle potřeby mimo dílčí objednávky formou přiřazení vady v CEV s patřičnou identifikací.

V rámci strategie provádění údržby budou po 30. 9. 2025 zaváděny nové smlouvy na ZÚ/BÚ – zimní a běžná údržba dohromady, kdy dojde i k redukci některých položek ze stávající RD BÚ – jedná se o činnosti řešené jiným smluvním nástrojem (RD/DNS) se specifickými potřebami na vybavení, kvalifikaci a ve stávající smlouvě na BÚ jsou určeny k využití pro ojedinělé případy.

4.1.1. Položkový seznam činností běžné údržby

Seznam činností s jednotlivými specifikacemi prací je uvedena v příloze č. 4 Položkový rozpočet.

Čištění, úklid

- Vozovek metením strojně samosběrem
- Vozovek splachováním strojně (cisterna)
- Vozovek ručně metením
- Vozovek odkopem ručně
- Čištění SDZ omytím vodou
- Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně
- Čištění šterbinových žlabů, trubních propustků, rámových nebo klenbových propustků

- Úklid odpočívek
- Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Dopravní značení

- přenosné DZ
- Zabezpečení místa světelnou šipkou
- Provizorní ochrana betonovými svodidly
- SDZ – rovnání, výměna jednotlivých komponent
- Dopravní majáčky
- Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný
- Bílení stromu, Připevnění odrazové fólie
- Kilometrovník ocelový – dodání, oprava, demontáž

Bezpečnostní zařízení, směrové sloupky, odrazky, clony proti oslnění

- Svodidla ocelová, betonová – výměna jednotlivých komponent/oprava
- Oplocení – výměna jednotlivých komponent/oprava
- Zábradlí – výměna jednotlivých komponent/oprava
- Dopravní zrcadlo – výměna komponent/komplet
- Směrové sloupky – čištění, zřízení, znovuosazení, vyrovnání
- Balisety – zřízení, čištění, demontáž
- Clony proti oslnění – zřízení, demontáž

Poplatky za skládku

- zemina, kamenivo
- inertní odpad, suť
- uliční smetky
- nebezpečný odpad

Oprava dlažby, obruby

- Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých
- Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných
- Opravy dlažby ze zámkových dlaždic
- Silniční obruby – oprava, výměna

Oprava silničního tělesa a odvodnění

- Seřezání nezpevněné krajnice, opravy, zřízení
- Opravy silničního svahu
- Čištění příkopů strojně příkopovou frézou
- Příkopy – opravy
- Rigoly – čištění nánosů strojně
- Rigoly – opravy
- Vpustě, šachty - čištění, výměna komponentů, přestavba
- Stavební údržba
- Rektifikace šachet a vpustí

Mosty

- Mosty – čištění
- Mosty – čištění odvodňovačů, skluzů, odláždění, MZ, očištění

Zdi

Silniční zdi čištění, Silniční zdi - stavební údržba, Protihlukové stěny čištění, Protihlukové stěny - stavební údržba, Protihlukové stěny - stavební údržba,

Vegetace

- Řez a průklest stromů, keřů
- Údržba OK
- Kosení travních porostů ručně křovinořezem
- Chemické postřiky

4.1.2. Technická specifikace

Technické specifikace a pracovní postupy pro jednotlivé činnosti údržby jsou uvedeny v příslušných předpisech.

Podrobný popis činnosti je uveden v dodatkovém textu jednotlivých položek.

4.2. DNS

Činnosti údržby řešené prostřednictvím dynamického nákupního systému:

- Údržba PHS, zdí
- Údržba ochranných systémů skalního řízení
- Reprofilace krajnice a SDP, Reprofilace příkopů, strojní čištění žlabů, příkopů
- SDZ
- Stavební údržba mostů

4.3. RD

Činnosti řešené prostřednictvím rámcových dohod:

- Sanace spár a trhlin
- Opravy výtluků
- Opravy svodidel po nehodách
- Obnova VDZ
- Sečení
- Kácení

5. Vykazování údržbových činností v CEV

Neodkladné práce BESIP budou zadávány prostřednictvím CEV, vykazovány budou na samostatný předávací protokol včetně samostatně zpracovaného soupisu prací položek BESIP, fakturovány budou společně s fakturací dílčí objednávky.

Provedené práce BESIP dodavatel zařazuje na samostatný předávací protokol v CEV. Fakturace prací BESIP probíhá měsíčně, případně jednou za dva měsíce (ve stejném režimu, jak budou koncipovány dílčí objednávky).

Ostatní činnosti mimo BESIP jsou zadávány prostřednictvím dílčích objednávek (uzavíraných na dobu max. 2 měsíce). Součástí dílčí objednávky je kromě položkového rozpočtu, kde je uvedeno množství jednotlivých činností, i konkrétní výčet evidenčních čísel vad z CEV sebraných objednatelem, které se na jednotlivé činnosti vážou (tím jsou jednoznačně definovány typy vad, které mají být v rámci dílčí objednávky odstraněny).

Objednatel předá tyto vady v systému CEV odpovědnému zástupci dodavatele. Vady budou odpovědnému zástupci dodavatele v systému CEV přiřazeny ke dni vystavení dílčí objednávky (Dodavatel začne tyto vady odstraňovat v momentě obdržení závazné objednávky).

V rámci každé vady jsou dle skutečnosti vykázány objednané, respektive dodatečně odsouhlasené činnosti. Součástí je i odpovídající fotodokumentace provedených prací v souladu s přílohou č. 1 této metodiky.

Dodavatel jednotlivé odstraněné, a odsouhlasené, vady zařazuje na příslušný předávací protokol v CEV. Dodavatel nemůže vystavit fakturu bez odsouhlaseného předávacího protokolu.

Rozsah fakturace činností z dílčí objednávky odpovídá sumě výkonů jednotlivých činností z příslušných ev. čísel vad, které byly uvedeny v této dílčí objednávce.

K jedné dílčí objednávce se vystavuje pouze jedna faktura.

Objednatel případně jím pověřená osoba zajišťuje řádně veškeré kroky životního cyklu vady v rámci CEV s výjimkou kroku Předání opravy, který provádí dodavatel. Dodavatel zároveň zajistí přiložení podepsaného předávacího protokolu tak, aby bylo možno vadu archivovat.

Způsob/rozsah dokladování jednotlivých provedených činností v rámci CEV je uveden v příloze č. 1

6. Vykazování běžné údržby v ISUDaS

Dodavatel má za povinnost založit pro každý den, kdy je vykonávána činnost tzv. provozní deník v rámci modulu Provozní deník v ISUDaS. Zde vykazuje výjezdy vozidel, obsluhu a konkrétní činnosti údržby prováděné daný den.

Veškerá evidovaná mechanizace musí splňovat požadavky dle smlouvy a poskytovat GPS data dle platného datového formátu (komunikačního protokolu) dostupného na webu <https://podporagps.rsd.cz/>. Funkční přenos dat (výstup z provozního deníku) je podkladem pro fakturaci.

Dodavatel v rámci popisu prací specifikuje vykonávané činnosti – například uvedení čísel odstraňovaných závad v CEV, detailním popisem vykonávané činnosti, popisem lokalizace (komunikace, staničení) apod..

Založený deník se archivuje automaticky v 23:59 a nelze jej zpětně upravovat.

7. Vykazování běžné údržby v IS Dálnice

Dodavatel zaznamenává pracovní místo v IS Dálnice vždy, pokud má za povinnost zajištění DIO.

Práce na silnicích I. třídy a dálnicích se vykazují v samostatně.

8. Vady negativně ovlivňující bezpečnost provozu na komunikaci a jejich odstraňování

Hraniční úroveň závad ohrožujících bezpečnost provozu a požadavky na max. dobu jejich odstranění uvádí příloha č. 4 Standardu údržby. Každá výkonná složka ŘSD musí mít neustále k dispozici smluvní nástroje k provádění činností sloužících k odstranění všech typů těchto závad.

9. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Pravidla pro evidování činností BÚ v CEV

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet BÚ – vykazování v CEV

10. Revize a změny dokumentu

[1] Revize této Metodiky jsou prováděny pravidelně, minimálně jednou ročně a řídí je gestor Metodiky. Výsledky revize jsou zaznamenány v aplikaci VP24 na Intranetu ŘSD.

REGISTR ZMĚN

Tab. 2: *Registr změn*

Verze	Popis změny	Změnu provedl
1.0	Dokument vytvořen	

ROZDĚLOVNÍK

Vyhotoveno jako e-doc o 10 stranách. Metodika je distribuována prostřednictvím aplikace VP24 na Intranetu ŘSD. Listinná forma je uložena v Katalogu VP24 u Správce VP24.

Příloha č. 1 k metodice 12-M-101.1 Provádění běžné údržby

Pravidla pro evidování činností BÚ v CEV – rozsah a způsob vykazování zadání vad a provedených prací

1. Objednávka prací z BÚ (popis objednávky)

Každá dílčí objednávka bude založena na položkovém soupisu prací v kombinaci s výčtem vad v CEV, přiřazených zhotoviteli k odstranění.

Tato objednávka bude obsahovat práce na jeden maximálně dva kalendářní měsíce.

Veškeré vady v CEV budou obsahovat fotodokumentaci nalezených nedostatků s jasnou identifikací objednávaného rozsahu. Bodové závady budou dokumentovány bodově, liniové prostřednictvím četnosti fotodokumentace v linii (vada pro každou komunikaci a úsek zvlášť).

Vada bude evidována v CEV ze strany zadavatele min. 1 fotografií, ke každé zadávané sadě položek (např. kumulace položek s charakterem demontáž, montáž, odstranění, znovuosazení, atd.) bude v systému minimálně jedna vada v CEV. Z pořízené fotografie bude jasně patrné, o jakou vadu se jedná. Pokud je na jednom místě více vad, jsou zadány samostatně dle typů a podtypů, stejně tak jsou i samostatně odstraňovány a vykazovány.

Ze strany dodavatele bude doplněna podrobnější fotodokumentace vady před (pouze pokud není zadavatelem dodána fotodokumentace kompletní v rozsahu dle požadavků níže – např. frekvence fotodokumentace liniových závad) a po odstranění.

V případě chybějící fotodokumentace nebo nedostatečné fotodokumentace ve smyslu nerozeznatelné vady, nebude tato vada uznána ve fakturaci. Systém bude rovněž automaticky detekovat duplicitu fotografií, ve smyslu stejné fotografie u více vad v různých lokalitách, a to formou pravidelného reportu případně na vyžádání).

Zodpovědnost za správné vykazování v aplikaci CEV nese dodavatel údržby.

2. Typy dokumentace vady a jejího odstranění

2.1. Vada vykazována na kusové množství jednotek

Kusové závady musí být zachyceny ve fotodokumentaci před a po opravě, v některých případech i při probíhajícím úkonu (např. vyhloubení základu, atd.). Fotka vady musí být zachycena tak, aby bylo přesně rozeznatelné, o co se jedná.

V případě SDZ, směrových sloupků a dalších bezpečnostních prvků, které jsou v pravém úhlu k vozovce je možná fotografie v takzvaném zlatém řezu, kdy větší část fotky bude vozovka.

2.2. Vada vykazována na obsahové jednotky (m²)

Vada typická pro plošné čištění a mytí. Z fotodokumentace musí být jasně patrný neuspokojivý stav před úkonem a po úkonu. Fotodokumentace v intravilánu by měla zajišťovat dostatečnou četnost v rámci linie (ve frekvenci do 100 metrů jeden záznam). Fotodokumentace v extravilánu by se měla řídit

četností v linii dle dostupných bezpečnostních prvků (sloupky, značky), aby byla jasná identifikace místa (ve frekvenci do 200 metrů).

2.3. Vada vykazována na časové množství (hod/den)

Vykazování vady probíhá dle konkrétní specifikace (vykazována ve dnech nebo hodinách). Poloha je prokazatelně dokladována GPS daty (vozík, mechanizace).

2.4. Vada vykazována na jednotky délky (m/km)

Vady vázané na lokální (krátké) vzdálenosti budou obsahovat vodící bod (část svinovacího nebo dřevěného metru pro jednoznačnou specifikace vzdálenosti). U liniových vad v délce přes 10 m bude prokazování provedeno obdobným principem jako u vykazování vad s plošnými jednotkami. Fotodokumentace v intravilánu by měla zajišťovat dostatečnou četnost v rámci linie (ve frekvenci do 100 metrů jeden záznam). Fotodokumentace v extravilánu by se měla řídit četností v linii dle dostupných bezpečnostních prvků (sloupky, značky), aby byla jasná identifikace místa (ve frekvenci do 200 metrů).

2.5. Vada vykazována na množství hmotnosti, nebo objemu (kg/m³)

Vady vykazované v kilogramech nebo tunách budou doloženy vážním lístkem, nebo při zpracování materiálu (typicky vysprávky výtluků) bude fotodokumentace obsahovat vodící bod pro lepší prokazatelnost rozsahu a spotřebovaného objemu materiálu (metrem změřená hloubka a délka výtluku apod.).

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstanění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - samosběru. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
2s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - cisterny. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
3s	2115		čištění vozovek ručně metením	Odstanění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před čištěním a stavem po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
4s	2116	12910	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytěženým materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace použité pro odvoz vytěženého materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00
5s	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou DZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
6s	2143		Zabezpečení místa světelnou šípkou - nájem	Předzvěstná světelná šípka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šípky. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	den			0,00
7s	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné doprav značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	den			0,00
8s	2145	911DB2.1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozu) vč. DIO. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související se zřízením a odstraněním svodidel. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
9s	4174		Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel' V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před doplněním nebo výměnou a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
10s	2146	911DB9	Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví.	MDEN			0,00
11s	2147		Odstranění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou DZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
12s	2148		Zabezpečení místa světelnou šípkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šípky. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
13s	2149		Zabezpečení místa světelnou šípkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činností dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šípky. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
15s	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
16s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
17s	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			0,00
18s	2162		Úklid odpočívek	Položka zahrnuje sběr odpadků na odpočívkách, vyvezení odpadkových košů, kontejnerů. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
19s	2164	SO 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje ruční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pochůzky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupy, kameny, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k přepravě materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	t			0,00
20s	2511	587201	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
21s	2511	587202	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
22s	2511	587206	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	Položka zahrnuje předláždění stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
23s	3112	91419	Čištění SDZ omytím vodou	Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před čištěním a po provedeném čištění SDZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
24s	3131	914912.1	SDZ - narovnání stojanu	Položka zahrnuje narovnání např. vyvráceného stojanu vislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před narovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
25s	3132	914921.2	SDZ - vyrovnání značky	Položka zahrnuje navrácení otočené svíslé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před vyrovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
26s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svíslé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
27s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svíslé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
28s	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svíslé dopravní značky, vč.materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
29s	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, vykop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč.zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
30s	3156	966158R OTSKP	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii, veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a hmotami vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho zhutnění. Platí i pro SDZ velkoplošné. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu vzniklého odpadu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka m3 DIO			0,00
31s	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zásypu na místě vhodným materiálem vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
33s	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
34s	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
35s	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálence) vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
36s	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
37s	3176	914141.2	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
38s	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
39s	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
40s	3182		Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
41s	3183		Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
42s	3184		Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
43s	3173	914131.2	zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
44s	3185	914141.2	zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
45s	3178	914231.2	zřízení SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
46s	3186	914241.2	zřízení SDZ fólie tř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkupu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
47s	3212	91459	SDZ velkoplošné - mytí	Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před čištěním a po provedeném čištění SDZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
48s	3231	914523	SDZ velkoplošné - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací SDZ. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
49s	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel . V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou/doplněním a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
50s	3243	914984 OTSKP	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání, osazení a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž zahrnuje vykopání základů, betonáž vč.zakotvení pro upevnění nosné konstrukce. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu původní konstrukce. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
51s	3244		SDZ velkoplošné oprava	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání, osazení a montáž sloupků/stojek a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž na stávající betonový základ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
52s	3192	916C3	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení	Položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení včetně základu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
53s	3193	916C.1	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáčku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
54s	2155	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou soupravy.	kpl			0,00
55s	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou soupravy.	kpl			0,00
56s	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den. Položka bude vykázána dle Metodiky výkaznictví.	den			0,00
57s	4111	9113A8	Ocelová svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před čištěním a po provedeném čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
58s	4131		Ocelová svodidla -rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pánic (1m pánice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před rovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
59s	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pánic (2m pánice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před rovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
60s	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před opravou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
61s	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před opravou a po provedené činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
62s	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice,deform.spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
63s	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice,deform.spojek. Zaberaněné sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
64s	4211	78321	Zábradlí - nátěr včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před nátěrem a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
65s	4231	93650	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje odřezání poškozených segmentů zábradlí, úpravu styčných ploch, náhradu novými díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. příp. záspyu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před opravou a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
66s	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace	Položka zahrnuje odřezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. příp. záspyu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
67s	4262		Oplocení - sloupky narovnání	Srovnání sloupků do původní polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před narovnáním a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
68s	4263		Oplocení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč.zabetonování. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
69s	4264		Oplocení - pletivo výměna	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vč. napojení na stávající a řádného napnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka m2			0,00
70s	4265		Oplocení - branky, vrátka výměna	Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
71s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
72s	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
73s	4431		Nástavce na svodidla - rovnání	Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla včetně osazení horní části nástavce do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
74s	4441	91267.1	Odrázky ve svodidlech	Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP včetně odstranění poškozené odrazky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
75s	4451	912283	Nástavce na svodidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
76s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
77s	4521	91228.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. případně instalaci zcela nového směrového sloupku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
78s	4522	91228.2	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. , případně instalaci zcela nového směrového sloupku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
79s	4531	91228.5	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vytvrzeného směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po znovuosazení sloupku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
80s	4541		Směrové sloupky - vyrovnění	Položka zahrnuje vyrovnění vykloněného směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po vyrovnění sloupku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
81s	4581	912A89	Balisety - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
82s	4582	912A8	Balisety - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalace zcela nových baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
83s	4585	912A83	Balisety - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
84s	4585	916F3.1	Clony proti oslnění výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
85s	4611	78372	Bílení stromu	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka m2			0,00
86s	4621	4621	Přípevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení přípevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
87s	4632		Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodor.dopr.značení-knoflíky trvalé lepené-odstranění poškozených odražečů, dodávka a pokládka nových odražečů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
88s	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem původního dopravního zrcadla. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
89s	4822	91297.1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem původního stojanu s patkou. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
90s	4812	91297.2	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, předepsanou povrchovou úpravu, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu, odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
91s	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
92s	4721		Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po opravě kilometrovníku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
93s	4722		Kilometrovník - narovnání	Navrácení kilometrovníku do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po narovnání kilometrovníku. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
94s	4725	913253	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálů. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
95s	5123	12920	Krajnice nepevněná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálů. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
96s	5131	56960	Krajnice nepevněná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm) příp. odstranění (seřiznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s pracovním místem. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
97s	5151	18216R.1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, rozproštění vhodného materiálu vč.zhutnění, příp.odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s pracovním místem. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00
98s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	hod			0,00
99s	5221	12930	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou	Položka zahrnuje strojní čištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní hloubení. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
101s	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v udaném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní hloubení. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
102s	5242	935212R.1	Příkopy - opravy	Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
103s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigolu ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
104s	5313		Rigoly - čištění nánosů - strojně	Položka zahrnuje strojní čištění rigolů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
105s	5331	935412R.1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné), Vč. odstranění stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
106s	5412	12993	Štěrbínové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
107s	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
108s	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
109s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosů	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00
110s	5522		Propustky - stavební údržba	Opravy čel, kaveren dobetonováním Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00
111s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje výmuti a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
112s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	Položka zahrnuje výmuti a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
113s	5821	899122.2	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
114s	5824	899122.1	Vpustě - výměna mříže s rámem	Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
115s	5822	89910	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění	Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
116s	5823	89916R	Šachty - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m3			0,00
117s	5841	89470R	Vpustě, šachty - přestavba	Položka zahrnuje:- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kamenná nebo betonu)- výplň, těsnění a tmelení spár a spoju- očištění a ošetření uložných ploch- izolační nátěry proti zemní vlhkosti- předepsané podkladní konstrukce.Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
118s	5842	89921R.1	Výšková úprava poklopů	položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
119s	5911	91781R.1	Silniční obruby - oprava	Položka zahrnuje znovuosazení vylomených obrub včetně podsypání betonovou směsí. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
120s	5911	917425R.1	Silniční obruby kamenné - výměna	Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. ařízení nové obruby z kamenných obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
121s	5922	917224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubníků (bez ohledu na rozměry). vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubníků (osazení a dodání obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m			0,00
122s	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení jednotlivých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
123s	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ruční nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
125s	6015		Mosty - čištění mostních závěrů	Ruční nebo tlakovou vodou, vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	bm			0,00
126s	6016	93832R.1	Mosty - odstranění vegetace	Odstanění vegetace z mostu (římsy, chodníky, příďažby, schodiště,...), záďažby pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postřikem. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
128s	7111	938441R.1	Silniční zdi čištění	Očištění svislých a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
129s	7112		Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
130s	7211	938545R.1	Protihlukové stěny čištění	čištění tlakovou vodou, Vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
131s	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Reprofilace železobetonový a betonových PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
132s	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílců PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstanění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průřezního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	ks			0,00
134s	8133		Údržba OK	Výplně, údržba výsadeb Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
135s	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
136s	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice. Položka	m2			0,00
137s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
138s	8321	183512	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstranění nánosů z přídlažby, dvouřádků žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00

Nabídková cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	0,00