



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY**

Kód stavby : OK-11-2022	Název stavby : Rekonstrukce parkovišť v ul. Jasínkova v Přerově	Datum: 10.05.2023		
Místo stavby:	Město Přerov, ul. Jasínkova, Olomoucký kraj, okres Přerov			
Projektant:	[REDAKOVANÉ]			
Objednatel:	Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 02, Přerov 2			
Zpracovatel:	[REDAKOVANÉ]			
Zhotovitel:	[REDAKOVANÉ]			
<b>NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY</b>				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1	Parkoviště č. I		796 435,41	963 686,84
2	Parkoviště č. II		1 122 915,02	1 358 727,17
<b>CENA ZA STAVBU CELKEM</b>			<b>1 919 350,43</b>	<b>2 322 414,02</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: 1	Název objektu: Parkoviště č. I	JKSO:	Cenová úroveň: RTS 2022
Kód stavby: OK-11-2022	Název stavby: Rekonstrukce parkovišť v ul. Jasínkova v Přerově	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:	Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 02, Přerov 2	Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.: OK-11-2022	
Zpracovatel:	Teličkova 5/5, Předmostí, 751 24 Přerov	Zhotovitel:	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady (ZRN)</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)</b>	
Dodávka celkem	277 817,70	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	518 617,71	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	756 435,41	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0,00	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	40 000,00	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	796 435,41	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0,00	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0,00	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0,00		% 0
ZRN+I+II+VII	796 435,41	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	
VRN celkem	0,00		% 0
ORN celkem	0,00		% 0
DRN celkem	0,00	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>	
Náklady celkem	796 435,41		% 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
	Jméno:	Jméno:	
Datum: 10.05.2023	Datum:	Datum:	
	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	796 435,41 Kč	
DPH	21,0 % činí :	167 251,44 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>963 686,84 Kč</b>	

Poznámky:

## REKAPITULACE #1

Stavba : OK-11-2022 - Rekonstrukce parkovišť v ul. Jasínkova v Přerově

Cenová úroveň : RTS 2022

Objekt : 1 - Parkoviště č. I

Datum zpracování : 10.05.2023

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	<b>HSV:</b>			
1	Zemní práce	619,20	167 730,00	168 349,20
2	Základy a zvláštní zakládání	22 750,00	17 500,00	40 250,00
5	Komunikace	204 123,50	140 305,00	344 428,50
9	Ostatní konstrukce a práce	50 325,00	38 950,00	89 275,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	91 127,20	91 127,20
99	Přesun hmot	0,00	23 005,51	23 005,51
	<b>HSV CELKEM</b>	<b>277 817,70</b>	<b>478 617,71</b>	<b>756 435,41</b>
	<b>PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE:</b>			
M46	Ostatní práce	0,00	40 000,00	40 000,00
	<b>PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b>	<b>277 817,70</b>	<b>518 617,71</b>	<b>796 435,41</b>

## ROZPOČET #1

Slavba : OK-11-2022 - Rekonstrukce parkovišť v ul. Jasníkova v Píerově											Cenová úroveň : RTS 2022	
Objekt : 1 - Parkoviště č. I											Datum zpracování : 10.05.2023	
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR												
Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
		HSV:										
	oddíl 1	Zemní práce:										
1	C-11110101-0	ODSTRANENÍ TRAVIN DO 0,1HA	HA	0,0012	0,0	0,0	100 000,0	120,0	0,000	0,000		
2	C-122201101-0	SONDA PRO VYHLEDÁNÍ KABELU - RUČNÍ VÝKOP	KS	6	0,0	0,0	500,0	3 000,0	0,000	0,000		
3	C-113151114-0	ODSTRANĚNÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY PL. DO 50M2, tl. 5 CM, OBRUSNÁ VRSTVA	M2	9,5	0,0	0,0	200,0	1 900,0	0,128	1,216		
4	C-113151114-0	ODSTRANĚNÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY PL. DO 50M2, tl. 5 CM, OBRUSNÁ VRSTVA (Neuznatelné náklady)	M2	2,5	0,0	0,0	200,0	500,0	0,128	0,320		
5	C-113106123-0	ROZEBRÁNÍ DLAŽEB Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO (Neuznatelné náklady)	M2	6	0,0	0,0	80,0	480,0	0,175	1,050		
6	C-113107032-0	ODSTRANĚNÍ PODKLADU NEBO KRYTŮ Z BETONU, pl. nad 50 M2, tl. 30 CM (STÁVAJÍCÍ PARKOVIŠTĚ)	M2	175	0,0	0,0	300,0	52 500,0	0,500	87,500		
7	C-113107031-0	ODSTRANĚNÍ PODKLADU NEBO KRYTŮ Z BETONU, pl. nad 50 M2, tl. 10 CM (STÁVAJÍCÍ PARKOVIŠTĚ)	M2	175	0,0	0,0	120,0	21 000,0	0,225	39,375		
8	C-113107023-0	ODSTRANĚNÍ PODKLADU, KAM. DRCENÉ tl. 30CM (STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE POD STÁV, KRYTEM Z BETONU) - PŘI VÝHODNOSTI LZE POUŽÍT ZPĚT DO KONSTRUKČNÍCH VRSTEV, PŘI NEVÝHODNOSTI SKLÁDKA	M2	175	0,0	0,0	200,0	35 000,0	0,400	70,000		
9	O-11320-0	VYTRHÁNÍ OBRUB OBRUBNÍKŮ SILNIČNÍCH	M	45,5	0,0	0,0	70,0	3 185,0	0,160	7,280		
10	O-11320-0	VYTRHÁNÍ OBRUB OBRUBNÍKŮ SILNIČNÍCH (Neuznatelné náklady)	M	7,5	0,0	0,0	80,0	600,0	0,160	1,200		
11	O-11320-0	ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY (ŽULOVÁ KOSTKA)	M	36,5	0,0	0,0	80,0	2 920,0	0,160	5,840		
12	O-11320-0	ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY (ŽULOVÁ KOSTKA) (Neuznatelné náklady)	M	7,5	0,0	0,0	80,0	600,0	0,160	1,200		
13	C-171201203-0	POPLATEK ZA SKLÁDKU HORNINY 1-4, č. dle katal. odpadů 17 0504 (SANACE)	M3	52,5	0,0	0,0	240,0	12 600,0	0,000	0,000		
14	C-182301122-0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VÝSEVEM V ROVINĚ	M2	12	0,0	0,0	20,0	240,0	0,000	0,000		
15	C-182301121-0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU VE VEGETAČNÍCH PREFABRIKÁTECH VÝSEVEM SEMENE V ROVINĚ A VE SVAHU DO 1:5	M2	160	0,0	0,0	40,0	6 400,0	0,000	0,000		
16	H-00577400-1	SMES TRAVNÍ SILNICE (1KG NA 50 M2)	KG	3,44	180,0	619,2	0,0	0,0	0,001	0,003		
17	C-183403114-0	OBDEL PUDY KULTIVATOREM V ROVINĚ	M2	12	0,0	0,0	20,0	240,0	0,000	0,000		
18	C-183403211-0	OBDELÁNÍ PUDY NAKOPÁNÍM DO 10 CM V ROVINĚ	M2	12	0,0	0,0	20,0	240,0	0,000	0,000		
19	C-183403213-0	OBDELÁNÍ PUDY FRÉZOVÁNÍM V ROVINĚ	M2	12	0,0	0,0	20,0	240,0	0,000	0,000		
20	C-183403253-0	OBDELÁNÍ PUDY HRABÁNÍM V ROVINĚ	M2	12	0,0	0,0	20,0	240,0	0,000	0,000		
21	C-183403261-0	OBDELÁNÍ PUDY VÁLENÍM V ROVINĚ	M2	12	0,0	0,0	20,0	240,0	0,000	0,000		
22	C-171101101-0	NASYPY ZHUT HORNINA SOUDRŽNA 95% PS, DOSYPÁNÍ ZEMINY ZA OBRUBNÍKY	M3	6	0,0	0,0	800,0	4 800,0	0,000	0,000		
23	C-181101102-0	ÚPRAVA PLÁNĚ PRO SILNICE A DÁLNIČE V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM	M2	175	0,0	0,0	30,0	5 250,0	0,000	0,000		
24	C-122201101-0	ODKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ V HOR. 3 DO 100 m3 (SANACE)	M3	52,5	0,0	0,0	120,0	6 300,0	0,000	0,000		
25	C-122201109-0	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY V HOR. 3 (SANACE)	M3	52,5	0,0	0,0	12,0	630,0	0,000	0,000		
26	C-167101101-0	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 V MNOŽSTVÍ DO 100 M3 (SANACE)	M3	52,5	0,0	0,0	42,0	2 205,0	0,000	0,000		
27	C-162701105-0	VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HORNINY 1-4 DO 10000M (SANACE)	M3	52,5	0,0	0,0	120,0	6 300,0	0,000	0,000		



## ROZPOČET #1

1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				619,2		167 730,0		214,985		
oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání:										
28	C-285992112-0	ZŘÍZENÍ GEOMŘÍŽI	M2	175	0,0	0,0	50,0	8 750,0	0,000	0,000
29	H-89310151-1	GEOMŘÍŽE TENSAR TRIAX TX 160	M2	175	100,0	17 500,0	0,0	0,0	0,000	0,051
30	C-285992112-0	ZŘÍZENÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	175	0,0	0,0	50,0	8 750,0	0,000	0,000
31	H-67352832-1	GEOTEX PP NETK GEOMATEX NTI BS 160g	M2	175	30,0	5 250,0	0,0	0,0	0,000	0,028
2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM						22 750,0		17 500,0		0,079
oddíl 5 Komunikace:										
32	C-564681111-0	SANACE PODLOŽÍ - VÝMĚNA ZA VHDODNÝ MATERIÁL V TL 30CM (ODHAD 100% Z CELKOVÉ PLOCHY ZEMNÍ PLÁNE) ZÁSYP KRYTÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (VYPLNĚNÍ VOLNÝCH SPÁR V BET. DLAŽBĚ)	M2	175	0,0	0,0	240,0	42 000,0	0,573	100,275
33	C-571907111-0	(Neuznatelné náklady)	M2	6	0,0	0,0	50,0	300,0	0,037	0,222
34	H-58151400-1	PISEK KREMIC ZASYPY SPAR ZAMK DLAZ VL (Neuznatelné náklady)	T	0,036	1 000,0	36,0	0,0	0,0	1,000	0,036
35	C-596211110-0	KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 6 CM DO DRTĚ II. 4CM (Neuznatelné náklady)	M2	2,5	0,0	0,0	300,0	750,0	0,070	0,175
36	C-596211110-0	KLADENÍ BETONOVÉ DLAŽBY, DO DRTĚ II. 4CM, VYROVNÁNÍ (STÁVAJÍCÍ MATERIÁL) (Neuznatelné náklady)	M2	3,5	0,0	0,0	300,0	1 050,0	0,070	0,245
37	H-59246394-1	DLAŽBA SLEPEČKÁ ZÁMKOVÁ TL. 6CM, (100x200x60) BARVA ČERVENÁ (BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY) (Neuznatelné náklady)	M2	2,5	500,0	1 250,0	0,0	0,0	0,135	0,338
38	O-56480-0	LOŽN VRSTVA (HDK 4-8) TL PO ZHUT -4CM (Neuznatelné náklady)	M2	6	0,0	0,0	100,0	600,0	0,071	0,426
39	C-564861115-0	PODKLAD ZE ŠTERKODRTE (ŠDa fr. 0-63) TL PO ZHUT 25CM (Neuznatelné náklady)	M2	6	0,0	0,0	300,0	1 800,0	0,443	2,661
40	C-596921213-0	KLADENÍ PLASTOVÝCH ZASAKOVACÍCH ROŠTŮ POZEM. KOMUN. SE ZÁMKEM II. 6 CM pl DO 500 m2 - S POKLÁDKOU VYROVNÁVACÍ/PODKLAD. VRSTVY Š-5 cm, VYPLNĚNÍM ZASAKOVACÍCH OTVORŮ	M2	175	0,0	0,0	250,0	43 750,0	0,062	10,900
41	H-28352360-1	ZASAKOVACÍ ROŠTŮ PRO ZPEVNĚNÉ POVRCHY - RECYKLOVANÝ PLAST, UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ, BARVA ANTRACIT - 80x40x6 cm + 1,5cm ZÁMKY, TLOUŠTKA VNĚJŠÍ PŘÍČKY 2cm, VNITŘNÍ 1,5cm, HMOTNOST 8,7 kg. ZATÍŽENÍ NÁPRAVY DO 20 t (SLW 60)	M2	180	700,0	126 000,0	0,0	0,0	0,006	1,080
42	C-596921213-0	PŘÍPLATEK PRO VÝPLŇ DO ZASAKOVACÍCH ROŠTŮ - KLADENÍ VÝPLNĚ Z DLAŽDIC - KOSTEK 74/74/48 mm DO ROŠTOVÝCH OTVORŮ (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ)	M2	19	0,0	0,0	250,0	4 750,0	0,062	1,183
43	H-59246006-1	BETONOVÁ KOSTKA - BARVA BÍLÁ 74x74x48 mm - KOSTKY DO PLASTOVÝCH ZASAKOVACÍCH ROŠTŮ II. 6cm (100 ks/m2) (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ)	M2	19,5	500,0	9 750,0	0,0	0,0	0,091	1,782
44	C-599432111-0	VÝPLŇ PRO ZATRAVNĚNÍ ROŠTŮ - ŠTĚRK S PŘÍMĚSÍ STRUKTUROVANÉHO SUBSTRÁTU (VOLNĚ LOŽENÁ NA KAMIONU)	M3	11	1 000,0	11 000,0	0,0	0,0	0,104	1,139
45	H-67352455-1	PODKLADNÍ SÍŤOVINA - JEMNÁ HLADKÁ SÍŤOVINA USNADŇUJÍCÍ POKLÁDKU ROŠTŮ II. 6 cm, SYNTETICKÁ PE TEXTILIE PRODYŠNÁ A PROPUSTNÁ PRO VODU 24g/m2, VELIKOST OKA ≤4 mm	M2	183,75	10,0	1 837,5	0,0	0,0	0,000	0,046
46	C-564811111-0	PODKLADOVÁ VRSTVA 50 mm - ŠTĚRK S PŘÍMĚSÍ STRUKTUROVANÉHO SUBSTRÁTU A PRVKY UPRAVUJÍCÍ SORPČI ÚKAPŮ (VOLNĚ LOŽENÁ NA KAMIONU)	M3	9,1	1 000,0	9 100,0	0,0	0,0	0,098	0,894
47	C-564871111-0	ROZPROSTŘENÍ ZÁKLADNÍ VEGETAČNÍ VRSTVY II. 250 mm	M2	175	0,0	0,0	100,0	17 500,0	0,462	80,791
48	C-564871111-0	ZÁKLADNÍ VEGETAČNÍ VRSTVA 250 MM - 60-70% ŠTĚRKODRT 0/32, 15-20% HUMÓZNÍ ZEMINA, 15-20% ZEMINA TŘÍDY 2	M3	45,15	1 000,0	45 150,0	0,0	0,0	0,462	20,844
49	C-577141112-0	BETON ASFALT. ACO 11+, DO 3M, II. 5 CM	M2	9,5	0,0	0,0	1 000,0	9 500,0	0,130	1,232

## ROZPOČET #1

50	C-577141112-0	BETON ASFALT. ACO 11+,DO 3M, II. 5 CM (Neuznatelné náklady)	M2	2,5	0,0	0,0	1 000,0	2 500,0	0,130	0,324
51	C-573211111-0	POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0,20-0,35kg/m2	M2	9,5	0,0	0,0	40,0	380,0	0,001	0,006
52	C-573211111-0	POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0,20-0,35kg/m2 (Neuznatelné náklady)	M2	2,5	0,0	0,0	40,0	100,0	0,001	0,002
53	C-599141111-0	ŘEZÁNÍ SPÁRY (PROŘEZ) V ASFALTOBETONU, BETONU	M	36,5	0,0	0,0	150,0	5 475,0	0,004	0,131
54	C-599141111-0	ŘEZÁNÍ SPÁRY (PROŘEZ) V ASFALTOBETONU, BETONU (Neuznatelné náklady)	M	8,5	0,0	0,0	150,0	1 275,0	0,004	0,031
55	C-599141111-0	ZATĚSNĚNÍ SPÁRY PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU	M	36,5	0,0	0,0	200,0	7 300,0	0,004	0,131
56	C-599141111-0	ZATĚSNĚNÍ SPÁRY PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU (Neuznatelné náklady)	M	8,5	0,0	0,0	150,0	1 275,0	0,004	0,031
<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>							<b>204 123,5</b>	<b>140 305,0</b>		<b>224,923</b>
<b>oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:</b>										
57	C-916161111-0	OSAZENÍ STOJAT. OBRUB BETONOVÝCH DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	47,5	0,0	0,0	300,0	14 250,0	0,113	5,386
58	C-916161111-0	OSAZENÍ STOJAT. OBRUB BETONOVÝCH DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1 (Neuznatelné náklady)	M	7,5	0,0	0,0	300,0	2 250,0	0,113	0,850
59	H-59217102-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK (150 x 250 x 1000)	KS	45	180,0	8 100,0	0,0	0,0	0,085	3,825
60	H-59217105-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ (150 x 150 x 1000) (Neuznatelné náklady)	KS	5	160,0	800,0	0,0	0,0	0,052	0,260
61	H-59217106-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - PŘECHODOVÝ (NÁBĚHOVÝ) - LEVÝ (1000x150x150/250)	KS	2	500,0	1 000,0	0,0	0,0	0,072	0,144
62	H-59217106-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - PŘECHODOVÝ (NÁBĚHOVÝ) - LEVÝ (1000x150x150/250) (Neuznatelné náklady)	KS	1	500,0	500,0	0,0	0,0	0,072	0,072
63	H-59217106-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - PŘECHODOVÝ (NÁBĚHOVÝ) - PRAVÝ (1000x150x150/250) (Neuznatelné náklady)	KS	2	500,0	1 000,0	0,0	0,0	0,072	0,144
64	C-916161111-0	OSAZENÍ PŘÍDLAŽBY, KOSTKA VELKÁ, 1 ŘADA, LOŽE C12/15	M	36,5	0,0	0,0	300,0	10 950,0	0,113	4,139
65	C-916161111-0	OSAZENÍ PŘÍDLAŽBY, KOSTKA VELKÁ, 1 ŘADA, LOŽE C12/15 (Neuznatelné náklady)	M	7,5	0,0	0,0	300,0	2 250,0	0,113	0,850
66	H-58380172-1	KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA, ŽULOVÁ KOSTKA, VELKÁ	M	36,5	450,0	16 425,0	0,0	0,0	0,417	15,208
67	H-58380172-1	KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA, ŽULOVÁ KOSTKA, VELKÁ (Neuznatelné náklady)	M2	7,5	3 000,0	22 500,0	0,0	0,0	0,417	3,125
68	Y-918-3	ZESÍLENÍ OPĚRKY A LOŽE POD PŘÍDLAŽBU	M3	3	0,0	0,0	2 500,0	7 500,0	2,268	6,804
69	C-914001111-0	OSAZENÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY A SLOUPKU, AL. PATKA, ZÁKLAD VČ. DODÁVKY SLOUPKU A ZNAČKY IP 12	KS	1	0,0	0,0	1 750,0	1 750,0	0,231	0,231
<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>							<b>50 325,0</b>	<b>38 950,0</b>		<b>41,040</b>
<b>oddíl 96 Bourání konstrukcí:</b>										
70	C-979081106-0	NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - KOMUNIKACE	T	211,211	0,0	0,0	100,0	21 121,1	0,000	0,000
71	C-979081106-0	NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - KOMUNIKACE (Neuznatelné náklady)	T	3,77	0,0	0,0	100,0	377,0	0,000	0,000
72	C-979081112-0	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU DO 1 Km	T	211,211	0,0	0,0	48,5	10 243,7	0,000	0,000
73	C-979081112-0	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU DO 1 Km (Neuznatelné náklady)	T	3,77	0,0	0,0	50,0	188,5	0,000	0,000
74	C-979084219-0	PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU SUTI PO SUCHU ZA DALŠÍ 1 Km	T	211,211	0,0	0,0	20,0	4 224,2	0,000	0,000
75	C-979084219-0	PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU SUTI PO SUCHU ZA DALŠÍ 1 Km (Neuznatelné náklady)	T	3,77	0,0	0,0	20,0	75,4	0,000	0,000
76	C-979081136-0	POPLATEK ZA RECYKLACI ASFALT (skup. 170302)	T	1,216	0,0	0,0	1 000,0	1 216,0	0,000	0,000
77	C-979081136-0	POPLATEK ZA RECYKLACI ASFALT (skup. 170302) (Neuznatelné náklady)	T	0,32	0,0	0,0	1 000,0	320,0	0,000	0,000
78	C-979081135-0	POPLATEK ZA RECYKLACI - DLAŽBA/OBRUBY/BETON	T	139,995	0,0	0,0	250,0	34 998,8	0,000	0,000

## ROZPOČET #1

79	C-979081135-0	POPLATEK ZA RECYKLACI – DLAŽBA/OBRUBY/BETON (Neuznatelné náklady)	T	3,45	0,0	0,0	250,0	862,5	0,000	0,000
80	C-979081132-0	POPLATEK ZA SKLÁDKU - NEVHODNÉ ODSTRANĚNÉ PODKLADNÍ VRSTVY (ŠTERK ATD.)	T	70	0,0	0,0	250,0	17 500,0	0,000	0,000
	<b>96</b>	<b>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>					<b>0,0</b>	<b>91 127,2</b>		<b>0,000</b>
	<b>oddíl 99</b>	<b>Přesun hmot:</b>								
81	C-998223011-0	PŘESUN HMOT, POZEMNÍ KOMUNIKACE, KRYT DLÁŽDĚNÝ (Neuznatelné náklady)	T	256,253	0,0	0,0	75,0	19 219,0	0,000	0,000
82	C-998223011-0	PŘESUN HMOT, POZEMNÍ KOMUNIKACE, KRYT DLÁŽDĚNÝ (Neuznatelné náklady)	T	9,792	0,0	0,0	100,0	979,2	0,000	0,000
83	C-998223091-0	PŘESUN HMOT, KOMUNIKACE DLÁŽDĚNÉ, PŘÍPLATEK 1 KM (Neuznatelné náklady)	T	256,253	0,0	0,0	10,0	2 562,5	0,000	0,000
84	C-998223091-0	PŘESUN HMOT, KOMUNIKACE DLÁŽDĚNÉ, PŘÍPLATEK 1 KM (Neuznatelné náklady)	T	9,792	0,0	0,0	25,0	244,8	0,000	0,000
	<b>99</b>	<b>PŘESUN HMOT CELKEM</b>					<b>0,0</b>	<b>23 005,5</b>		<b>0,000</b>
<b>Prof. čís. pol.</b>	<b>Kód položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>M.J.</b>	<b>Množství</b>	<b>CENA</b>				<b>HMOTNOST</b>	
1.	2.	3.	4.	5.	<b>Dodávka</b>		<b>Montáž</b>		<b>jednotková</b>	<b>celková</b>
					<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>
		<b>PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE:</b>								
	<b>oddíl M46</b>	<b>Ostatní práce:</b>								
85	M-460010002-0	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	SET	1	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,000	0,000
86	M-460010002-0	VYTÝČENÍ STAVBY, HRANICE POZEMKŮ A STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	SET	1	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,000	0,000
87	M-460010002-0	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZOV)	SET	1	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,000	0,000
88	M-460010002-0	ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZOV)	SET	1	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,000	0,000
89	M-460010002-0	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KS	2	0,0	0,0	4 000,0	8 000,0	0,000	0,000
90	M-460010002-0	UKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	SET	1	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,000	0,000
91	M-460010002-0	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU + GEOMETRICKÝ PLÁN	SET	1	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,000	0,000
92	M-460010002-0	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY <b>M46</b>	SET	1	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,000	0,000
		<b>OSTATNÍ PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>40 000,0</b>		<b>0,000</b>
		<b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH):</b>								<b>796 435</b>
		<b>(Neuznatelné náklady)</b>								



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu: Parkoviště č. II	JKSO:	Cenová úroveň: RTS 2022
Kód stavby: OK-11-2022	Název stavby: Rekonstrukce parkovišť v ul. Jasínkova v Přerově	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 02, Přerov 2	Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel:		
Teličkova 5/5, Předmostí, 751 24 Přerov			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	398 850,50	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	724 064,52	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	1 112 915,02	Přesun stavebních kapacit	% 0
R PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0,00	Zařízení staveniště	% 0
: Montáže	10 000,00	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	1 122 915,02	Kompletační činnost	% 0
I: Projektové práce	0,00	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0,00	Rezerva	% 0
VII: Mobiliiář	0,00		% 0
ZRN+I+II+VII	1 122 915,02	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
VRN celkem	0,00		% 0
ORN celkem	0,00		% 0
DRN celkem	0,00	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
Náklady celkem	1 122 915,02		% 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum: 10.05.2023	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 122 915,02 Kč	
DPH	21,0 % činí :	235 812,15 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>1 358 727,17 Kč</b>	

Poznámky:

## REKAPITULACE #2

Stavba : OK-11-2022 - Rekonstrukce parkovišť v ul. Jasínkova v Přeově  
 Objekt : 2 - Parkoviště č. II

Cenová úroveň : RTS 2022  
 Datum zpracování : 10.05.2023

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	<b>HSV:</b>			
1	Zemní práce	900,00	236 760,00	237 660,00
2	Základy a zvláštní zakládání	33 150,00	20 400,00	53 550,00
5	Komunikace	292 190,50	238 250,00	530 440,50
9	Ostatní konstrukce a práce	72 610,00	53 800,00	126 410,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	132 147,55	132 147,55
99	Přesun hmot	0,00	32 706,97	32 706,97
	<b>HSV CELKEM</b>	<b>398 850,50</b>	<b>714 064,52</b>	<b>1 112 915,02</b>
	<b>PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE:</b>			
M46	Ostatní práce	0,00	10 000,00	10 000,00
	<b>PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b>	<b>398 850,50</b>	<b>724 064,52</b>	<b>1 122 915,02</b>

## ROZPOČET #2

Slavba : OK-11-2022 - Rekonstrukce parkovišť v ul. Jasínkova v Pterově											Cenová úroveň : RTS 2022	
Objekt : 2 - Parkoviště č. II											Datum zpracování : 10.05.2023	
POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR												
Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST			
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
		HSV:										
	<b>oddíl 1</b>	<b>Zemní práce:</b>										
1	C-111101101-0	ODSTRANENÍ TRAVIN DO 0,1HA	HA	0,0015	0,0	0,0	100 000,0	150,0	0,000	0,000		
2	C-122201101-0	SONDA PRO VYHLEDÁNÍ KABELU - RUČNÍ VÝKOP	KS	6	0,0	0,0	500,0	3 000,0	0,000	0,000		
3	C-113151114-0	ODSTRANĚNÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY PL. DO 50M2, tl. 5 CM, OBRUSNÁ VRSTVA	M2	12,5	0,0	0,0	200,0	2 500,0	0,128	1,600		
4	C-113151114-0	ODSTRANĚNÍ ASFALTOBETONOVÉ VRSTVY PL. DO 50M2, tl. 5 CM, OBRUSNÁ VRSTVA	M2	2,5	0,0	0,0	200,0	500,0	0,128	0,320		
5	C-113106123-0	ROZEBRÁNÍ DLAŽEB Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO (Neuznatelné náklady)	M2	10	0,0	0,0	80,0	800,0	0,175	1,750		
6	C-113107032-0	ODSTRANĚNÍ PODKLADU NEBO KRYTŮ Z BETONU, pl. nad 50 M2, tl. 30 CM (STÁVAJÍCÍ PARKOVIŠTĚ)	M2	255	0,0	0,0	300,0	76 500,0	0,500	127,500		
7	C-113107031-0	ODSTRANĚNÍ PODKLADU NEBO KRYTŮ Z BETONU, pl. nad 50 M2, tl. 10 CM (STÁVAJÍCÍ PARKOVIŠTĚ)	M2	255	0,0	0,0	120,0	30 600,0	0,225	57,375		
8	C-113107023-0	ODSTRANĚNÍ PODKLADU, KAM. DRCENÉ tl. 30CM (STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE POD STÁV. KRYTEM Z BETONU) - PŘI VHDODNOSTI LZE POUŽÍT ZPĚT DO KONSTRUKČNÍCH VRSTEV, PŘI NEVHDODNOSTI SKLÁDKA	M2	255	0,0	0,0	200,0	51 000,0	0,400	102,000		
9	O-11320-0	VYTRHÁNÍ OBRUB OBRUBNÍKŮ SILNIČNÍCH	M	65	0,0	0,0	70,0	4 550,0	0,160	10,400		
10	O-11320-0	VYTRHÁNÍ OBRUB OBRUBNÍKŮ SILNIČNÍCH (Neuznatelné náklady)	M	10	0,0	0,0	80,0	800,0	0,160	1,600		
11	O-11320-0	ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY (ŽULOVÁ KOSTKA)	M	51	0,0	0,0	80,0	4 080,0	0,160	8,160		
12	O-11320-0	ODSTRANĚNÍ PŘÍDLAŽBY (ŽULOVÁ KOSTKA) (Neuznatelné náklady)	M	10	0,0	0,0	80,0	800,0	0,160	1,600		
13	C-182301122-0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ VÝSEVEM V ROVINĚ	M2	15	0,0	0,0	20,0	300,0	0,000	0,000		
14	C-182301122-0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ VE VEGETAČNÍCH PREFABRIKÁTECH VÝSEVEM SEMENE V ROVINĚ A VE SVAHU DO 1:5	M2	239	0,0	0,0	20,0	4 780,0	0,000	0,000		
15	H-00577400-1	SMĚS TRAVNÍ SILNICE (1KG NA 50 M2)	KG	5	180,0	900,0	0,0	0,0	0,001	0,005		
16	C-183403114-0	OBDEL PUDY KULTIVATOREM V ROVINĚ	M2	15	0,0	0,0	20,0	300,0	0,000	0,000		
17	C-183403211-0	OBDELÁNÍ PUDY NAKOPÁNÍM DO 10 CM V ROVINĚ	M2	15	0,0	0,0	20,0	300,0	0,000	0,000		
18	C-183403213-0	OBDELÁNÍ PUDY FRÉZOVÁNÍM V ROVINĚ	M2	15	0,0	0,0	20,0	300,0	0,000	0,000		
19	C-183403253-0	OBDELÁNÍ PUDY HRABÁNÍM V ROVINĚ	M2	15	0,0	0,0	20,0	300,0	0,000	0,000		
20	C-183403261-0	OBDELÁNÍ PUDY VÁLENÍM V ROVINĚ	M2	15	0,0	0,0	20,0	300,0	0,000	0,000		
21	C-171101101-0	NASYPY ZHUT HORNINA SOUDRŽNA 95% PS, DOSYPÁNÍ ZEMINY ZA OBRUBNÍKY	M3	9	0,0	0,0	800,0	7 200,0	0,000	0,000		
22	C-181101102-0	ÚPRAVA PLÁNĚ PRO SILNICE A DÁLNICE V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM	M2	255	0,0	0,0	30,0	7 650,0	0,000	0,000		
23	C-122201101-0	ODKOPÁVKY NEZAPÁŽENÉ V HOR. 3 DO 100 m3 (SANACE)	M3	75	0,0	0,0	120,0	9 000,0	0,000	0,000		
24	C-122201109-0	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY V HOR. 3 (SANACE)	M3	75	0,0	0,0	12,0	900,0	0,000	0,000		
25	C-167101101-0	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU Z HOR. 1-4 V MNOŽSTVÍ DO 100 M3 (SANACE)	M3	75	0,0	0,0	42,0	3 150,0	0,000	0,000		
26	C-162701105-0	VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HORNINY 1-4 DO 10000M (SANACE)	M3	75	0,0	0,0	120,0	9 000,0	0,000	0,000		
27	C-171201203-0	POPLATEK ZA SKLÁDKU HORNINY 1-4, č. dle katal. odpadů 17 0504 (SANACE)	M3	75	0,0	0,0	240,0	18 000,0	0,000	0,000		

## ROZPOČET #2

1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				900,0		236 760,0		312,310		
oddíl 2 Základy a zvláštní zakládání:										
28	C-285992112-0	ZŘÍZENÍ GEOMŘÍŽI	M2	255	0,0	0,0	40,0	10 200,0	0,000	0,000
29	H-69310151-1	GEOMŘÍŽE TENSAR TRIAX TX 160	M2	255	100,0	25 500,0	0,0	0,0	0,000	0,074
30	C-285992112-0	ZŘÍZENÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	255	0,0	0,0	40,0	10 200,0	0,000	0,000
31	H-67352832-1	GEOTEX PP NETK GEOMATEX NTI BS 160g	M2	255	30,0	7 650,0	0,0	0,0	0,000	0,041
2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM					33 150,0			20 400,0		0,115
oddíl 5 Komunikace:										
32	C-564681111-0	SANACE PODLOŽÍ - VYMĚNA ZA VHODNÝ MATERIÁL V TL 30CM (ODHAD 100% Z CELKOVÉ PLOCHY ZEMNÍ PLÁNE) ZÁSYP KRYTU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY (VYPLNĚNÍ VOLNÝCH SPÁR V BET. DLAŽBE)	M2	255	0,0	0,0	240,0	61 200,0	0,573	146,115
33	C-571907111-0	PISEK KREMIC ZÁSYPY SPAR ZAMK DLAZ VL	M2	10	0,0	0,0	200,0	2 000,0	0,037	0,369
34	H-58151400-1	(Neuznatelné náklady)	T	0,06	800,0	48,0	0,0	0,0	1,000	0,060
35	C-596211110-0	KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 6 CM DO DRTĚ tl. 4CM	M2	3	0,0	0,0	300,0	900,0	0,070	0,210
36	C-596211110-0	(Neuznatelné náklady)	M2	7	0,0	0,0	300,0	2 100,0	0,070	0,490
37	H-59246394-1	KLADENÍ BETONOVÉ DLAŽBY, DO DRTĚ tl. 4CM, VYROVNÁNÍ (STÁVAJÍCÍ MATERIÁL)	M2	3	500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,135	0,405
38	O-56480-0	(Neuznatelné náklady)	M2	10	0,0	0,0	80,0	800,0	0,071	0,710
39	C-564871111-0	LOŽNÁ VRSTVA (HDK 4-8) TL PO ZHUT -4CM	M2	10	0,0	0,0	250,0	2 500,0	0,462	4,617
40	C-596921213-0	(Neuznatelné náklady)	M2	255	0,0	0,0	250,0	63 750,0	0,062	15,883
41	H-28352360-1	PODKLAD ZE ŠTERKODRTE (ŠDa fr. 0-63) TL PO ZHUT 25CM	M2	262,65	700,0	183 855,0	0,0	0,0	0,006	1,576
42	C-596921213-0	ZASAKOVACÍ ROŠTY PRO ZPEVNĚNÉ POVRCHY - RECYKLOVANÝ PLAST, UHLÍKOVĚ NEUTRÁLNÍ, BARVA ANTRACIT - 80x40x6 cm + 1,5cm ZÁMKY, TLOUŠTKA VNĚJŠÍ PŘÍČKY 2cm, VNITŘNÍ 1,5cm, HMOTNOST 8,7 kg. ZATÍŽENÍ NÁPRAVY DO 20 t (SLW 60).	M2	18	0,0	0,0	250,0	4 500,0	0,062	1,121
43	H-59246006-1	PŘÍPLATEK PRO VÝPLŇ DO ZASAKOVACÍCH ROŠTŮ - Kladení výplně z dlaždic - kostek 74/74/48 mm do roštových otvorů (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ)	M2	18,5	500,0	9 250,0	0,0	0,0	0,091	1,691
44	C-599432111-0	BETONOVÁ KOSTKA - BARVA BILÁ 74x74x48 mm - KOSTKY DO PLASTOVÝCH ZASAKOVACÍCH ROŠTŮ tl. 6cm (100 ks/m2) (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ)	M2	15,81	1 000,0	15 810,0	0,0	0,0	0,104	1,637
45	H-67352455-1	VÝPLŇ PRO ZATRAVNĚNÍ ROŠTŮ - ŠTĚRK S PŘÍMĚSÍ STRUKTUROVANÉHO SUBSTRÁTU (VOLNĚ LOŽENÁ NA KAMIONU)	M2	267,75	10,0	2 677,5	0,0	0,0	0,000	0,067
46	C-564811111-0	PODKLADOVÁ VRSTVA 50 mm - ŠTĚRK S PŘÍMĚSÍ STRUKTUROVANÉHO SUBSTRÁTU A PRVKY UPRAVUJÍCÍ SORPČI ÚKAPŮ (VOLNĚ LOŽENÁ NA KAMIONU)	M3	13,26	1 000,0	13 260,0	0,0	0,0	0,098	1,302
47	C-564871111-0	ROZPROSTRĚNÍ ZÁKLADNÍ VEGETAČNÍ VRSTVY tl. 250 mm	M2	255	0,0	0,0	250,0	63 750,0	0,462	117,723
48	C-564871111-0	ZÁKLADNÍ VEGETAČNÍ VRSTVA 250 MM - 60-70% ŠTĚRKODRŤ 0/32, 15-20% HUMÓZNÍ ZEMINA, 15-20% ZEMINA TŘÍDY 2	M3	65,79	1 000,0	65 790,0	0,0	0,0	0,462	30,373
49	C-577141112-0	BETON ASFALT. ACO 11+ DO 3M. tl. 5 CM	M2	12,5	0,0	0,0	1 000,0	12 500,0	0,130	1,621



## ROZPOČET #2

50	C-577141112-0	BETON ASFALT. ACO 11+, DO 3M, II. 5 CM (Neuznatelné náklady)	M2	2,5	0,0	0,0	1 000,0	2 500,0	0,130	0,324
51	C-573211111-0	POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0,20-0,35kg/m2	M2	12,5	0,0	0,0	40,0	500,0	0,001	0,008
52	C-573211111-0	POSTŘÍK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE 0,20-0,35kg/m2 (Neuznatelné náklady)	M2	2,5	0,0	0,0	40,0	100,0	0,001	0,002
53	C-599141111-0	ŘEZÁNÍ SPÁRY (PROŘEZ) V ASFALTOBETONU, BETONU	M	51	0,0	0,0	150,0	7 650,0	0,004	0,184
54	C-599141111-0	ŘEZÁNÍ SPÁRY (PROŘEZ) V ASFALTOBETONU, BETONU (Neuznatelné náklady)	M	11	0,0	0,0	150,0	1 650,0	0,004	0,040
55	C-599141111-0	ZATĚSNĚNÍ SPÁRY PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU	M	51	0,0	0,0	200,0	10 200,0	0,004	0,184
56	C-599141111-0	ZATĚSNĚNÍ SPÁRY PRUŽNOU ASF. ZÁLIVKOU (Neuznatelné náklady)	M	11	0,0	0,0	150,0	1 650,0	0,004	0,040
<b>5 KOMUNIKACE CELKEM</b>							<b>292 190,5</b>	<b>238 250,0</b>		<b>326,749</b>
<b>oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:</b>										
57	C-916161111-0	OSAZENÍ STOJAT. OBRUB BETONOVÝCH DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1	M	65	0,0	0,0	300,0	19 500,0	0,113	7,371
58	C-916161111-0	OSAZENÍ STOJAT. OBRUB BETONOVÝCH DO BETONOVÉ OPĚRKY C25/30 nXF1 (Neuznatelné náklady)	M	10	0,0	0,0	300,0	3 000,0	0,113	1,134
59	H-59217102-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK (150 x 250 x 1000)	KS	65	180,0	11 700,0	0,0	0,0	0,085	5,525
60	H-59217105-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ (150 x 150 x 1000) (Neuznatelné náklady)	KS	6	160,0	960,0	0,0	0,0	0,052	0,312
61	H-59217106-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - PŘECHODOVÝ (NÁBĚHOVÝ) - LEVÝ (1000x150x150/250) (Neuznatelné náklady)	KS	2	500,0	1 000,0	0,0	0,0	0,072	0,144
62	H-59217106-1	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK - PŘECHODOVÝ (NÁBĚHOVÝ) - PRAVÝ (1000x150x150/250) (Neuznatelné náklady)	KS	2	500,0	1 000,0	0,0	0,0	0,072	0,144
63	C-916161111-0	OSAZENÍ PŘÍDLAŽBY, KOSTKA VELKÁ, 1 ŘADA, LOŽE C12/15	M	51	0,0	0,0	300,0	15 300,0	0,113	5,783
64	C-916161111-0	OSAZENÍ PŘÍDLAŽBY, KOSTKA VELKÁ, 1 ŘADA, LOŽE C12/15 (Neuznatelné náklady)	M	10	0,0	0,0	300,0	3 000,0	0,113	1,134
65	H-58380172-1	KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA, ŽULOVÁ KOSTKA, VELKÁ	M	51	450,0	22 950,0	0,0	0,0	0,417	21,250
66	H-58380172-1	KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA, ŽULOVÁ KOSTKA, VELKÁ (Neuznatelné náklady)	M2	10	3 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,417	4,167
67	Y-918-3	ZESÍLENÍ OPĚRKY A LOŽE POD PŘÍDLAŽBU	M3	3,6	0,0	0,0	2 500,0	9 000,0	2,268	8,165
68	C-914001111-0	OSAZENÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY A SLOUPKU, AL. PATKA, ZÁKLAD VČ. DODÁVKY SLOUPKU A ZNAČKY IP 12	KS	1	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,231	0,231
69	H-59289290-1	MONTÁŽ + DODÁVKA - STOJAN NA KOLA	KS	1	5 000,0	5 000,0	2 000,0	2 000,0	0,040	0,040
<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>						<b>72 610,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>53 800,0</b>		<b>55,400</b>
<b>oddíl 96 Bourání konstrukcí:</b>										
70	C-979081106-0	NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - KOMUNIKACE	T	307,035	0,0	0,0	100,0	30 703,5	0,000	0,000
71	C-979081106-0	NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - KOMUNIKACE (Neuznatelné náklady)	T	5,27	0,0	0,0	100,0	527,0	0,000	0,000
72	C-979081112-0	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU DO 1 Km	T	307,035	0,0	0,0	48,5	14 891,2	0,000	0,000
73	C-979081112-0	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU DO 1 Km (Neuznatelné náklady)	T	5,27	0,0	0,0	50,0	263,5	0,000	0,000
74	C-979084219-0	PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU SUTI PO SUCHU ZA DALŠÍ 1 Km	T	307,035	0,0	0,0	20,0	6 140,7	0,000	0,000
75	C-979084219-0	PŘÍPLATEK ZA DOPRAVU SUTI PO SUCHU ZA DALŠÍ 1 Km (Neuznatelné náklady)	T	5,27	0,0	0,0	20,0	105,4	0,000	0,000
76	C-979081136-0	POPLATEK ZA RECYKLACI ASFALT (skup. 170302)	T	1,6	0,0	0,0	1 000,0	1 600,0	0,000	0,000
77	C-979081136-0	POPLATEK ZA RECYKLACI ASFALT (skup. 170302) (Neuznatelné náklady)	T	0,32	0,0	0,0	1 000,0	320,0	0,000	0,000
78	C-979081135-0	POPLATEK ZA RECYKLACI - DLAŽBA/OBRUBY/BETON	T	203,435	0,0	0,0	250,0	50 858,8	0,000	0,000

## ROZPOČET #2

79	C-979081135-0	POPLATEK ZA RECYKLACI - DLAŽBA/OBRUBY/BETON (Neuznatelné náklady)	T	4,95	0,0	0,0	250,0	1 237,5	0,000	0,000
80	C-979081132-0	POPLATEK ZA SKLÁDKU - NEVHODNÉ ODSTRANĚNÉ PODKLADNÍ VRSTVY (ŠTĚRK ATD.)	T	102	0,0	0,0	250,0	25 500,0	0,000	0,000
	<b>96</b>	<b>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>132 147,5</b>		<b>0,000</b>
	<b>oddíl 99</b>	<b>Přesun hmot:</b>								
81	C-998223011-0	PŘESUN HMOT, POZEMNÍ KOMUNIKACE, KRYT DLAŽDĚNÝ (Neuznatelné náklady)	T	367,962	0,0	0,0	75,0	27 597,2	0,000	0,000
82	C-998223011-0	PŘESUN HMOT, POZEMNÍ KOMUNIKACE, KRYT DLAŽDĚNÝ (Neuznatelné náklady)	T	14,302	0,0	0,0	90,0	1 287,2	0,000	0,000
83	C-998223091-0	PŘESUN HMOT, KOMUNIKACE DLAŽDĚNÉ, PŘÍPLATEK 1 KM (Neuznatelné náklady)	T	367,962	0,0	0,0	10,0	3 679,6	0,000	0,000
84	C-998223091-0	PŘESUN HMOT, KOMUNIKACE DLAŽDĚNÉ, PŘÍPLATEK 1 KM (Neuznatelné náklady)	T	14,302	0,0	0,0	10,0	143,0	0,000	0,000
	<b>99</b>	<b>PŘESUN HMOT CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>32 707,0</b>		<b>0,000</b>
Pof. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
1.	2.	3.	4.	5.	Dodávka		Montáž		10.	11.
					jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.	10.	11.
		<b>PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE:</b>								
		<b>oddíl M46</b>								
		<b>Ostatní práce:</b>								
85	M-460010002-0	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ	SET	1	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,000	0,000
86	M-460010002-0	VYTÝČENÍ STAVBY, HRANICE POZEMKŮ A STÁVAJÍCÍCH INŽENYRSKÝCH SÍTÍ	SET	1	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,000	0,000
87	M-460010002-0	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZOV)	SET	1	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,000	0,000
88	M-460010002-0	ODSTRANĚNÍ ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZOV)	SET	1	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,000	0,000
89	M-460010002-0	STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA	KS	2	0,0	0,0	1 000,0	2 000,0	0,000	0,000
90	M-460010002-0	UKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	SET	1	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,000	0,000
91	M-460010002-0	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU + GEOMETRICKÝ PLÁN	SET	1	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,000	0,000
92	M-460010002-0	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVODNÍ STAVBY OSTATNÍ PRÁCE CELKEM	SET	1	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,000	0,000
		<b>M46</b>				<b>0,0</b>		<b>10 000,0</b>		<b>0,000</b>
		<b>Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH):</b>								<b>1 122 915</b>
		<b>(Neuznatelné náklady)</b>								