

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Část:

Údržba, opravy a odstranění závd u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
SO 01 - ST Ostrava - PO I

na měsíc:

Květen 2024

Správa železnic, státní organizace
Tomí-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

25.04.2024

TO Suchdol

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst / trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET		poznámka
										Zajištění výluky / datum, od -do	VON 11	
252	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "c"	km		0,54		Vítkov-Budišov	km 30,5-37,2			X	
255	5908085020	Ojedinelá montáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky)	kus		1200,00		Vítkov-Budišov	km 30,5-37,2			X	
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		70,00		Suchdol-Polom	223,300-228,5				X
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		80,00		Polom	vých.č. 2,3 a4				X
266	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		36,00		Polom	vých.č. 2,3 a4				X
267	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		24,00		Polom	vých.č. 2,3 a4				X
268	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		10,00		Polom	vých.č. 2,3 a4				X
266	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus		22,00		Suchdol	vých č.51, 52a 53				X
267	5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus		28,00		Suchdol	vých č.51, 52a 53				X
268	5909010430	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus		16,00		Suchdol	vých č.51, 52a 53				X
258	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		260,00		Odry-Budišov	10,700 -36,600			X	
593	5914125010	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145	m		15,00		Suchdol kol.č.8	Nástup.kol.č.8				
594	5914125060	Montáž nástupištních desek Sudop KS 230	m		3,00		Suchdol kol.č.8	Nástup.kol.č.8				
524	5913280025	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2		25,00		Suchdol kol.č.8	Nástup.kol.č.8				
527	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2		25,00		Suchdol kol.č.8	Nástup.kol.č.8				
453	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus		12,00		Suchdol n.O.	Areál 20 kol.				
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		52,00		Suchdol-Fulnek	km 1,4-2,8	Výluka	Výluka 15 a 16.4.		
69	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km		1,40		Suchdol-Fulnek	km 1,4-2,8	Výluka	Výluka 15 a 16.4.		
612	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3		45,00		Suchdol-Fulnek	km 1,4-2,8	Výluka	Výluka 15 a 16.4.		
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2		250,00		Suchdol-Fulnek	km 1,4-2,8	Výluka	Výluka 15 a 16.4.		
615	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2		150,00		Suchdol-Fulnek	km 1,4-2,8	Výluka	Výluka 15 a 16.4.		
658	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t		90,00		Suchdol-Fulnek	km 1,4-2,8	Výluka	Výluka 15 a 16.4.		
854	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypání (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		90,00		Suchdol-Fulnek	km 1,4-2,8	Výluka	Výluka 15 a 16.4.		
875	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Suchdol-Fulnek	km 1,4-2,8	Výluka	Výluka 15 a 16.4.		
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00		Suchdol-Fulnek	km 1,4-2,8	Výluka	Výluka 15 a 16.4.		
808	5964151000	Dlažba zámková hladká cihla	m2		25,00		Suchdol	Nástup.kol.8				

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejoým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejoým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km	
6	024101001	Inženýrská činnost sřežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	108
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - jednoduché vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky - obtížné vyřízení povolení a označení objíždky	soubor	
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	

0

celkem:

celková cena 709 587,20