

Příloha č. 2 - Ceník

MOST EV. Č. TT OHRADA – PALMOVKA – MOST ověření funkce ložisek P11, P12 a O13

Odkaz na posudek (str. 51, odst. 3): U ložisek na pilířích P11, P12 a opěře O13 provést opravu PKO a doplnit maziva. V současné době neinstalovat prachovky, aby bylo možno ložiska sledovat. U těchto ložisek je doporučeno instalovat zařízení pro kontinuální sledování pohybu těchto ložisek se záznamem s předpokládaným vyhodnocením po cca 2 letech provozu.

popis	jednotka	počet jednotek	CENA Kč bez DPH	
			jednotková	celkem
Snímače posunutí (dodání a montáž) (3 podpory x 2 podélný posun + 2 podpory x 1 příčný posun)	ks			
Snímače teploty (dodání a montáž) (horní a spodní deska + levá a pravá stěna v jednom řezu)	ks			
Kabeláž (dodání a montáž)	kmpl			
Měřicí ústředna, převodníky - pronájem, údržba	rok			
Instalace	kmpl			
Zpřístupnění	kmpl			
Zpráva o instalaci	ks			
Zpráva o měření	ks			

Celkem za instalaci zařízení pro sledování

Odkaz na posudek (str. 51, odst. 3): Kromě kontinuálního sledování je doporučeno u těchto ložisek provádět opakované prohlídky a zaměření polohy kluzných desek vůči dolnímu hrnci v období extrémních teplotních výkyvů se záznamem z provedené prohlídky. Prohlídky provádět min. 2x ročně v letním a zimním období při kladných a záporných teplotních extrémech po celou dobu sledování. V případě zjištění zhoršujícího se stavu nebo havarijní události okamžitě přijmout náležitá opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostě.

popis	jednotka	počet jednotek	CENA Kč bez DPH	
			jednotková	celkem
Zpřístupnění	etapa			
Prohlídka, oměření	etapa			
Zpráva o prohlídce	etapa			

Celkem za prohlídky

Celkem

664 000,00 Kč