

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **123 SŠUM Táborská - Výměna oken a venkovních dveří**

Objednatel: **Magistrát města Brna** IČO: 44992785
Odbor správy majetku DIČ: CZ44992785
Husova 3, 601 67 Brno

Zhotovitel: **PROTECHSTAV, s.r.o.** IČO: 28334043
Vinohradská 1113/78 DIČ: CZ28334043
618 00 Brno

Rozpis ceny			Celkem
HSV			309 548,29
PSV			1 283 343,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 592 892,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 592 892,16 CZK
Základní DPH	21 %	334 507,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 927 399,51 CZK**

24.5.2017

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Táborská 185	0	1 592 892	334 507	1 927 400	100
01	Výměna dveří - dvůr a vstup	0	137 460	28 867	166 327	9
02	Taborska185 - 1.NP Výměna oken...	0	333 143	69 960	403 103	21
03	Taborska185 - 2.NP Výměna oken...	0	400 205	84 043	484 249	25
04	Taborska185 - 3.NP Výměna oken...	0	390 103	81 922	472 024	24
05	Taborska185 - 4.NP Výměna oken...	0	331 981	69 716	401 697	21
Celkem za stavbu		0	1 592 892	334 507	1 927 400	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			49 901,46	3
6	Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	HSV			127 986,37	8
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			95 218,20	6
997	Přesun sutě	HSV			11 447,77	1
998	Přesun hmot	HSV			4 994,49	0
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			7 500,00	0
VRN6	Územní vlivy	HSV			5 000,00	0
VRN7	Provozní vlivy	HSV			7 500,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 267 374,15	80
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			15 969,72	1
Cena celkem					1 592 892,16	100

Položkový rozpočet

S	123	SŠUM Tábořská - Výměna oken a venkovních dveří
O:	01	Tábořská 185
R:	01	Výměna dveří - dvůr a vstup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6						4 640,39
		Úpravy povrchu, podlahy				
1	612135101	Hrubá vyplň ryh ve stěnách maltou jakékoli šířky ryhy	m2	2.65500	59,70	158,50
2	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7.20000	297,00	2 138,40
3	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10.15800	81,40	826,86
4	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	17.70000	61,60	1 090,32
5	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0.89000	479,00	426,31
Díl: 9						11 306,22
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3.00000	110,00	330,00
7	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	sada	1.00000	88,70	88,70
8	9529011R2	Průběžný úklid na stavbě	sada	1.00000	2 500,00	2 500,00
9	952pc3	Zakrytí v místnostech	kus	3.00000	200,00	600,00
10	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1.90000	180,00	342,00
11	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2.90300	169,50	492,06
12	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel, při práci se musí postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození fasády	m2	54.53500	108,00	5 780,74
13	968072456R00	Vybourání past dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5.35500	219,00	1 172,75
Díl: 997						2 513,43
		Přesun sutě				
14	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2.55300	227,50	580,81
15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.55300	177,00	451,88
16	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51.06000	15,00	765,90
17	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2.55300	280,00	714,84
Díl: 998						122,93
		Přesun hmot				
18	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0.47100	261,00	122,93
Díl: 766						114 181,70
		Konstrukce truhlářské				
19	766pc1	D+m dvoudílné vchodové dveře, bílá/Ořech, trojsklo, rám dveřní 5 komor 75/80mm, prah nízký+, podkl.profil,dveřní kř.5 komor otv.dovnitř 130mm, sloupek 7 komor 94mm, kliky/klika bronz, samozavírač	kus	1.00000	29 457,03	29 457,03
20	766pc2	D+m jednodílné vchodové dveře, bílá/Ořech, trojsklo, rám dveřní 5 komor 75/80mm, prah nízký+, podkl.profil,dveřní kř.5 komor otv.dovnitř 130mm, sloupek 7 komor 94mm, kliky/klika bronz, samozavírač	kus	1.00000	23 392,26	23 392,26
21	766pc3	D+m 2-křídlo vchodové dveře otvor ven L, AL, profily-RAL 9006B, hl.křídlo světl.910mm, el.vrátný, bezp.zámek, +el.protiptech(panika,zvenku madlo, výplň7+4mm4+7mmCx6.4-14N=Ar-PU4 U=1,1,Connex 33 zevnitř,Inerez	kus	1.00000	53 701,90	53 701,90

		samozavírac				
22	766poznkpc13	Pasivní křídlo-zvenku madlo, povrch zástrč.AL.prah v.20mm.pod prahem podkl.profil+kompr.páska.. napojení na podlahu Práh 6718	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
23	998766201R00	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 130.51190	1,00	1 130,51
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				695,26
24	784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	7,72500	55,00	424,88
25	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m- ostění oken	m2	7,72500	35,00	270,38
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				1 500,00
26	005121R	Zařízení staveniště	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: VRN6		Územní vlivy				1 000,00
27	005123R	Územní vlivy	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: VRN7		Provozní vlivy				1 500,00
28	005122R	Provozní vlivy	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00

Čalkem	137 459,93
---------------	-------------------

4 Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	123	SŠUM Tábořská - Výměna oken a venkovních dveří
O:	01	Tábořská 185
R:	02	Taborska185 - 1.NP Výměna oken...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6						37 924,00
1	612135101	Hrubá vyplň ryh ve stěnách maltou jakékoli šířky ryhy	m2	23.67000	59,70	1 413,10
2	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	63.20000	297,00	18 770,40
3	619991011	Obaleni konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	54.53500	81,40	4 439,15
4	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	158.00000	61,60	9 732,80
5	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	7.45000	479,00	3 568,55
Díl: 9						18 715,41
6	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešěňovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	48.60000	110,00	5 346,00
7	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	sada	1.00000	88,70	88,70
8	9529011R2	Průběžní úklid na stavbě	sada	1.00000	2 500,00	2 500,00
9	952pc3	Zakrytí v místnostech	kus	25.00000	200,00	5 000,00
10	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel , při práci se musí postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození fasády	m2	54.53500	106,00	5 789,71
Díl: 997						1 825,27
11	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1.85400	227,50	421,79
12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1.85400	177,00	328,16
13	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37.00000	15,00	556,20
14	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	1.85400	280,00	519,12
Díl: 998						1 072,19
15	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4.10800	261,00	1 072,19
Díl: 766						266 342,89
16	766pc1	D+m parapet vnější AL hnědý ,hl=210mm	m	29.80000	508,26	15 146,15
17	766pc1a	D+m parapet vnitřní PVC bílý ,hl=210mm	m	29.80000	390,09	11 624,63
18	766pc2	D+m čtyřdílné okno s poutcem 1250/2020mm. Bílá/Ořech 2178007. PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech, ultra,rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor,podkl.profil+30mm,klika-standart.	kus	11.00000	10 712,00	117 832,00
19	766pc3	kování-OS GAK,klika-stupen dolu,křesť s těsněním 70mm D+m dvoudílné okno se sloupkem 2100/1450mm. Bílá/Ořech 2178007. PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1. chromatech ultra,rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor,podkl.profil+30mm,klika-standart.	kus	2.00000	9 616,00	19 232,00
20	766pc4	klika-standart,kování-OS GAK,klika-stupen dolu,křesť s těsněním 70mm D+m jednodílné okno 1600/1100mm. Bílá/Ořech 2178007. PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra, rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor,podkl.profil+30mm,klika-standart,kování-OS.	kus	1.00000	6 843,00	6 843,00

21	766pc5	GAK,klika-stupen dolu lišta s těsněním 70mm bez žaluzí D+m jednoduché okno 630/1450mm, Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra,rám, 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor, podkl.profil+30mm,klika-standart,kování-OS,GAK	kus	1,00000	4 675,00	4 675,00
22	766pc6	klika-stupen dolu lišta s těsněním 70mm bez žaluzí D+m čtyřdílné okno+pout 1020/2020mm, Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra,rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor, podkl.profil+30mm,klika-standart,kování-OS	kus	6,00000	10 856,00	65 136,00
23	766pc7	GAK,klika-stupen dolu lišta s těsněním 70mm bez žaluzí D+m jednoduché okno 580/880mm, Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra,rám, 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor, podkl.profil+30mm,klika-standart,kování-OS,GAK	kus	1,00000	4 170,00	4 170,00
24	766pc8	klika-stupen dolu lišta s těsněním 70mm bez žaluzí D+m dvojdílné okno+poutc 850/1600mm, Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra,rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor, podkl.profil+30mm,klika-standart,kování-OS	kus	1,00000	6 688,00	6 688,00
25	766pc9	GAK,klika-stupen dolu lišta s těsněním 70mm bez žaluzí D+m dvojdílné okno+poutc 750/1600mm, Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra,rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor, podkl.profil+30mm,klika-standart,kování-OS	kus	1,00000	6 506,00	6 506,00
26	766pc10	GAK,klika-stupen dolu lišta s těsněním 70mm bez žaluzí D+m jednoduché okno 1100/1400mm, Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra,rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor, podkl.profil+30mm,klika-standart,kování-OS,	kus	1,00000	5 853,00	5 853,00
27	998766201R00	GAK,klika-stupen dolu lišta s těsněním 70mm bez žaluzí Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2 637,05830	1,00	2 637,06
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 263,22
28	784151101R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	36,25800	55,00	1 994,19
29	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m- ostění oken	m2	36,25800	35,00	1 269,03
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				1 500,00
30	005121R	Zařízení staveniště	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: VRN6		Územní vlivy				1 000,00
31	005123R	Územní vlivy	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: VRN7		Provozní vlivy				1 500,00
32	005122R	Provozní vlivy	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00

Celkem

333 142,98

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	123	SŠUM Tábořská - Výměna oken a venkovních dveří
O:	01	Tábořská 185
R:	03	Taborska185 - 2.NP Výměna oken...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6						45 820,06
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
	1	612135101 Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou jakékoli šířky ryhy	m2	28,36500	59,70	1 693,39
	2	612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	75,60000	297,00	22 453,20
	3	619991011 Obaleni konstrukcí a prvku fólií přilepenou lepicí páskou	m2	68,80000	81,40	5 600,32
	4	619995001 Zajištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	189,00000	61,60	11 642,40
	5	632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	9,25000	479,00	4 430,75
Díl: 9						22 615,50
	6	949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,40000	110,00	6 534,00
	7	952901111R00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	sada	1,00000	88,70	88,70
	8	9529011R2 Průběžný úklid na stavbě	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00
	9	952pc3 Zakrytí v místnostech	kus	31,00000	200,00	6 200,00
	10	968072246R00 Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel , při práci se musí postupovat opatrně, aby, nedošlo k poškození fasády	m2	68,80000	106,00	7 292,80
Díl: 997						2 302,74
	11	997013212 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,33900	227,50	532,12
	12	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskladku do 1 km se složením	t	2,33900	177,00	414,00
	13	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,78000	15,00	701,70
	14	997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovne)	t	2,33900	280,00	654,92
Díl: 998						1 292,73
	15	998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,95300	261,00	1 292,73
Díl: 766						320 079,90
	16	766pc1 D+m parapet vnější AL hnědý ,hl=210mm	m	37,00000	508,55	18 816,35
	17	766pc1a D+m parapet vnitřní PVC bílý ,hl=210mm	m	37,00000	390,29	14 440,73
	18	766pc2 D+m čtyřdílné okno s poutcem 1250/2020mm, Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech, ultra.rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor, podkl.profil+30mm,klika-standart.	kus	16,00000	10 414,00	166 624,00
	19	766pc3 D+m dvoudílné okno se sloupkem 2100/1450mm, Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1, chromatech ultra.rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor, podkl.profil+30mm, klika-standart,kování-OS,GAK,klika-sloupen dolu,lísta s řešenímm 70mm	kus	3,00000	9 350,00	28 050,00
	20	766pc4 D+m jednoduché okno 1100/1450mm, Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra., rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor, podkl.profil+30mm,klika-standart,kování-OS	kus	2,00000	6 022,00	12 044,00

21	766pc5	GAK,klika-stupen dolu,lišta s těsněním 70mm bez žaluzii D+m jednodílné okno 630/1450mm, Bíla/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra, 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor,podkl.profil+30mm,klika-standart,kování-OS,GAK	kus	5,00000	4 555,00	22 775,00
22	766pc6	klika-stupen dolu,lišta s těsněním 70mm bez žaluzii D+m čtyřdílné okno+pout 1020/2020mm, Bíla/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra, rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor,podkl.profil+30mm,klika-standart,kování-OS	kus	5,00000	10 551,00	52 755,00
23	998766202R00	GAK,klika-stupen dolu,lišta s těsněním 70mm bez žaluzii Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 155,05080	1,45	4 574,82
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 094,56
24	784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	45,49500	55,00	2 502,23
25	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře odtěruvzdorných v místnostech do 3,80 m- ostění oken	m2	45,49500	35,00	1 592,33
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				1 500,00
26	005121R	Zařízení staveniště	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: VRN6		Územní vlivy				1 000,00
27	005123R	Územní vlivy	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: VRN7		Provozní vlivy				1 500,00
28	005122R	Provozní vlivy	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00

Celkem

400 205,49

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	123	SŠUM Tábořská - Výměna oken a venkovních dveří
O:	01	Tábořská 185
R:	04	Taborska185 - 3.NP Výměna oken...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				44 242,31
1	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šky ryby	m2	27,46500	59,70	1 639,66
2	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	73,24000	297,00	21 752,28
3	619991011	Obalení konstrukci a prvku fólií přilepenou lepicí páskou	m2	66,31300	81,40	5 397,88
4	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	183,10000	61,60	11 278,96
5	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	8,71300	479,00	4 173,53
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 821,88
6	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	56,40000	110,00	6 204,00
7	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m	sada	1,00000	88,70	88,70
8	9529011R2	Průběžní uklid na stavbě	sada	1,00000	2 500,00	2 500,00
9	952pc3	Zakrytí v místnostech	kus	30,00000	200,00	6 000,00
10	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel , při práci se musí postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození fasády	m2	66,31300	106,00	7 029,18
Díl: 997		Přesun sutě				2 220,05
11	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,25500	227,50	513,01
12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,25500	177,00	399,14
13	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,10000	15,00	676,50
14	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,25500	280,00	631,40
Díl: 998		Přesun hmot				1 245,23
15	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,77100	261,00	1 245,23
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				312 585,22
16	766pc1	D+m parapet vnější AL hnědý ,hl=210mm	m	34,85000	515,27	17 957,16
17	766pc1a	D+m parapet vnitřní PVC bílý ,hl=210mm	m	34,85000	396,94	13 833,36
18	766pc2	D+m čtyřdílné okno s poutcem 1250/2020mm, Bílá/Ořech 2178007 PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech, ultra.rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor, podkl.profil+30mm,klika-standart,	kus	16,00000	10 372,00	165 952,00
19	766pc3	kování-OS GAK klika-stupen, dvou lišta s těsněním 70mm D+m dvoudílné okno se sloupkem 2100/1450mm, Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1, chromatech ultra.rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor,podkl.profil+30mm,	kus	2,00000	9 313,00	18 626,00
20	766pc4	klika-standart,kování-OS GAK klika-stupen, dvou lišta s těsněním 70mm D+m jednoduché okno 1100/1450mm, Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra., rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor,podkl.profil+30mm,klika-standart,kování-OS,	kus	1,00000	5 999,00	5 999,00

21	766pc5	GAK klika stúpen dolu lišta s těsněním 70mm bez zaluzi D+m jednodílné okno 630/1450mm. Bílá/Ořech 2178007 PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1 1 chromatech ultra.rám. 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor.podkl.profil+30mm,klika-standart,kováni-OS.GAK	kus	5,00000	4 538,00	22 690,00
22	766pc6	klika-stúpen dolu lišta s těsněním 70mm bez zaluzi D+m čtyřdílné okno+pout 1020/1450mm. Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1 1 chromatech ultra. rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor.podkl.profil+30mm,klika-standart kováni-OS	kus	6,00000	10 510,00	63 060,00
23	998766202R00	GAK klika stúpen dolu lišta s těsněním 70mm bez zaluzi Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 081,17520	1,45	4 467,70
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 988,18
24	784181101R00	Základní akrylátová jednorázobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	44,31300	55,00	2 437,22
25	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m- ostění oken	m2	44,31300	35,00	1 550,96
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				1 500,00
26	005121R	Zařízení staveniště	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: VRN6		Územní vlivy				1 000,00
27	005123R	Územní vlivy	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: VRN7		Provozní vlivy				1 500,00
28	005122R	Provozní vlivy	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00

Celkem	390 102,87
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	123	SŠUM Tábořská - Výměna oken a venkovních dveří
O:	01	Tábořská 185
R:	05	Taborska185 - 4.NP Výměna oken...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6						45 261,07
1	612135101	Hrubá vyplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	27.22100	59,70	1 625,09
2	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	72.58800	297,00	21 558,64
3	619991011	Obalení konstrukci a prvků fólii přilepenou lepicí páskou	m2	77.26500	81,40	6 289,37
4	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	181.47000	61,60	11 178,55
5	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	9.62300	479,00	4 609,42
Díl: 9						20 759,19
6	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1.9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	41.64000	110,00	4 580,40
7	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	sada	1.00000	88,70	88,70
8	9529011R2	Průběžný úklid na stavbě	sada	1.00000	2 500,00	2 500,00
9	952pc3	Zakrytí v místnostech	kus	27.00000	200,00	5 400,00
10	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel , při práci se musí postupovat opatrně. aby. nedošlo k poškození fasády	m2	77.26500	106,00	8 190,09
Díl: 997						2 586,28
11	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2.62700	227,50	597,64
12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2.62700	177,00	464,98
13	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52.54000	15,00	788,10
14	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	2.62700	280,00	735,56
Díl: 998						1 261,41
15	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4.83300	261,00	1 261,41
Díl: 766						254 184,44
16	766pc1	D+m parapet vnější AL hnědý ,hi=210mm	m	38.49000	92,11	3 545,31
17	766pc2	D+m dvoudílné okno s poutcem 1470/2065mm. Bílá/Ořech 2178007 PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech. ultra rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor.podkl.profil+30mm,klika-standart. kování-OS.GAK,klika-stupení dolu.lišta s těsněním 70mm	kus	21.00000	8 631,00	181 251,00
18	766pc2a	D+m žaluzie HIT 1 celostín, řetizek bílá 2 pole k dvoudílnému oknu s poutcem 1470/2065	kus	21.00000	937,89	19 695,69
19	766pc3	D+m sestava dvoudíln.oken s poutcem 2674/2040mm. Bílá/Ořech 2178007, PU4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1, chromatech ultra.rám 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenní 7komor.podkl.profil+30mm, klika-standart,kování OS.GAK,klika-stupení dolu.lišta s těsněním 70mm	kus	1.00000	17 303,00	17 303,00
20	766pc3a	D+m žaluzie HIT 1 celostín, řetizek bílá 6 polí k sestavě dvoudílných oken s poutcem 2674/2040	kus	1.00000	2 344,72	2 344,72

21	766pc4	D+m jednoduché okno 880/1450mm. Bílá/Ořech 217B007. PU-4-16G Ar-FL4 dvojsklo 1.1 chromatech ultra.rám. 7 komor 75/69mm, sloupek 7 komor 84mm,okenni 7komor.podkl.profil+30mm,klíka-standart,kování-OS.GAK	kus	5.00000	5 233,00	26 165,00
22	998766203R00	klíka stupeň dořučísta s těsněním 70mm bez žaluzií Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2 503,04720	1,55	3 879,72
Díl: 784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 928,50
23	784181101R00	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80m	m2	43,65000	55,00	2 400,75
24	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdromych v místnostech do 3.80 m- ostění oken	m2	43,65000	35,00	1 527,75
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				1 500,00
25	005121R	Zařízení staveniště	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: VRN6		Územní vlivy				1 000,00
26	005123R	Územní vlivy	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: VRN7		Provozní vlivy				1 500,00
27	005122R	Provozní vlivy	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00

Celkem

331 980,89

Poznámky uchazeče k zadání

--