

Číslo smlouvy Objednatele: 5623051978 (ORG 2373)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 001/2023

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

---

**Investiční akce: „Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení“**

### **I. Smluvní strany**

#### **I. Statutární město Brno**

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4  
Číslo účtu: 111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská  
třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████ autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a

samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

**a**

#### **II. WELLCO Brno s. r. o.**

Zastoupená: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti  
Se sídlem: Příkop 838/6, Zábřovice, 602 00 Brno  
IČO: 25337009

DIČ: CZ25337009

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským v Brně pod sp. zn. C 26670

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 14078 Praha 4,

Číslo účtu: 1014030379/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“.

## II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2023 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5623051978 u Objednatele (dále jen „smlouva“), č. 001/2023 u Zhotovitele.

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku II Předmět smlouvy:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 16. 1. 2024, ve změnovém listu č. 3 ze dne 16. 1. 2024, ve změnovém listu č. 4 ze dne 16. 1. 2024, ve změnovém listu č. 5 ze dne 16. 1. 2024 a změnovém listu č. 6 ze dne 16. 1. 2024 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 936 870,36 Kč bez DPH;
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 16. 1. 2024 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 16. 1. 2024, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, méněpráce v objemu – 364 235,58 Kč bez DPH.

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram:

- prodloužení lhůty pro dokončení díla a jeho předání a převzetí z důvodu uvedených v čl. III. 6. písm. a) smlouvy v délce 20 kalendářních dnů.

4) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a změna čl. XVI. Ostatní ujednání.

## III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 16. 1. 2024, ve změnovém listu č. 3 ze dne 16. 1. 2024, ve změnovém listu č. 4 ze dne 16. 1. 2024, ve změnovém listu č. 5 ze dne 16. 1. 2024 a ve změnovém listu č. 6 ze dne 16. 1. 2024. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 16. 1. 2024 a ve změnovém listu č. 3 ze dne 16. 1. 2024.

## 2) Čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram

Text odst. III.1. písm. c) se nahrazuje textem:

c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce 15 měsíců a 20 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).

3) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

**V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **21 761 975,22 Kč bez DPH**

4) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.3 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

**V.3 Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení stavby dle smlouvy ze dne 18. 5. 2023 bez DPH	21 064 340,44 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	936 870,36 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	<u>- 364 235,58 Kč</u>
<b>Cena za zhotovení stavby dle dodatku č.1 celkem bez DPH</b>	<b>21 636 975,22 Kč</b>

5) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnovým listem č. 2 ze dne 16. 1. 2024, změnovým listem č. 3 ze dne 16. 1. 2024, změnovým listem č. 4 ze dne 16. 1. 2024, změnovým listem č. 5 ze dne 16. 1. 2024 a změnovým listem č. 6 ze dne 16. 1. 2024, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

6) Čl. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI.13. se doplňuje o text tohoto znění:

Příloha č. 5:

Změnový list č. 2 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 3 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 4 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 5 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 6 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

## IV. Závěrečná ustanovení


1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

- 2) Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou:
  - Změnový list č. 2 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 3 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 4 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 5 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn
  - Změnový list č. 6 ze dne 16. 1. 2024 včetně položkového rozpočtu změn

Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/075 dne 20. 3. 2024.


V Brně dne .....

  
Datum:  
2024.04.19  
19:17:36 +02'00'

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec, MBA  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne .....

  
Datum: 2024.04.19  
09:13:46 +02'00'

za Zhotovitele

Ing. Jan Šenkýř  
jednatel společnosti  
WELLCO Brno s.r.o.





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)</b>		<b>02</b>
<b>ÚSEK: Nátěry a malby</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Nátěry a malby Nátěry ocelových nadpraží	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 02</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: WELLCO KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL _____	DATUM: 16.1.2024 OSOBNĚ: _____ XXX _____
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Nesoulad PD a rozpočtu – v PD nátěr 2x, v rozpočtu nátěr 3x, skutečně prováděn dle PD nátěr 2x <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Ocelové prvky nadpraží nových dveřních otvorů <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 02 – rozpočet MNP, ZL 02 – rozpočet VCP a ZL 02 – rozpočet rozdílový“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  V Projektové dokumentaci - technické zprávě uvedeno, že kovové konstrukce budou upraveny dvojnásobným základním nátěrem, což se týká i ocelových válcovaných nosníků pro nové nadpraží otvorů, v rozpočtu ovšem uvedena položka za nátěr základní + dvojnásobný krycí, celkem tedy 3 vrstvy nátěru. Nátěry těchto prvků prováděny dle PD, tedy ve 2 nátěrech. Tento změnový list bude mít finanční dopad do provádění prací – MNP.		
POKYN VYDAL: [redacted] stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 14.1.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: [redacted] BKOM, [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] OI MMB, [redacted]	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-1 129,86
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-1 129,86</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 129,86 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>-1 129,86 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               Za zhotovitele         </div> <div style="text-align: center;">               Za objednatele         </div> </div>			

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Nátěry ocelových nadpraží	0,00	-1 129,86		-1 129,86	100
01	Nátěry ocelových nadpraží - MNP	0,00	-27 714,62		-27 714,62	2 453
02	Nátěry ocelových nadpraží - VCP	0,00	26 584,76		26 584,76	####
Celkem za stavbu					-1 129,86	100

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			-1 129,86	100,0
Cena celkem					-1 129,86	100,0



### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 02	Nátěry ocelových nadpraží
R: 01	Nátěry ocelových nadpraží - MNP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>-27 714,62</b>		
1 783220010RAB	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní a dvojnásobný krycí	m2	-132,92382	208,50	-27 714,62	RTS 23/ II	RTS 23/ I
	Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 426						
	IPE80 - 0,328 m2/m : -0,91*0,328		-0,29848				
	IPE100 - 0,400 m2/m : (1,95*2+8,2+1,3*9)*-0,4		-9,52000				
	I240 - 0,844 m2/m : (6,0*2+7,5*2)*-0,844		-22,78800				
	IPE180 - 0,698 m2/m : -2,8*2*0,698		-3,90880				
	U200 - 0,661 m2/m : (7,87+4,1+7,87)*-0,661		-13,11424				
	HEA180 - 1,02 m2/m : -27,7*1,02		-28,25400				
	IPE330 - 1,25 m2/m : -6,0*1,25		-7,50000				
	IPE100 - 0,400 m2/m : (1,3*8+15,8)*-0,4		-10,48000				
	IPE200 - 0,768 m2/m : -3,9*0,768		-2,99520				
	Pa 80/8 : -0,15*36*0,176		-0,95040				
	Pa 50/5 : -7,2*0,11		-0,79200				
	P20 - 250/250 mm : -0,25*0,25*2		-0,12500				
	jakl 100/50/3 : -85,159*0,3		-25,54770				
	L75/50/5 : -26,6*0,25		-6,65000				

## Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 02	Nátěry ocelových nadpraží
R: 02	Nátěry ocelových nadpraží - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 783</b>								
1	783220010RAB	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednonásobný krycí	m2	132,92382	200,00	26 584,76	RTS 23/II	Indiv
Nová položka - RTS 23/II								
		IPE80 - 0,328 m2/m : 0,91*0,328		0,29848				
		IPE100 - 0,400 m2/m : (1,95*2+8,2+1,3*9)*0,4		9,52000				
		I240 - 0,844 m2/m : (6,0*2+7,5*2)*0,844		22,78800				
		IPE180 - 0,698 m2/m : 2,8*2*0,698		3,90880				
		U200 - 0,661 m2/m : (7,87+4,1+7,87)*0,661		13,11424				
		HEA180 - 1,02 m2/m : 27,7*1,02		28,25400				
		IPE330 - 1,25 m2/m : 6,0*1,25		7,50000				
		IPE100 - 0,400 m2/m : (1,3*8+15,8)*0,4		10,48000				
		IPE200 - 0,768 m2/m : 3,9*0,768		2,99520				
		Pá 80/8 : 0,15*36*0,176		0,95040				
		Pá 50/5 : 7,2*0,11		0,79200				
		P20 - 250/250 mm : 0,25*0,25*2		0,12500				
		jakl 100/50/3 : 85,159*0,3		25,54770				
		L75/50/5 : 26,6*0,25		6,65000				



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)</b> <b>ÚSEK: Vnitřní omítky stěn</b>	<b>03</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Vnitřní omítky stěn <b>Omítky – změna rozsahu opravy</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 03</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: WELLCO KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL _____	DATUM: 16. 1. 2024 OSOBNĚ: _____ XXX _____
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Nálezový stav – vnitřní omítky nutno odstranit ve větším rozsahu <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Vnitřní omítky stěn <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „ZL 03 – rozpočet MNP, ZL 03 – rozpočet VCP a ZL 03 – rozpočet rozdílový“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Nálezový stav vnitřních omítek stěn, kdy je větší množství omítek nesoudržných a je nutno je odstranit ve větším rozsahu, než byl předpoklad projektové dokumentace a rozpočtu. Tento změnový list bude mít časový i finanční dopad do provádění prací.		
<b>POKYN VYDAL:</b> _____	<b>DATUM:</b> _____	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>TECHNICKÝ DOZOR</b> BKOM, _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI MMB, _____	



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	03	Omítky - změna rozsahu opravy	
Rozpočet:	02	Omítky - změna rozsahu opravy - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			813 690,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>813 690,07</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		813 690,07 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>813 690,07 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; background-color: black;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; background-color: black;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <span>Za zhotovitele</span> <span>Za objednatele</span> </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			191 302,91	23,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			436 051,27	53,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			67 635,69	8,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 788,77	3,9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			86 911,43	10,7
Cena celkem					813 690,07	100,0

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omitky - změna rozsahu opravy
R: 02	Omitky - změna rozsahu opravy - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							
1	319201316R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	663,09500	288,50	191 302,91	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Odkaz na mm., položky pořadí 3 : 663,09500							
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>							
2	612473185R00 Příplatek za zabudované omítky v ploše stěn	m2	663,09500	21,60	14 322,85	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 23/II							
Odkaz na mm., položky pořadí 3 : 663,09500							

3	612474611RT1 Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápencementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	663,09500	636,00	421 728,42	RTS 23/ II	RTS 23/ I
---	---	----	-----------	--------	------------	------------	-----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 84

1.NP.: 174,36600

2.7\*(1,13+4,2+1,7+2,14+2,03+4,14+1,0+(0,21+0,8))\*2+2,8+2,5+9,08+2,04+4,8+1,58+0,8+0,89+1,4+1,0+1,1+6,8+0,7+1,0+0,8+5,2+0,71+1,0)

2.NP.: 166,67000

2,3\*(7,0+3,0+1,0+1,8+0,7+0,8+0,74+1,4+1,0+0,3+5,4+1,0+1,7+0,7+0,8)+2,7\*(1,2+1,1,3+0,81+0,96+0,86+1,35+0,8+1,89+13,0+2,92+0,5+2,85)

3.NP.: 322,05900

3,1\*(4,2+5,65+3,65+5,6+5,7+2,5+6,8+2,0+0,7+0,38+5,8+3,0+5,51+0,87+0,7+7,5+2,5+0,9+1,7+12,5+4,6+1,0\*2+15,5+1,2+1,03+1,2)

Díl: 96	Bourání konstrukci	m2	663,09500	102,00	67 635,69	RTS 23/ II	RTS 23/ I
4	978013191R00 Odlučení omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních s výškračením spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	663,09500	102,00	67 635,69	RTS 23/ II	RTS 23/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 238

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omitky - změna rozsahu opravy
R: 02	Omitky - změna rozsahu opravy - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1.NP.:		174,36600				
		2,7*(1,13+4,2+1,7+2,14+2,03+4,14+1,0+(0,21+0,8)*2*2+2,8+2,5+9,08+2,04+4,8+1,58+0,8+0,89+1,4+1,0+1,1+6,8+0,7+1,0+0,8+5,2+0,71+1,0)						
		2.NP.:		166,67000				
		2,3*(7,0+3,0+1,0+1,8+0,7+0,8+0,74+1,4+1,0+0,3+5,4+1,0+1,7+0,7+0,8)+2,7*(1,2+11,3+0,81+0,96+0,86+1,35+0,8+1,89+13,0+2,92+0,5+2,85)						
		3.NP.:		322,05900				
		3,1*(4,2+5,85+3,65+5,6+5,7+2,5+6,8+2,0+0,7+0,38+5,8+3,0+5,51+0,87+0,7+7,5+2,5+0,9+1,7+12,5+4,6+1,0*2+15,5+1,2+1,03+1,2)						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m,	t	31,78877	1 000,00	31 788,77	RTS 23/II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 243								
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
6	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	10,16746	376,00	3 822,96	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439								
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	152,51185	25,00	3 812,80	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441								
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	122,00948	41,20	5 026,79	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443								
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	30,50237	788,00	24 035,87	RTS 23/II	RTS 23/I





### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omítky - změna rozsahu opravy
R: 02	Omítky - změna rozsahu opravy - VCP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438							
10 97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	30,50237	264,00	8 052,63	RTS 23/II	RTS 23/I
Včetně náložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440							
11 97908211R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	30,50237	369,50	11 270,63	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442							
12 979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17.09.04 z Katalogu odpadů	t	30,50237	1 000,00	30 502,37	RTS 23/II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444							
13 97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	30,50237	12,70	387,38	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445							

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	03	Omítky - změna rozsahu opravy	
Rozpočet:	01	Omítky - změna rozsahu opravy - MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-336 520,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-336 520,96</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-336 520,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>-336 520,96 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">               Za zhotovitele         </div> <div style="text-align: center;">               Za objednatele         </div> </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-228 104,69	67,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			-39 944,84	11,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-12 572,28	3,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-55 899,15	16,6
Cena celkem					-336 520,96	100,0

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křénová 289/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omítky - změna rozsahu opravy
R: 01	Omítky - změna rozsahu opravy - MNP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-228 104,69</b>		
1 602021145RT3	Omítka stěn z hotových směsí sěrka, vápenosádrová, tloušťka vrstvy 3 mm.	m2	-663,09500	183,00	-121 346,39	RTS 22/ I	RTS 22/ I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 72

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : -663,09500

2 612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravené plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	-663,09500	161,00	-106 758,30	RTS 23/ II	RTS 23/ I
----------------	---	----	------------	--------	-------------	------------	-----------

Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 81

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : -663,09500

Díl: 96	Bourání konstrukci	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
3 978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výskrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	-663,09500	31,40	-20 821,18	RTS 23/ II	RTS 23/ I

**-39 944,84**

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 238

1.NP. :-

2.7\*(1,13+4,2+1,7+2,14+2,03+4,14+1,0+(0,21+0,8)\*2+2,

8+2,5+9,08+2,04+4,8+1,58+0,8+0,89+1,4+1,0+1,1+6,8+0,

7+1,0+0,8+5,2+0,71+1,0)

2.NP. :-

2.3\*(7,0+3,0+1,0+1,8+0,7+0,8+0,74+1,4+1,0+0,3+5,4+1,0

+1,7+0,7+0,8)-

2.7\*(1,2+11,3+0,81+0,96+0,86+1,35+0,8+1,89+13,0+2,92

+0,5+2,65)

3.NP. :-

3.1\*(4,2+5,85+3,65+5,6+5,7+2,5+6,8+2,0+0,7+0,38+5,8+3

0+5,51+0,87+0,7+7,5+2,5+0,9+1,7+12,5+4,6+1,0\*2+15,5

+1,2+1,03+1,2)

-174,36600

-166,67000

-322,05900

4 978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn vnitřních,	m2	-464,16650	41,20	-19 123,66	RTS 23/ II	RTS 23/ I
----------------	--	----	------------	-------	------------	------------	-----------

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křemová 289/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omitky - změna rozsahu opravy
R: 01	Omitky - změna rozsahu opravy - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 240

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : -663,09500

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 663,09500\*+0,3

-663,09500

198,92850

#### Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m.	t	-12,57228	1 000,00	-12 572,28	RTS 23/II	Indiv
						<b>-12 572,28</b>		

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 243

#### Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

6	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	-6,53944	376,00	-2 458,83	RTS 23/II	RTS 23/I
						<b>-55 899,15</b>		

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439

7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-98,09165	25,00	-2 452,29	RTS 23/II	RTS 23/I
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441

8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-78,47332	41,20	-3 233,10	RTS 23/II	RTS 23/I
---	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443

9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-19,61833	788,00	-15 459,24	RTS 23/II	RTS 23/I
---	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-----------	----------

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438

10	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-19,61833	264,00	-5 179,24	RTS 23/II	RTS 23/I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-----------	----------

Všechny naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440

11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-19,61833	369,50	-7 248,97	RTS 23/II	RTS 23/I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-----------	----------



Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omítky - změna rozsahu opravy
R: 01	Omítky - změna rozsahu opravy - MNP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost RTS 23/II	Cenová úroveň / Indiv
12.979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17.09.04 z Katalogu odpadů	t	-19,61833	1 000,00	-19 618,33		
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444							
13.979093111R00	Uložení suší na skládku bez zhutnění	t	-19,61833	12,70	-249,15	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445							

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			477 169,11
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>477 169,11</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		477 169,11 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>477 169,11 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">               Za zhotovitele         </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">               Za objednatele         </div> </div>			

### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Omítky - změna rozsahu opravy	0,00	477 169,11		477 169,11	100
01	Omítky - změna rozsahu opravy - MNP	0,00	-336 520,96		-336 520,96	-71
02	Omítky - změna rozsahu opravy - VCP	0,00	813 690,07		813 690,07	171
Celkem za stavbu					477 169,11	100

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			191 302,91	40,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			207 946,58	43,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 690,85	5,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 216,49	4,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			31 012,28	6,5
Cena celkem					477 169,11	100,0



### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omitky - změna rozsahu opravy
R: 01	Omitky - změna rozsahu opravy - MNP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>							
<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>							
1 602021145RT3	Omitka stěn z hotových směsí sěrka, vápenosádrová, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	-663,09500	183,00	-121 346,39	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 72							
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : -663,09500							
<b>-228 104,69</b>							

2 612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	-663,09500	161,00	-106 758,30	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 81							
Odkaz na mn. položky pořadí 238 : -663,09500							
<b>-39 944,84</b>							

Díl: 96	Bourání konstrukci	m2	-663,09500	31,40	-20 821,18	RTS 23/ II	RTS 23/ I
3 978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	-663,09500	31,40	-20 821,18	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 237							
1.NP. :-							
2,7*(1,13+4,2+1,7+2,14+2,03+4,14+1,0+(0,21+0,8)*2+2,8+2,5+9,08+2,04+4,8+1,58+0,8+0,89+1,4+1,0+1,1+6,8+0,7+1,0+0,8+5,2+0,7+1+1,0)							
2.NP. :-							
2,3*(7,0+3,0+1,0+1,8+0,7+0,8+0,7+4+1,4+1,0+0,3+5,4+1,0+1,7+0,7+0,8)+							
2,7*(1,2+1,1,3+0,8+0,8+0,86+1,35+0,8+1,89+13,0+2,92+0,5+2,85)							
3.NP. :-							
3,1*(4,2+5,85+3,65+5,6+5,7+2,5+6,8+2,0+0,7+0,38+5,8+3,0+5,51+0,87+0,7+7,5+2,5+0,9+1,7+12,5+4,6+1,0*2+15,5+1,2+1,03+1,2)							
4 978013211R00	Odstanění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn vnitřních,	m2	-464,16650	41,20	-19 123,66	RTS 23/ II	RTS 23/ I

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 239/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omitky - změna rozsahu opravy
R: 01	Omitky - změna rozsahu opravy - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 240								
Odkaz na mn. položky pořadí 238 : -663,09500								
Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 663,09500*+0,3								
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-12 572,28</b>		
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m.	t	-12,57228	1 000,00	-12 572,28	RTS 23/II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 243								
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>-55 899,15</b>		
6	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	-6,53944	376,00	-2 458,83	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439								
7	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-98,09165	25,00	-2 452,29	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441								
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-78,47332	41,20	-3 233,10	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443								
9	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-19,61833	788,00	-15 459,24	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438								
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-19,61833	264,00	-5 179,24	RTS 23/II	RTS 23/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440								
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-19,61833	369,50	-7 248,97	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442								

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omítky - změna rozsahu opravy
R: 01	Omítky - změna rozsahu opravy - MNP

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444	t	-19,61833	1 000,00	-19 618,33	RTS 23/ II	Indiv
13	979093111R00	Uložení suší na skládku bez zhutnění Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445	t	-19,61833	12,70	-249,15	RTS 23/ II	RTS 23/ I

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omitky - změna rozsahu opravy
R: 02	Omitky - změna rozsahu opravy - VCP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>191 302,91</b>		
1	Vyrovnání zdiva pod omitku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	663,09500	288,50	191 302,91	RTS 23/II	RTS 23/II
	<b>Odkaz na mm. položky pořadí 3 : 663,09500</b>		<b>663,09500</b>				
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>436 051,27</b>		
2	Příplatek za zabudované omitníky v ploše stěn	m2	663,09500	21,60	14 322,85	RTS 23/II	RTS 23/II
	<b>Odkaz na mm. položky pořadí 3 : 663,09500</b>		<b>663,09500</b>				

3	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi řířivstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	663,09500	636,00	421 728,42	RTS 23/II	RTS 23/I
	<b>Odkaz na mm. položky pořadí 3 : 663,09500</b>		<b>663,09500</b>				

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 84

1.NP.:

2,7\*(1,13+4,2+1,7+2,14+2,03+4,14+1,0+0,21+0,8)\*2\*2+2,8+2,5+9,08+2,04+4,8+1,58+0,8+0,89+1,4+1,0+1,1+6,8+0,7+1,0+0,8+5,2+0,71+1,0)

174,36600

2.NP.:

2,3\*(7,0+3,0+1,0+1,8+0,7+0,8+0,74+1,4+1,0+0,3+5,4+1,0+1,7+0,7+0,8)+2,7\*(1,2+11,3+0,81+0,96+0,86+1,35+0,8+1,89+13,0+2,92+0,5+2,85)

166,67000

3.NP.:

3,1\*(4,2+5,85+3,65+5,6+5,7+2,5+6,8+2,0+0,7+0,38+5,8+3,0+5,51+0,87+0,7+7,5+2,5+0,9+1,7+12,5+4,6+1,0\*2+15,5+1,2+1,03+1,2)

322,05900

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>67 635,69</b>		
4	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyskrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	663,09500	102,00	67 635,69	RTS 23/II	RTS 23/I
	<b>Odkaz na mm. položky pořadí 3 : 663,09500</b>		<b>663,09500</b>				

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 238

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křénová 289/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omitky - změna rozsahu opravy
R: 02	Omitky - změna rozsahu opravy - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1.NP.:		174,36600				
	2.7*(1,13+4,2+1,7+2,14+2,03+4,14+1,0+(0,21+0,8)*2+2,8+2,5+9,08+2,04+4,8+1,58+0,89+1,4+1,0+1,1+6,8+0,7+1,0+0,8+5,2+0,7+1,0)						
	2.NP.:		166,67000				
	2.3*(7,0+3,0+1,0+1,8+0,7+0,8+0,74+1,4+1,0+0,3+5,4+1,0+1,7+0,7+0,8)+2,7*(1,2+1,1,3+0,81+0,96+0,86+1,35+0,8+1,89+13,0+2,92+0,5+2,85)						
	3.NP.:		322,05900				
	3.1*(4,2+5,85+3,65+5,6+5,7+2,5+6,8+2,0+0,7+0,38+5,8+3,0+5,51+0,67+0,7+7,5+2,5+0,9+1,7+12,5+4,6+1,0*2+15,5+1,2+1,03+1,2)						
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>31 788,77</b>		
5 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	31,78877	1 000,00	31 788,77	RTS 23/ II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 243							
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>86 911,43</b>		
6 979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	10,16746	376,00	3 822,96	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439							
7 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	152,51185	25,00	3 812,80	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441							
8 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	122,00948	41,20	5 026,79	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443							
9 979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	30,50237	788,00	24 035,87	RTS 23/ II	RTS 23/ I

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 03	Omitky - změna rozsahu opravy
R: 02	Omitky - změna rozsahu opravy - VCP



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438								
10	97908111R00	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	30.50237	264,00	8 052,63	RTS 23/II	RTS 23/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440								
11	97908211R00	Vnitrostavební oprava suří a vybouraných hmot do 10 m	t	30.50237	369,50	11 270,63	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442								
12	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	30.50237	1 000,00	30 502,37	RTS 23/II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444								
13	97909311R00	Uložení suří na skládku bez zhutnění	t	30.50237	12,70	387,38	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445								







## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	04	SDK kastlík - 3.NP schodiště	
Rozpočet:	01	SDK kastlík - 3.NP schodiště - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno		IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 886,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 886,85</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 886,85 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>5 886,85 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 40%; text-align: center;">               Za zhotovitele         </div> <div style="width: 40%; text-align: center;">               Za objednatele         </div> </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 823,36	98,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			63,49	1,1
Cena celkem					5 886,85	100,0

## Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 04	SDK kastlík - 3.NP schodiště
R: 01	SDK kastlík - 3.NP schodiště - VCP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 4 Vodotorné konstrukce</b>							
1 41602121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilu CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	4,23000	915,00	3 870,45	RTS 23/II	RTS 23/I
				<b>5 823,36</b>			
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukci, přebroušení a tmelení spár. Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 52							
3.NP - schodiště : 1,5*2,82 <span style="float: right;">4,23000</span>							
2 416093131R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 500 do 800 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm bez dodávky izolace	m2	1,04340	921,00	960,97	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 56							
3.NP schodiště : 2,82*0,37 <span style="float: right;">1,04340</span>							
3 416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,23000	234,50	991,94	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 58							
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,23000 <span style="float: right;">4,23000</span>							
<b>Díl: 99 Stavební přesun hmot</b>							
4 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů do 12 m.	t	0,06349	1 000,00	63,49	RTS 23/II	Indiv
				<b>63,49</b>			
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 243							



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)</b> <b>ÚSEK: Vodorovné konstrukce</b>	<b>05</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Vodorovné konstrukce</b> <b>Nálezový stav podlah – otvory v betonech</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</b>	<b>OD: WELLCO</b> <b>KURÝR: _____</b> <b>FAX: _____</b> <b>MAIL _____</b>	<b>DATUM: 16.1.2024</b> <b>OSOBNĚ: XXX</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav podlah – otvory v betonech</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Podlahové konstrukce 1.NP</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 05 – rozpočet VCP“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při bouracích pracích na podlahách v 1.NP bylo zjištěno, že pod stávajícími skladbami podlah jsou v některých částech stropů místo původních kleneb provedeny betonové stropy z prostého betonu s vloženou výztuží o tl. cca 50 mm, kdy tyto vrstvy vykazují nestabilní stav, na některých místech došlo k jejich porušení, je proto nutné jejich odstranění a provedení nových stropních konstrukcí – trapézový plech, výztuže, kari síť a beton. Tento změnový list bude mít časový i finanční dopad do provádění stavby.		
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDACTED]	<b>DATUM: 12.1.2023</b>	
TOTO OZNÁMENÍ NEBUDUJE POKRYVAT PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>TECHNICKÝ DOZOR</b> <b>BKOM,</b> [REDACTED]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI MMB,</b> [REDACTED]	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a Kontaktního místa pro bydlení" (ORG 2373)		<b>05</b>		
ÚSEK: Vodorovné konstrukce				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vodorovné konstrukce Nálezový stav podlah – otvory v betonech	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 05 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: WELLCO KURÝR: _____	DATUM: OSOBNĚ: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav podlah – otvory v betonech DOTČENÉ MÍSTO: Podlahové konstrukce 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. arch. Karlem Spáčillem ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 05 – rozpočet VCP“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	38 375,24 Kč	8 058,80 Kč	46 434,04 Kč	
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Rozdíl:	38 375,24 Kč	8 058,80 Kč	46 434,04 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	DATUM: 12.12.2023			
VYJÁDŘENÍ: SOUHLASÍM SE Z.L.				
OD: _____ GP [redacted]	PODPIS: [redacted]	GP _____	DATUM: 9.1.2024	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____	DATUM: _____
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB [redacted]			

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	05	Nálezový stav podlah - otvory v betonech	
Rozpočet:	01	Nálezový stav podlah - otvory v betonech - VCP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			38 375,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>38 375,24</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		38 375,24 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>38 375,24 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; text-align: center;">Za zhotovitele</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; text-align: center;">Za objednatele</div> </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			24 534,35	63,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 874,12	23,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4,83	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 961,94	12,9
Cena celkem					38 375,24	100,0

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 05	Nálezový stav podlah - otvory v betonech
R: 01	Nálezový stav podlah - otvory v betonech - VCP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 4 Vodotrvné konstrukce</b>							
1 411320140RAA	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výruž 90 kg/m3	m2	9,07000	2 705,00	24 534,35	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 61							
strop 1.NP 1. otvor : 3,8*1,3 4,94000							
strop 1.NP 2. otvor : 1,3*0,9 1,17000							
strop 1.NP otvor u schodiště : 1,85*1,6 2,96000							
					<b>24 534,35</b>		

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							
2 963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm	m3	0,72560	4 165,00	3 022,12	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 173							
Odkaz na mm. položky pořadí 1 : 9,07000*0,08 0,72560							
3 966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2	kus	44,00000	133,00	5 852,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Nová položka - RTS 2023/II							
výztuže v ŽB deskách : 2*(4+6+12) 44,00000							
					<b>8 874,12</b>		

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							
4 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů - výšky do 12 m.	t	0,00483	1 000,00	4,83	RTS 23/ II	Indiv
					<b>4,83</b>		
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 244							

<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
5 979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,58048	376,00	218,26	RTS 23/ II	RTS 23/ I
					<b>4 961,94</b>		
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440							
6 979081121R00	(Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,70720	25,00	217,68	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442							



### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 05	Nálezový stav podlah - otvory v betonech
R: 01	Nálezový stav podlah - otvory v betonech - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost RTS 23/II	Cenová úroveň RTS 23/I
7	979082121R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444	t	6,96576	41,20	286,99	RTS 23/II	RTS 23/I
8	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439	t	1,74144	788,00	1 372,25	RTS 23/II	RTS 23/I
9	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441	t	1,74144	264,00	459,74	RTS 23/II	RTS 23/I
10	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443	t	1,74144	369,50	643,46	RTS 23/II	RTS 23/I
11	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445	t	1,74144	1 000,00	1 741,44	RTS 23/II	Indiv
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 446	t	1,74144	12,70	22,12	RTS 23/II	RTS 23/I





## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
Objekt:	06	Odstranění kastlu pro VZT a přízdívky - 1.NP+2.NP	
Rozpočet:	01	Odstranění kastlu pro VZT a přízdívky - 1.NP+2.NP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o. Příkop 6 60200 Brno	IČO: 25337009 DIČ: CZ25337009	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 026,63
PSV			23 306,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>52 333,44</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		52 333,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>52 333,44 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 60%; height: 80px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30%; height: 80px; background-color: black; margin-bottom: 5px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Za zhotovitele</span> <span>Za objednatele</span> </div>			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 658,48	3,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			575,35	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 940,08	13,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			156,82	0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			23 306,81	44,5
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU			19 695,90	37,6
Cena celkem					52 333,44	100,0

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy	
O: 06	Odstranění kastlu pro VZT a přízdívky - 1.NP+2.NP	
R: 01	Odstranění kastlu pro VZT a přízdívky - 1.NP+2.NP	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 658,48</b>		
1	Příčky z desek Ytong tl. 75 mm	m2	2,04750	810,00	1 658,48	RTS 23/II	RTS 23/II

Nová položka - RTS 23/II

dozvídka po VZT kastlu m.č. 1.15 a 1.27 : 4.55\*0.45

2.04750

<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>575,35</b>		
2	Vyzružení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmełu	m2	2,04750	281,00	575,35	RTS 23/II	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 86

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,04750

2.04750

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 940,08</b>		
3	Bourání příček z cihel pálených plyných, tloušťky 140 mm	m2	6,86200	189,50	1 300,35	RTS 23/II	RTS 23/I

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 162

2.NP. : 2,92\*2,35

6,86200

4	Bourání příček deskových a sádkových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva tl. 5 cm	m2	43,38250	130,00	5 639,73	RTS 23/II	RTS 23/II
---	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

Nová položka - RTS 23/II

43,38250

VZT kastl 1.NP :

0,45\*0,7+0,45\*16,4+0,7\*16,4+1,6\*4,55+0,45\*4,55+0,75\*0,

6+0,45\*0,6+2,5\*4,8+0,45\*4,8

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>156,82</b>		
5	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 12 m,	t	0,15682	1 000,00	156,82	RTS 23/II	Indiv

Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 243

<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>23 306,81</b>		
6	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	385,23660	60,50	23 306,81	RTS 23/II	RTS 23/II

Nová položka - RTS 23/II

### Položkový rozpočet

S: 00052a	Rekonstrukce objektu Křenová 289/6, Brno - změnové listy
O: 06	Odstranění kastlu pro VZT a přízdívky - 1.NP+2.NP
R: 01	Odstranění kastlu pro VZT a přízdívky - 1.NP+2.NP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
konstrukce z prutů 6 mm, oko 50x50 mm - 8,88 kg/m <sup>2</sup> : 43,3825*8,88 385,23660							
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>19 695,90</b>		
7	979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,30415	376,00	866,36	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 439							
8	979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,56230	25,00	864,06	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 441							
9	979082121R00 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	27,64984	41,20	1 139,17	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 443							
10	979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,91246	788,00	5 447,02	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 438							
11	979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,91246	264,00	1 824,89	RTS 23/II	RTS 23/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 440							
12	979082111R00 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,91246	369,50	2 554,15	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 442							
13	979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,91246	1 000,00	6 912,46	RTS 23/II	Indiv
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 444							
14	979083111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,91246	12,70	87,79	RTS 23/II	RTS 23/I
Rozpočet D.1.2 Stavební část - položka č. 445							