

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 83K2023
Stavba: Oprava VO na ul. Studentská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná-Fryštát

IČ: 47975199
DIČ: CZ47975199

Projektant:
Petr Kubala

IČ: 623 11 832
DIČ: CZ6403301047

Zpracovatel:
Petr Kubala

IČ: 623 11 832
DIČ: CZ6403301047

Poznámka:

Cena bez DPH

223 548,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	223 548,95	46 945,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

270 494,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 83K2023

Stavba: Oprava VO na ul. Studentská

Místo: Datum: 19.04.2024

Zadavatel: Projektant: Petr Kubala

Uchazeč: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná-Fryštát Zpracovatel: Petr Kubala

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		223 548,95	270 494,23
83K2023	Oprava VO na ul. Studentská	223 548,95	270 494,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava VO na ul. Studentská

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19.04.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KELSTA s.r.o., Ostravská 821/23a, 733 01 Karviná-Fryštát

IČ: 47975199
DIČ: CZ47975199

Projektant:
Petr Kubala

IČ: 623 11 832
DIČ: CZ6403301047

Zpracovatel:
Petr Kubala

IČ: 623 11 832
DIČ: CZ6403301047

Poznámka:

Materiál			114 018,95
Montáž			109 530,00
Cena bez DPH			223 548,95
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	223 548,95	21,00%	46 945,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		270 494,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava VO na ul. Studentská

Místo:

Datum: 19.04.2024

Zadavatel:

Projektant: Petr Kubala

Uchazeč:

KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná-Fryštát

Zpracovatel: Petr Kubala

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

114 018,95

109 530,00

223 548,95

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

3 006,00

3 006,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

3 006,00

3 006,00

M - Práce a dodávky M

114 018,95

62 124,00

176 142,95

21-M - Elektromontáže

100 942,60

34 337,00

135 279,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

13 076,35

27 787,00

40 863,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

44 400,00

44 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

40 400,00

40 400,00

VRN2 - Příprava staveniště

0,00

2 000,00

2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

2 000,00

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava VO na ul. Studentská

Místo:

Datum: 19.04.2024

Zadavatel:

Projektant: Petr Kubala

Uchazeč:

KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná-Fryštát

Zpracovatel: Petr Kubala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								223 548,95	
D	PSV		Práce a dodávky PSV					3 006,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					3 006,00	
1	K	741372833	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování funkčnosti	kus	2,000		230,00	460,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	218040011	Demontáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	2,000		1 273,00	2 546,00	CS ÚRS 2023 02
D	M		Práce a dodávky M					176 142,95	
D	21-M		Elektromontáže					135 279,60	
3	K	210101234	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 4x25 až 35 mm2	kus	2,000		2 950,00	5 900,00	CS ÚRS 2023 02
4	M	1030143744	SEZ SVCZC 25 AL Smršťovací soubor s AL lisovacími spojkami pro čtyřžilové kabely AYKY, 4x25 mm2	sada	2,000	350,00		700,00	
5	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	6,000		550,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
6	M	1932070	MARUT M G2 M01 6K0 740 B144 LED 38,3W	kus	6,000	7 100,00		42 600,00	
7	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000		3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
8	M	1290063	STOZAR VER. OSV. U 8-159/133/114	kus	2,000	15 000,00		30 000,00	
9	M	1290540	STOZAROVE POUZDRO SP 250/1000	kus	2,000	800,00		1 600,00	
10	M	DEK.449999950 1	DEK Zásypový písek hrubý 25kg trakce 0-1mm	balení	4,000	80,00		320,00	
11	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,000		655,00	1 310,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	1152053	EL.VYZBROJ 2XE27 IP43 EKM 2035-2D2-4-35	kus	2,000	2 480,00		4 960,00	
13	K	210204107	Montáž výložníků osvětlení tříramenných sloupových hmotností do 70 kg	kus	2,000		1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2023 02
14	M	1290324	VYLOZNIK OBLOUKOVY J-1500/120 Z=1800	kus	2,000	5 900,00		11 800,00	
15	K	210204222	Montáž manžety stožárové průměru přes 150 mm	kus	2,000		120,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
16	M	1290532	OCHRANNA MANZETA PLAST. OMP 159	kus	2,000	1 850,00		3 700,00	
17	K	210220020	Montáž uzemiňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	25,000		63,00	1 575,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	25,000	51,00		1 275,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uložení volně nebo v liště	m	60,000		25,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	69,000	15,00		1 035,00	CS ÚRS 2023 02
			60*1,15 Přepočtené koeficientem množství		69,000				
21	K	210902012	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x25 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uložení volně	m	38,000		30,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 02
22	M	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	39,900	74,00		2 952,60	CS ÚRS 2023 02
			38*1,05 Přepočtené koeficientem množství		39,900				
23	K	74-130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	36,000		27,00	972,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	74-130026	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici	kus	24,000		75,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2023 02
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					40 863,35	
26	K	460091112	Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	2,000		1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2023 02
27	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000		395,00	11 850,00	CS ÚRS 2023 02
28	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhuťněním z hornin tř I skupiny 3	m3	2,000		325,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
29	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuťněním š 35 cm hl 80 cm z hornin tř I skupiny 3	m	30,000		103,00	3 090,00	CS ÚRS 2023 02
30	K	460481122	Uprava pláně při elektromontážích v hornině tř I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	20,000		61,00	1 220,00	CS ÚRS 2023 02
31	K	460581121	Zatrvnění včetně zalití vodou na rovině	m2	20,000	4,00	15,00	380,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	460611133	Vrty nepažené pro stožáry průměru přes 65 do 65 cm hl do 2 m v hornině tř. tvrdosti III	m	2,200	18,00	2 260,00	5 011,80	CS ÚRS 2023 02
33	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	2,000	3 700,00	215,00	7 830,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	460681512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	30,000	135,00	33,00	5 040,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh, D přes 32 do 50 mm	m	35,000		55,00	1 925,00	CS ÚRS 2023 02
36	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvojitá šifová korugovaná D 41/50mm	m	36,750	41,00		1 508,75	CS ÚRS 2023 02
			35*1,05 Přepočtené koeficientem množství		36,750				

PČ	Typ	Kod	Popis	M.J	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					44 400,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					40 400,00	
37	K	011002000	Průzkumné práce - stavebně-statický průzkum	pol	1,000		3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
38	K	012002000.1	Geodetické práce před výstavbou	pol	1,000		3 000,00	3 000,00	
39	K	012002000.2	Geodetické práce po výstavbě	pol	1,000		7 900,00	7 900,00	
40	K	013002000	Projektové práce - dokumentace provádění stavby (DPS)	pol	1,000		26 500,00	26 500,00	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN2	Příprava staveniště					2 000,00	
41	K	020001000	Příprava staveniště	pol	1,000		2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost					2 000,00	
42	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02