

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23065
Stavba: Úprava veřejného prostranství

KSO:
Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:
Datum: 18.03.2024

Zadavatel:
Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818

Projektant:
Vectura Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 0

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Novák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 383 816,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	15 383 816,43	3 230 601,45
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 614 417,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23065

Stavba: Úprava veřejného prostranství

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 18.03.2024

Zadavatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Projektant: Vectura Pardubice s.r.o.,

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel: 17. listopadu 233, 530 0
Ing. Martin Novák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 383 816,43	18 614 417,88
SO 101	Úprava ul. Lidická, Ležáků	0,00	0,00
SO 102	Úprava ul. Vítězná, S. N. Povstání	0,00	0,00
SO 103	Úprava u BD 571-575	6 503 372,94	7 869 081,26
SO 103	Úprava u BD 571-575	4 704 282,65	5 692 182,01
SO 103.1	Multifunkční hřiště	1 799 090,29	2 176 899,25
SO 104	Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601	8 880 443,49	10 745 336,62
SO 104	Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601	7 213 641,54	8 728 506,26
SO 104.1	Dětské hřiště	1 666 801,95	2 016 830,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 103 - Úprava u BD 571-575

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Projektant:

Vectura Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 0

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 704 282,65

DPH základní
snížená

Základ daně
4 704 282,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
987 899,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 692 182,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 103 - Úprava u BD 571-575

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

18.03.2024

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Projektant:

Vectura Pardubice
s.r.o., 17. listopadu
233, 530 0

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 704 282,65

HSV - Práce a dodávky HSV

4 504 380,65

1 - Zemní práce

1 100 844,32

2 - Zakládání

110 220,39

4 - Vodorovné konstrukce

77 903,00

5 - Komunikace

1 713 683,20

8 - Trubní vedení

91 657,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

443 187,70

997 - Přesun sutě

857 176,95

998 - Přesun hmot

109 708,09

PSV - Práce a dodávky PSV

3 402,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 402,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

196 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 103 - Úprava u BD 571-575

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

18.03.2024

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Projektant:

Vectura Pardubice
s.r.o., 17. listopadu
233, 530 0

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							4 704 282,65	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 504 380,65	
D 1 Zemní práce							1 100 844,32	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	162,000	69,50	11 259,00	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	25,000	90,90	2 272,50	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2	m2	43,000	29,70	1 277,10	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
4	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	251,000	54,10	13 579,10	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
	P		"tl. 150 mm"162		162,000			
	W		"tl. 150 mm"43		43,000			
	W		"tl. 200 mm"46		46,000			
	W		Součet		251,000			
5	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 127,000	99,90	112 587,30	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
	W		"tl. 425 mm"1127		1 127,000			
6	K	113107245	Odstranění podkladu živiničného tl přes 200 do 250 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 127,000	135,90	153 159,30	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
7	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	46,000	224,10	10 308,60	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
	W		"tl. 150 mm"46		46,000			
8	K	113154112	Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	40,000	151,20	6 048,00	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
	W		"napojení na stávající stav"40		40,000			
9	K	113154114	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	20,000	209,70	4 194,00	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
	W		"napojení na stávající stav"20		20,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	358,000	64,60	23 126,80	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
	W		"obrubník bet."358		358,000			
11	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	60,600	111,60	6 762,96	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
	W		"odhumsování tl. 150 mm"404*0,15		60,600			
12	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	498,000	78,50	39 093,00	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
	P		26		26,000			
	W		"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"1180*0,4		472,000			
	W		Součet		498,000			
13	K	132212131	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,400	1 359,00	1 902,60	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
	W		"pro osazení nové fólie"35*0,2*0,2		1,400			
14	K	132251102	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,903	755,10	29 375,66	CS ÚRS 2023 02
<i>Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy</i>								
	W		"trativod"133*(0,5+0,3/2)*0,45		38,903			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	16,000	1 035,00	16 560,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"přípojka UV"10*1*(1,5+1,7)/2		16,000			
16	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,500	1 250,00	1 875,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"UV"1*1,5		1,500			
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	16,000	113,60	1 817,60	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"přípojka UV"10*2*(1,5+1,7)/2		16,000			
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	16,000	66,60	1 065,60	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
19	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,000	37,70	1 809,60	CS ÚRS 2023 02
	WV		"dosypávky zeminou"48		48,000			
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	567,003	121,60	68 947,56	CS ÚRS 2023 02
	WV		"odkopávky"60,6+498		558,600			
	WV		"rýhy"1,4+38,903+16		56,303			
	WV		"šachty"1,5		1,500			
	WV		"zásyp"-(48+1,4)		-49,400			
	WV		Součet		567,003			
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 072,048	9,20	83 462,84	CS ÚRS 2023 02
	WV		567,003*16		9 072,048			
22	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	48,000	82,00	3 936,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		"dosypávky zeminou"48		48,000			
23	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	53,000	69,00	3 657,00	CS ÚRS 2023 02
24	M	103641003	zemina vhodná do násypů	t	95,400	300,00	28 620,00	
	WV		53*1,8		95,400			
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 020,605	180,00	183 708,90	CS ÚRS 2023 02
	WV		567,003*1,8		1 020,605			
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	615,003	10,70	6 580,53	CS ÚRS 2023 02
	WV		"meziskládka na stavbě"48		48,000			
	WV		"na skládce"567,003		567,003			
	WV		Součet		615,003			
27	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	69,026	70,00	4 831,82	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"zásyp vybouraných UV"1*1,5		1,500			
	WV		"UV"5*1,5-5*(3,14*0,25*0,25)*1,4		6,126			
	WV		"dosypávky zeminou"48		48,000			
	WV		"přípojka UV"10*1*(1,1+1,3)/2		12,000			
	WV		"pro osazení napové fólie"35*0,2*0,2		1,400			
	WV		Součet		69,026			
28	M	58344171	šterkodrť frakce 0/32	t	39,252	524,00	20 568,05	CS ÚRS 2023 02
	WV		"zásyp vybouraných UV"1*1,5		1,500			
	WV		"UV"5*1,5-5*(3,14*0,25*0,25)*1,4		6,126			
	WV		"přípojka UV"10*1*(1,1+1,3)/2		12,000			
	WV		Součet		19,626			
	WV		19,626*2 Přepočtené koeficientem množství		39,252			
29	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	4,000	542,70	2 170,80	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"přípojka UV"10*1*0,4		4,000			
30	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	8,000	403,00	3 224,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		4*2 Přepočtené koeficientem množství		8,000			
31	K	181006112	Rozprostření zemini v vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	839,000	17,80	14 934,20	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
32	M	10364102	zemina pro terénní úpravy	t	226,530	775,00	175 560,75	
	WV		839*0,15*1,8		226,530			
33	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	839,000	26,50	22 233,50	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
34	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	29,365	210,00	6 166,65	CS ÚRS 2023 02
	WV		839*0,035 Přepočtené koeficientem množství		29,365			
35	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	839,000	12,00	10 068,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
36	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 205,000	20,00	24 100,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		1180+25		1 205,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				110 220,39	
37	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	34,580	1 288,00	44 539,04	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy "trativod"133*(0,5+0,3/2)*0,40		34,580			
38	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	198,175	28,00	5 548,90	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy "trativod"133*(0,5+0,45+0,3+0,45*0,5)+2		198,175			
39	M	693110801	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 190g/m2	m2	234,738	25,00	5 868,45	
W			198,175*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		234,738			
40	K	212752112	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	133,000	408,00	54 264,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
D 4			Vodorovné konstrukce				77 903,00	
41	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	1 051,000	73,00	76 723,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy fr. 4-8 tl. 30 mm					
W			"předláždění chodníku"25		25,000			
W			"chodník+plocha pro kontejnery"255		255,000			
W			fr. 4-8 tl. 40 mm					
W			"parkovací stání – drenážní dlažba"85		85,000			
W			"komunikace v obytné zóně"686		686,000			
W			Součet		1 051,000			
42	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,000	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy "přípojka UV"10*1*0,1		1,000			
W								
D 5			Komunikace				1 713 683,20	
43	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	31,000	470,00	14 570,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy "mlatová písina"31		31,000			
W								
44	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	25,000	77,90	1 947,50	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy ŠDB fr. 0/32					
W			"předláždění chodníku"25		25,000			
W								
45	K	564811012	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm	m2	28,000	210,00	5 880,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy "mlatová písina fr. 0/32"28		28,000			
W								
46	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	823,000	174,30	143 448,90	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy ŠDB fr. 0/63					
W			"komunikace v obytné zóně"823		823,000			
W								
47	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	2 615,000	144,70	378 390,50	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy "sanace aktivní zóny tl. 400 mm"1180*2		2 360,000			
W			chodník+plocha pro kontejnery					
W			"ŠDB fr. 0/32"255		255,000			
W			Součet		2 615,000			
48	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	102,000	282,20	28 784,40	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy ŠDB fr. 0/63					
W			"parkovací stání – drenážní dlažba"102		102,000			
W								
49	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	686,000	326,60	224 047,60	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy "komunikace v obytné zóně"686		686,000			
W								
50	K	571907119	Hlinítopisčitá lomová výsivka fr. 0/4 tl. 40 mm	m2	28,000	140,00	3 920,00	
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy MLAT - hlinítopisčitá prosivka					
W			"mlatová písina"28		28,000			
W								
51	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	280,000	500,00	140 000,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy "předláždění chodníku"25		25,000			
W			"chodník+plocha pro kontejnery"255		255,000			
W			Součet		280,000			
52	M	592450063	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm ČERVENÁ	m2	16,480	574,20	9 462,82	
W			"předláždění chodníku"4		4,000			
W			"chodník+plocha pro kontejnery"12		12,000			
W			Součet		16,000			
W			16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		16,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	244,800	290,40	71 089,92	CS ÚRS 2023 02
	W		"chodník+plocha pro kontejnery"240		240,000			
	W		240*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		244,800			
54	M	592245022	dlažba skladebná betonová s vodící drážkou pro nevidomě 200x200x60 přírodní	m2	8,240	531,30	4 377,91	
	W		"předláždění chodníku"5		5,000			
	W		"chodník+plocha pro kontejnery"3		3,000			
	W		Součet		8,000			
	W		8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		8,240			
55	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	771,000	500,00	385 500,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	W		"parkovací stání – drenážní dlažba"83+2		85,000			
	W		"komunikace v obytné zóně"686		686,000			
	W		Součet		771,000			
56	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	664,580	363,00	241 242,54	CS ÚRS 2023 02
	W		"komunikace v obytné zóně"658		658,000			
	W		658*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		664,580			
57	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	14,420	429,00	6 186,18	CS ÚRS 2023 02
	W		"komunikace v obytné zóně - rampy"14		14,000			
	W		14*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		14,420			
58	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomě 200x100x80mm barevná	m2	5,150	638,00	3 285,70	CS ÚRS 2023 02
	W		"komunikace v obytné zóně"5		5,000			
	W		5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		5,150			
59	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	2,060	528,00	1 087,68	CS ÚRS 2023 02
	W		"parkovací stání – drenážní dlažba"2		2,000			
	W		2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,060			
60	M	59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	85,490	528,00	45 138,72	CS ÚRS 2023 02
	W		"parkovací stání – drenážní dlažba"83		83,000			
	W		83*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		85,490			
61	M	592245023	dlažba skladebná betonová s vodící drážkou pro nevidomě 200x200x80 přírodní	m2	9,270	574,20	5 322,83	
	W		"komunikace v obytné zóně"9		9,000			
	W		9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		9,270			
	D	8	Trubní vedení				91 657,00	
62	K	721910944	Pročištění stávajících UV	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
63	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	10,000	740,00	7 400,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
64	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	10,000	237,60	2 376,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
65	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	10,000	207,90	2 079,00	CS ÚRS 2023 02
66	K	890411812	Bourání UV z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	kus	5,000	1 400,00	7 000,00	
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
67	K	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
68	K	895941315	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	5,000	584,00	2 920,00	
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
69	M	592244851	vpust' uliční DN 500 skruží horní betonová 500/295x65mm	kus	5,000	300,00	1 500,00	
70	K	895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	5,000	928,00	4 640,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
71	M	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	5,000	340,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 02
72	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm	kus	10,000	719,20	7 192,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
73	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
74	K	895941367	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží se zápachovou uzávěrkou	kus	5,000	1 264,00	6 320,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
75	M	59224467	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	5,000	1 550,00	7 750,00	CS ÚRS 2023 02
76	K	899133212	Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím plastových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
77	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
78	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	1 176,00	5 880,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		1+4		5,000			
79	M	552423283	mříž D 400 + kalový koš	kus	5,000	3 200,00	16 000,00	
80	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				443 187,70	
81	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	504,00	5 544,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		7+4		11,000			
82	M	404456029	dopravní značky retroreflexní Al	kus	7,000	1 241,10	8 687,70	
83	M	404456039	dodatková tabulka	kus	4,000	546,00	2 184,00	
84	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	7,000	1 071,00	7 497,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
85	M	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	7,000	1 081,50	7 570,50	CS ÚRS 2023 02
86	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	7,000	693,00	4 851,00	CS ÚRS 2023 02
87	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	7,000	21,00	147,00	CS ÚRS 2023 02
88	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	11,000	163,80	1 801,80	CS ÚRS 2023 02
89	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	1,500	329,00	493,50	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"V10"1,5		1,500			
90	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	1,500	60,00	90,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"V10"1,5		1,500			
91	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého a boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,000	450,00	35 100,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		60+3+15		78,000			
92	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,000	440,00	1 320,00	CS ÚRS 2023 02
93	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	61,800	165,00	10 197,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		60*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		61,800			
94	M	592170177	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	15,450	143,00	2 209,35	
	WV		15*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		15,450			
95	K	916131215	D+M ocelového L profilu 100x50x5 mm nahrazujícího obrubník	m	30,000	800,00	24 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"ukotvení ocelovým kolíkem 400x14 mm"30		30,000			
96	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	501,000	400,00	200 400,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
97	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	506,010	125,00	63 251,25	CS ÚRS 2023 02
	WV		501*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		506,010			
98	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,890	3 500,00	38 115,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		78*0,4*0,06		1,872			
	WV		501*0,3*0,06		9,018			
	WV		Součet		10,890			
99	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	37,000	109,60	4 055,20	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
100	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	37,000	100,00	3 700,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
101	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	37,000	63,20	2 338,40	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"tl. 40 mm"37		37,000			
102	K	936124115	D+M lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		parková lavička s opěradlem					
	WV		konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z dřevěných desek					
	WV		650x810*1850 mm					
	WV		1		1,000			
103	K	968001313	Odstranění věšáků na prádlo alt. klepačů	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"vč. likvidace"1		1,000			
104	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	25,000	65,40	1 635,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"předláždění chodníku" 25		25,000			
	D	997	Přesun sutě				857 176,95	
105	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 608,364	20,40	32 810,63	CS ÚRS 2023 02
	W		"zámková dlažba" 11,18		11,180			
	W		"kamenivo" 72,79+845,25		918,040			
	W		"živice" 655,914		655,914			
	W		"beton" 14,95		14,950			
	W		"frézování" 3,66+4,6		8,280			
	W		Součet		1 608,364			
106	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40 209,100	2,30	92 480,93	CS ÚRS 2023 02
	W		1608,364*25		40 209,100			
107	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	41,310	22,90	946,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"dlažba desková" 41,31		41,310			
108	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 032,750	2,90	2 994,98	CS ÚRS 2023 02
	W		41,31*25		1 032,750			
109	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	87,535	214,50	18 776,26	CS ÚRS 2023 02
	W		"obrubníky" 87,535		87,535			
110	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 188,375	3,90	8 534,66	CS ÚRS 2023 02
	W		87,535*25		2 188,375			
111	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 649,674	96,50	159 193,54	CS ÚRS 2023 02
	W		1608,364+41,31		1 649,674			
112	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	87,535	174,30	15 257,35	CS ÚRS 2023 02
113	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	154,975	200,00	30 995,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"zámková dlažba" 11,18		11,180			
	W		"beton" 14,95		14,950			
	W		"dlažba desková" 41,31		41,310			
	W		"obrubníky" 87,535		87,535			
	W		Součet		154,975			
114	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	918,040	250,00	229 510,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"kamenivo" 72,79+845,25		918,040			
115	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	664,194	400,00	265 677,60	CS ÚRS 2023 02
	W		"živice" 655,914		655,914			
	W		"frézování" 3,66+4,6		8,280			
	W		Součet		664,194			
	D	998	Přesun hmot				109 708,09	
116	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	1 034,982	106,00	109 708,09	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 402,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 402,00	
117	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	17,500	194,40	3 402,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.8 Vzorové příčné řezy					
	W		35°D,5		17,500			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				196 500,00	
118	K	012103001	Vytyčení stavby	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
	W		geodetem - výškové a směrové					
	W		1		1,000			
119	K	012103002	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	W		jednotlivými správci vč. protokolů vytyčení					
	W		1		1,000			
120	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	W		zodpovědným geodetem					
	W		2x tisk, 2x CD					
	W		1		1,000			
121	K	013254011	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	W		2x tisk, 2x CD					
	W		1		1,000			
122	K	030001011	Zařízení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2023 02
123	K	030001002	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
124	K	043194001	Statická zkouška hutnění zemní plně	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
125	K	0431940209	Zajištění nepřetržitého příjezdu a přístupu	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
126	K	0431940210	Propagace - informační tabule o stavbě	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 103 - Úprava u BD 571-575

Soupis:

SO 103.1 - Multifunkční hřiště

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 18.03.2024

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

IČ:

DIČ:

25953818

CZ25953818

Projektant:

Vectura Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 0

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 799 090,29	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 799 090,29	21,00%	377 808,96
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 176 899,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 103 - Úprava u BD 571-575

Soupis:

SO 103.1 - Multifunkční hřiště

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

18.03.2024

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Projektant:

Vectura Pardubice
s.r.o., 17. listopadu
233, 530 0

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 799 090,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 799 090,29

1 - Zemní práce	220 490,70
2 - Zakládání	93 663,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 266 440,00
5 - Komunikace	119 952,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 208,00
997 - Přesun sutě	9 707,71
998 - Přesun hmot	31 628,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 103 - Úprava u BD 571-575

Soupis:

SO 103.1 - Multifunkční hřiště

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

18.03.2024

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Projektant:

Vectura Pardubice
s.r.o., 17. listopadu
233, 530 0

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 799 090,29	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 799 090,29	
D	1		Zemní práce				220 490,70	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	69,000	64,60	4 457,40	
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	76,500	92,70	7 091,55	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"odhumusování tl. 150 mm"510*0,15		76,500			
3	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	40,000	96,30	3 852,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
4	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	33,053	610,20	20 168,94	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	W		"trativod"113*(0,5+0,3/2)*0,45		33,053			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	149,553	121,60	18 185,64	CS ÚRS 2023 02
	WV		"odkopávky"76,5+40		116,500			
	W		"rýhy"33,053		33,053			
	W		Součet		149,553			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 392,848	9,20	22 014,20	CS ÚRS 2023 02
	W		149,553*16		2 392,848			
7	K	171151103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých strojně	m3	69,000	69,00	4 761,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
8	M	10364102.1	zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133	t	124,200	300,00	37 260,00	
	WV		69*1,8		124,200			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	269,195	250,00	67 298,75	CS ÚRS 2023 02
	WV		149,553*1,8		269,195			
10	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	149,553	10,70	1 600,22	CS ÚRS 2023 02
	WV		"skládka"149,553		149,553			
11	K	181006112	Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	90,000	17,80	1 602,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
12	M	10364102	zemina pro terénní úpravy	t	24,300	775,00	18 832,50	
	WV		90*0,15*1,8		24,300			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	90,000	26,50	2 385,00	
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,150	210,00	661,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		90*0,035*Přepočtené koeficientem množství		3,150			
15	K	181951111	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez ztuhnutí strojně	m2	90,000	12,00	1 080,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
16	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se ztuhnutím strojně	m2	462,000	20,00	9 240,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
D	2		Zakládání				93 663,24	
17	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	29,380	1 288,00	37 841,44	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"trativod"113*(0,5+0,3/2)*0,40		29,380			
18	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	168,675	28,00	4 722,90	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"trativod"113*(0,5+0,45+0,3+0,45*0,5)+2		168,675			
19	M	693110801	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 190g/m2	m2	199,796	25,00	4 994,90	
	WV		168,675*1,1845 *Přepočtené koeficientem množství		199,796			
20	K	212752112	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	113,000	408,00	46 104,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 266 440,00	
21	K	348401148	D+M oplocení	m	88,000	4 350,00	382 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		ochranná síť výšky 4,0 m, tl. provázku 3 mm, oko 4,5x4,5 cm					
	WV		+ sloupky vč. základu					
	WV		branka š. 1,0 m - 1 ks					
	WV		branka š. 1,50 m - 1 ks					
			88		88,000			
22	K	348401149	D+M sportovního vybavení	soubor	1,000	110 000,00	110 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
23	K	564801109	Vrstva EPDM tl. 13 mm	m2	420,000	1 190,00	499 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
24	K	564801110	Syntetická ET podložka tl. 35 mm	m2	420,000	652,00	273 840,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	D	5	Komunikace				119 952,00	
25	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	420,000	60,10	25 242,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"fr. 0/32"420		420,000			
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	462,000	205,00	94 710,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"ŠDB fr. 0/63"462		462,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 208,00	
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	86,000	400,00	34 400,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
28	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	88,580	125,00	11 072,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		86*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		88,580			
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,548	3 500,00	5 418,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		86*0,3*0,06		1,548			
30	K	966001314	Odstranění koše na basketbal	kus	1,000	2 317,50	2 317,50	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"vč. likvidace"1		1,000			
31	K	966001315	Odstranění sloupků na síť	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.3.2 Situace pozemních komunikací, D.1.3.6 Vzorové příčné řezy					
	D	997	Přesun sutě				9 707,71	
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,145	214,50	3 034,10	CS ÚRS 2023 02
	WV		"obrubníky"14,145		14,145			
33	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	353,625	3,90	1 379,14	CS ÚRS 2023 02
	WV		14,145*25		353,625			
34	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,145	174,30	2 465,47	CS ÚRS 2023 02
35	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	14,145	200,00	2 829,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		"obrubníky"14,145		14,145			
	D	998	Přesun hmot				31 628,64	
36	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	395,358	80,00	31 628,64	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 104 - Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Projektant:

Vectura Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 0

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 213 641,54

DPH základní
snížená

Základ daně
7 213 641,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 514 864,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 728 506,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 104 - Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

18.03.2024

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Projektant:

Vectura Pardubice
s.r.o., 17. listopadu
233, 530 0

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 213 641,54

HSV - Práce a dodávky HSV

6 945 868,74

1 - Zemní práce	1 523 043,69
2 - Zakládání	238 413,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 290,00
4 - Vodorovné konstrukce	172 161,80
5 - Komunikace pozemní	3 222 669,19
8 - Trubní vedení	149 131,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	674 972,05
997 - Přesun sutě	742 329,52
998 - Přesun hmot	167 857,78

PSV - Práce a dodávky PSV

39 772,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 772,80
767 - Konstrukce zámečnické	18 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

228 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství
 Objekt: SO 104 - Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601
 Místo: Vysoké Mýto
 Zadavatel: Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý
 Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Datum: 18.03.2024
 Projektant: Vectura Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 0
 Zpracovatel: Ing. Martin Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 213 641,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 945 868,74	
D	1		Zemní práce				1 523 043,60	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m2	240,000	69,50	16 680,00	CS ÚRS 2023 02
	P							
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m2	17,000	90,90	1 545,30	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		"předláždění chodníku"17		17,000			
3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2 <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m2	105,000	29,70	3 118,50	CS ÚRS 2023 02
	P							
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m2	345,000	38,80	13 386,00	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		"tl. 150 mm"240+105		345,000			
5	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2 <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m2	1 524,000	99,90	152 247,60	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		"tl. 425 mm"1524		1 524,000			
6	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m2	1 524,000	31,80	48 463,20	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		"vybourání živич. zpevnění tl. 25 mm"1524		1 524,000			
7	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m2	58,000	151,20	8 769,60	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		"napojení na stávající stav"58		58,000			
8	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m2	29,000	209,70	6 081,30	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		"napojení na stávající stav - tl. 60 mm"29		29,000			
9	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m	567,000	64,60	36 628,20	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		"bet. obrubník"567		567,000			
10	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m3	80,400	111,60	8 972,64	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		"odhumusování tl. 15 cm"536*0,15		80,400			
11	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m3	1 084,600	53,50	58 026,10	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		103		103,000			
	VV		"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"2454*0,4		981,600			
	VV		Součet		1 084,600			
12	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí <i>Poznámka k položce:</i> D.1.1.2 Situace pozemních komunikací, D.1.1.6 Vzorové příčné řezy	m3	16,800	469,80	7 892,64	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		"chránička"56*0,6*0,5		16,800			
13	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m3	25,760	1 359,00	35 007,84	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		"chránička"56*0,6*0,5		16,800			
	VV		"pro osazení nopové fólie"224*0,2*0,2		8,960			
	VV		Součet		25,760			
14	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně <i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m3	90,218	446,40	40 273,32	CS ÚRS 2023 02
	P							
	VV		"trativod"251*(0,5+0,3/2)*0,45		73,418			
	VV		"chránička"56*0,6*0,5		16,800			
	VV		Součet		90,218			
15	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	25,600	797,40	20 413,44	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"přípojka UV"16*1*(1,5+1,7)/2		25,600			
16	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	3,000	1 010,00	3 030,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"UV"2*1,5		3,000			
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	25,600	113,60	2 908,16	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"přípojka UV"(16*2*(1,5+1,7)/2)		25,600			
18	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	25,600	66,60	1 704,96	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	85,000	37,70	3 204,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dosypávky zeminou"85		85,000			
20	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 215,618	121,60	147 819,15	CS ÚRS 2023 02
	VV		"odkopávky"80,4+1084,6		1 165,000			
	VV		"rýhy"25,76+90,218+25,6		141,578			
	VV		"šachty"3		3,000			
	VV		"zásyp"-(85+8,96)		-93,960			
	VV		Součet		1 215,618			
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19 449,888	9,20	178 938,97	CS ÚRS 2023 02
	VV		1215,618*16		19 449,888			
22	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	85,000	82,00	6 970,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"dosypávky zeminou"85		85,000			
23	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	58,000	69,00	4 002,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
24	M	103641003	zemina vhodná do násypů	t	104,400	300,00	31 320,00	
	VV		58*1,8		104,400			
25	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	2 188,112	180,00	393 860,16	CS ÚRS 2023 02
	VV		1215,618*1,8		2 188,112			
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 300,618	10,70	13 916,61	CS ÚRS 2023 02
	VV		"meziskládka na stavbě"85		85,000			
	VV		"na skládce"1215,618		1 215,618			
	VV		Součet		1 300,618			
27	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	144,622	70,00	10 123,54	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"zásyp vybouraných UV"1*1,5		1,500			
	VV		"zásyp UV"8*1,5-8*(3,14*0,25*0,25)*1,4		9,802			
	VV		"dosypávky zeminou"85		85,000			
	VV		"chránička"56*0,6*0,6		20,160			
	VV		"přípojka UV"16*1*(1,1+1,3)/2		19,200			
	VV		"pro osazení nopové fólie"224*0,2*0,2		8,960			
	VV		Součet		144,622			
28	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	101,324	524,00	53 093,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		"zásyp vybouraných UV"1*1,5		1,500			
	VV		"zásyp UV"8*1,5-8*(3,14*0,25*0,25)*1,4		9,802			
	VV		"chránička"56*0,6*0,6		20,160			
	VV		"přípojka UV"16*1*(1,1+1,3)/2		19,200			
	VV		Součet		50,662			
	VV		50,662*2 'Přepočtené koeficientem množství		101,324			
29	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	16,480	542,70	8 943,70	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	VV		"chránička"56*0,6*0,3		10,080			
	VV		"přípojka UV"16*1*0,4		6,400			
	VV		Součet		16,480			
30	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	32,960	403,00	13 282,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		16,48*2 'Přepočtené koeficientem množství		32,960			
31	K	181006112	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	524,000	17,80	9 327,20	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
32	M	10364102	zemina pro terénní úpravy	t	141,480	775,00	109 647,00	
	VV		524*0,15*1,8		141,480			
33	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	524,000	26,50	13 886,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
34	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,340	210,00	3 851,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		524*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		18,340			
35	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	524,000	12,00	6 288,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
36	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 471,000	20,00	49 420,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
WV			2454+17		2 471,000			
D	2		Zakládání				238 413,51	
37	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	57,103	1 288,00	73 548,66	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
WV			fr. B/16					
WV			"trativod"251*(0,5+0,3/2)*0,35		57,103			
38	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	554,200	28,00	15 517,60	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
WV			251*(0,5+0,45+0,3+0,45+0,5)+2		554,200			
39	M	693110801	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 190g/m2	m2	656,450	25,00	16 411,25	
WV			554,2*1,1845 Přepočtené koeficientem množství		656,450			
40	K	212752112	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 220" včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	251,000	408,00	102 408,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
41	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	9,000	2 688,00	24 192,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
WV			9*1		9,000			
42	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,120	52 800,00	6 336,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
WV			0,104		0,104			
WV			0,104*1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,120			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				55 290,00	
43	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	57,000	400,00	22 800,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
44	M	592284268	palisáda betonová tyčová půlkulatá barevná 180x120x1200mm	kus	57,000	570,00	32 490,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				172 161,80	
45	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	1 933,000	73,00	141 109,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
WV			fr. 4/8 tl. 30 mm					
WV			"přeláždění chodníku"17		17,000			
WV			"chodník + plocha pro kontejnery"429		429,000			
WV			fr. 4/8 tl. 40 mm					
WV			"parkovací stání"159		159,000			
WV			"komunikace"1328		1 328,000			
WV			Součet		1 933,000			
46	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	4,960	1 180,00	5 852,80	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
WV			"chránička"56*0,6*0,1		3,360			
WV			"přípojka UV"16*1*0,1		1,600			
WV			Součet		4,960			
47	K	488995217	Chránička kabelů - dodatečně (půlená chránička)	m	56,000	450,00	25 200,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
D	5		Komunikace pozemní				3 222 669,19	
48	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	17,000	77,90	1 324,30	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
WV			ŠDB fr. 0/32					
WV			"přeláždění chodníku"17		17,000			
49	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 594,000	174,30	277 834,20	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
WV			ŠDA fr. 0/63					
WV			"komunikace"1594		1 594,000			
50	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	5 337,000	144,70	772 263,90	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
WV			ŠD fr. 0/63					
WV			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"2454*2		4 908,000			
WV			ŠDB fr. 0/32					
WV			"chodník + plocha pro kontejnery"429		429,000			
WV			Součet		5 337,000			
51	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	191,000	282,20	53 900,20	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
WV			ŠDB fr. 0/63					
WV			"parkovací stání"191		191,000			
52	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 328,000	326,60	433 724,80	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
53	K	596211112	"komunikace"1328 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	1 328,000 446,000	500,00	223 000,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	W		"předláždění chodníku"17		17,000			
	W		"chodník + plocha pro kontejnery"407		407,000			
	W		"chodník + plocha pro kontejnery"18+4		22,000			
	W		Součet		446,000			
54	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	411,070	290,40	119 374,73	CS ÚRS 2023 02
	W		"chodník + plocha pro kontejnery"407		407,000			
	W		407*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		411,070			
55	M	592450063	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm ČERVENÁ	m2	22,660	574,20	13 011,37	
	W		"chodník + plocha pro kontejnery"18+4		22,000			
	W		22*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		22,660			
56	M	592450188	umělá vodící linie 200x200x60xmm - drážková barva šedá	m2	8,240	531,30	4 377,91	
	W		"chodník + plocha pro kontejnery"4+4		8,000			
	W		8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		8,240			
57	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 487,000	500,00	743 500,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	W		"parkovací stání"159		159,000			
	W		"komunikace"1280+7+18+23		1 328,000			
	W		Součet		1 487,000			
58	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	1 292,800	363,00	469 286,40	CS ÚRS 2023 02
	W		1280*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		1 292,800			
59	M	592450005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	23,690	429,00	10 163,01	CS ÚRS 2023 02
	W		23*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		23,690			
60	M	592450388	umělá vodící linie 200x200x80xmm - drážková barva šedá	m2	18,540	574,20	10 645,67	
	W		18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		18,540			
61	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	7,210	638,00	4 599,98	CS ÚRS 2023 02
	W		7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		7,210			
62	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	6,180	528,00	3 263,04	CS ÚRS 2023 02
	W		6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		6,180			
63	M	59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	156,060	528,00	82 399,68	CS ÚRS 2023 02
	W		153*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		156,060			
	D	8	Trubní vedení				149 131,20	
64	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	16,000	740,00	11 840,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
65	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	16,000	237,60	3 801,60	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
66	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45"	kus	16,000	207,90	3 326,40	CS ÚRS 2023 02
67	K	890411812	Bourání UV z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	kus	7,000	1 400,00	9 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	W		1+6		7,000			
68	K	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
69	K	895941315	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	8,000	584,00	4 672,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
70	M	592244851	vpustí uliční DN 500 skruží horní betonová 500/295x65mm	kus	8,000	300,00	2 400,00	
71	K	895941342	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalíštem	kus	8,000	928,00	7 424,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
72	M	59224469	vpustí uliční DN 500 kalíšť nízké 500/225x65mm	kus	8,000	340,00	2 720,00	CS ÚRS 2023 02
73	K	895941361	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm	kus	16,000	719,20	11 507,20	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
74	M	59224461	vpustí uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
75	K	895941367	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží se zápachovou uzávěrkou	kus	8,000	1 264,00	10 112,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
76	M	59224467	vpustí uliční DN 500 skruží průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	8,000	1 550,00	12 400,00	CS ÚRS 2023 02
77	K	899133212	Výměna vtokové mříže uliční vpustí s použitím plastových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 02
79	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	kus	8,000	1 176,00	9 408,00	CS ÚRS 2023 02
80	M	552423283	mříž D 400 + kalový koš	kus	8,000	3 200,00	25 600,00	
81	K	721910944	Pročištění stávajících UV Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
82	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m	16,000	20,00	320,00	CS ÚRS 2023 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							674 972,05	
83	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	kus	27,000	504,00	13 608,00	CS ÚRS 2023 02
84	M	404456029	dopravní značky retroreflexní Al	kus	16,000	1 241,10	19 857,60	
85	M	404456501	dodatkové tabulky	kus	11,000	546,00	6 006,00	
86	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	kus	16,000	1 071,00	17 136,00	CS ÚRS 2023 02
87	M	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	16,000	1 081,50	17 304,00	CS ÚRS 2023 02
88	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	16,000	693,00	11 088,00	CS ÚRS 2023 02
89	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	16,000	21,00	336,00	CS ÚRS 2023 02
90	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	27,000	163,80	4 422,60	CS ÚRS 2023 02
91	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m2	3,000	329,00	987,00	CS ÚRS 2023 02
92	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm š. proužku 250 mm Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m	64,000	400,00	25 600,00	CS ÚRS 2023 02
93	M	592180015	krajník betonový silniční 500x250x80mm BÍLÝ	m	64,000	191,40	12 249,60	
94	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl. lože u osazení vodícího proužku š. 250 mm Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m	320,000	10,00	3 200,00	CS ÚRS 2023 02
95	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m2	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
96	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m	162,000	450,00	72 900,00	CS ÚRS 2023 02
97	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm 6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m	6,180	440,00	2 719,20	CS ÚRS 2023 02
98	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 131*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	m	133,620	165,00	22 047,30	CS ÚRS 2023 02
99	M	592170177	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm 25*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m	25,750	143,00	3 682,25	
100	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m	654,000	400,00	261 600,00	CS ÚRS 2023 02
101	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm 654*1,01 *Přepočtené koeficientem množství	m	660,540	125,00	82 567,50	CS ÚRS 2023 02
102	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z diažebních kostek z betonu prostého Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m3	15,660	3 500,00	54 810,00	CS ÚRS 2023 02
103	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m	64,000	109,60	7 014,40	CS ÚRS 2023 02
104	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m	64,000	100,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 02
105	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m	64,000	63,20	4 044,80	CS ÚRS 2023 02
106	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy	m3	2,700	3 000,00	8 100,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"opěrná zídka"9*0,3*1		2,700			
107	K	966001313	Odstranění věšáků na prádlo alt. klepačů	kus	8,000	2 000,00	16 000,00	
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"vč. likvidace"8		8,000			
108	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	17,000	65,40	1 111,80	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací					
	WV		"předláždění chodníku"17		17,000			
	D	997	Přesun sutě				742 329,52	
109	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 438,248	20,40	29 340,26	CS ÚRS 2023 02
	WV		"kamenivo"100,65+1143		1 243,650			
	WV		"živice"149,352		149,352			
	WV		"frézíng"5,336+6,67		12,006			
	WV		"zámková dlažba"27,3		27,300			
	WV		"beton"5,94		5,940			
	WV		Součet		1 438,248			
110	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	35 956,200	2,30	82 699,26	CS ÚRS 2023 02
	WV		1438,248*25		35 956,200			
111	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	61,200	22,90	1 401,48	CS ÚRS 2023 02
	WV		"dlažba desková"61,2		61,200			
112	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 530,000	2,90	4 437,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		61,2*25		1 530,000			
113	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	122,675	214,50	26 313,79	CS ÚRS 2023 02
	WV		"obrubníky"116,235		116,235			
	WV		"UV"6,44		6,440			
	WV		Součet		122,675			
114	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 379,500	3,90	13 180,05	CS ÚRS 2023 02
	WV		135,18*25		3 379,500			
115	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 499,448	96,50	144 696,73	CS ÚRS 2023 02
	WV		1438,248+61,2		1 499,448			
116	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	122,675	174,30	21 382,25	CS ÚRS 2023 02
117	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	217,115	200,00	43 423,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		"obrubníky"116,235		116,235			
	WV		"beton"5,94		5,940			
	WV		"zámková dlažba"27,3		27,300			
	WV		"dlažba desková"61,2		61,200			
	WV		"UV"6,44		6,440			
	WV		Součet		217,115			
118	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 243,650	250,00	310 912,50	CS ÚRS 2023 02
	WV		"kamenivo"100,65+1143		1 243,650			
119	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	161,358	400,00	64 543,20	CS ÚRS 2023 02
	WV		"živice"149,352		149,352			
	WV		"frézíng"5,336+6,67		12,006			
	WV		Součet		161,358			
	D	998	Přesun hmot				167 857,78	
120	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	1 583,564	106,00	167 857,78	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 772,80	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 772,80	
121	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	112,000	194,40	21 772,80	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		224*0,5		112,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 000,00	
122	K	767995118	D+M ocelového žárově zinkovaného zábradlí	m	1,500	12 000,00	18 000,00	
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"vč. betonových patek"1,5		1,500			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				228 000,00	
123	K	012103001	Vytyčení stavby	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
	WV		geodetem - výškové a směrové					
	WV		1		1,000			
124	K	012103002	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	WV		jednotlivými správci vč. protokolů vytyčení					
	WV		1		1,000			
125	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	WV		zodpovědným geodetem					
	WV		2 x tisk, 2 x CD					
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	013254011	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		2 x tisk, 2 x CD					
	W		1		1,000			
127	K	030001011	Zařízení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
128	K	030001002	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
129	K	043194001	Statická zkouška hutnění zemní plně	kus	10,000	3 500,00	35 000,00	
130	K	0431940209	Zajištění nepetrzitého příjezdu a přístupu	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
131	K	0431940210	Propagace – informační tabule o stavbě	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 104 - Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601

Soupis:

SO 104.1 - Dětské hřiště

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Projektant:

Vectura Pardubice s.r.o., 17. listopadu 233, 530 0

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.03.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 666 801,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 666 801,95	21,00%	350 028,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 016 830,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 104 - Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601

Soupis:

SO 104.1 - Dětské hřiště

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

18.03.2024

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Projektant:

Vectura Pardubice
s.r.o., 17. listopadu
233, 530 0

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 666 801,95

HSV - Práce a dodávky HSV

1 666 801,95

1 - Zemní práce	68 123,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	169 150,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 249,00
5 - Komunikace pozemní	312 449,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 013 956,00
997 - Přesun sutě	83 193,33
998 - Přesun hmot	11 680,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství

Objekt:

SO 104 - Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601

Soupis:

SO 104.1 - Dětské hřiště

Místo:

Vysoké Mýto

Datum:

18.03.2024

Zadavatel:

Město Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mý

Projektant:

Vectura Pardubice
s.r.o., 17. listopadu
233, 530 0

Uchazeč:

Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Novák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 666 801,95	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 666 801,95	
D 1 Zemní práce							68 123,54	
1	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	207,000	99,90	20 679,30	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"tl. 425 mm"207		207,000			
2	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	207,000	31,80	6 582,60	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"vybourání živич. zpevnění tl. 25 mm"207		207,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	61,000	64,60	3 940,60	
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"bet. obrubník"61		61,000			
4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	38,800	96,30	3 736,44	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"97*0,4		38,800			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,800	121,60	4 718,08	CS ÚRS 2023 02
	WV		"odkopávky"38,8		38,800			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	620,800	9,20	5 711,36	CS ÚRS 2023 02
	WV		38,8*16		620,800			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	69,840	250,00	17 460,00	CS ÚRS 2023 02
	WV		38,8*1,8		69,840			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,800	10,70	415,16	CS ÚRS 2023 02
	WV		"na skládce"38,8		38,800			
9	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	244,000	20,00	4 880,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		131+16+97		244,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							169 150,00	
10	K	348171129	D+M rámového (panel) oplocení v 1,23 m	m	85,000	1 990,00	169 150,00	
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		plotový panel – Zn+PVC Antracit – výška 123 cm, prům. drátu 5 mm					
	WV		plotový sloupek – PVC Antracit – výška 175 cm, prům. 48 mm					
	WV		jednokřídlá branka š. 1,0 m - 2 kusy					
	WV		dvoukřídlá branka š. 2,0 m - 1 kus					
	WV		85		85,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							8 249,00	
11	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	113,000	73,00	8 249,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		16+97		113,000			
D 5 Komunikace pozemní							312 449,68	
12	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	131,000	408,00	53 448,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"dětské hřiště - mlát"131		131,000			
13	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	119,000	165,00	19 635,00	CS ÚRS 2023 02
	P		Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
	WV		"dětské hřiště - mlát" fr. 0/32"119		119,000			
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	291,000	144,70	42 107,70	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
W			ŠD fr. 0/63		194,000			
W			"sanace aktivní zóny tl. 400 mm"97*2		97,000			
W			"chodník"97		291,000			
W			Součet					
15	K	571907119	Hlinítopisčitá lomová výsvivka fr. 0/4 tl. 40 mm	m2	119,000	183,40	21 824,60	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
16	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	109,000	629,00	68 561,00	CS ÚRS 2023 02
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
W			"dopadová plocha fr. 2/8"109		109,000			
17	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	97,000	500,00	48 500,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
W			"chodník"97		97,000			
18	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonové 200x100x60mm přírodní	m2	99,910	290,40	29 013,86	CS ÚRS 2023 02
W			97*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		99,910			
19	K	596811124	Kladení betonové dlažby "nášlapů" komunikací pro pěší do lože z kameniva do 50 m2	m2	16,000	600,00	9 600,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
20	M	592480058	nášlepy betonové přírodní	m2	16,480	1 199,00	19 759,52	
W			16*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		16,480			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 013 956,00	
21	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	258,000	400,00	103 200,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
22	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	263,160	125,00	32 895,00	CS ÚRS 2023 02
W			258*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		263,160			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,644	3 500,00	16 254,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
W			258*0,3*0,06		4,644			
24	K	936124115	D+M lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000	16 000,00	64 000,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací					
W			parková lavička s opěradlem					
W			konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z dřevěných desek					
W			650x810x1850 mm					
W			4		4,000			
25	K	930124110	D+M lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	3,000	15 800,00	47 400,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací					
W			parková lavička bez opěradla					
W			konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z dřevěných desek					
W			650x810x1850 mm					
W			3		3,000			
26	K	936124410	D+M vahadlová houpačka	kus	1,000	43 875,00	43 875,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací					
27	K	936124411	D+M balanční deska na třech pružinách	kus	2,000	25 375,00	50 750,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací					
28	K	936124412	D+M balanční domeček na pružinách	kus	1,000	89 125,00	89 125,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací					
29	K	936124413	D+M pružinové houpačko – kůň	kus	2,000	20 375,00	40 750,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací					
30	K	936124414	D+M věž s výlezy, skluzavkou, hrazdou a lanovým křídlem	kus	1,000	103 500,00	103 500,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací					
31	K	936124415	D+M dřevěné molo 10x7 m vč. pískoviště 5x5 m	kus	1,000	416 207,00	416 207,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací					
32	K	966001315	Odstranění sloupků na síť	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
P			Poznámka k položce: D.1.4.2 Situace pozemních komunikací, D.1.4.6 Vzorové příčné řezy					
W			"vč. likvidace"2		2,000			
D	997		Přesun sutě				83 193,33	
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	175,536	20,40	3 580,93	
W			"kamenivo"155,25		155,250			
W			"živice"20,286		20,286			
W			Součet		175,536			
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 388,400	2,30	10 093,32	
W			175,536*25		4 388,400			
35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,505	214,50	2 682,32	CS ÚRS 2023 02
W			"obrubníky"12,505		12,505			
36	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	202,825	3,90	791,02	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			6,113*25		202,825			
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	175,536	96,50	16 939,22	
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,505	174,30	2 179,62	CS ÚRS 2023 02
39	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	155,250	250,00	38 812,50	CS ÚRS 2023 02
WV			"kamenivo"155,25		155,250			
40	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,286	400,00	8 114,40	CS ÚRS 2023 02
WV			"živice"20,286		20,286			
D 998			Přesun hmot				11 680,40	
41	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	146,005	80,00	11 680,40	CS ÚRS 2023 02

NÁVRH VEGETAČNÍCH ÚPRAV PRO AKCI: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MEZI UL – LIDICKÁ A UL. ODBOJÁŘSKÁ, VYSOKÉ MÝTO

POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAVRŽENÝCH VEGETAČNÍCH ÚPRAV

Zhotovitel: doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.

Datum: 03/2022

2 464 312,59 Kč – CENA K DOPLNĚNÍ

KÁCENÍ DŘEVIN, PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA DŘEVINÁCH			CELEK				SO 101		SO 102		SO 103		SO 104		dětské hřiště	
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	Celkem roční m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem
112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm		kus	7,00	327,50	2 292,50 Kč	4	1 310,00 Kč	2	655,00 Kč		0,00 Kč	1	327,50 Kč		0,00 Kč
112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm		kus	5,00	550,00	2 750,00 Kč	3	1 650,00 Kč	2	1 100,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 300 do 400 mm		kus	7,00	1497,50	10 482,50 Kč	4	5 990,00 Kč	2	2 995,00 Kč	1	1 497,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 400 do 500 mm		kus	10,00	2820,00	28 200,00 Kč	5	14 100,00 Kč	2	5 640,00 Kč	3	8 460,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm		kus	6,00	5567,50	33 405,00 Kč	3	16 702,50 Kč	3	16 702,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 600 do 700 mm		kus	8,00	6571,30	52 570,40 Kč	5	32 856,50 Kč	3	19 713,90 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 700 do 800 mm		kus	2,00	9293,80	18 787,60 Kč	1	9 393,80 Kč	1	9 393,80 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
112151118	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 800 do 900 mm		kus	3,00	9518,80	29 756,40 Kč	2	19 837,60 Kč	1	9 918,80 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
112151119	Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m		kus	1,00	3045,00	3 045,00 Kč		0,00 Kč	1	3 045,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
112151118	Kácení stromů bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m		kus	1,00	9625,00	9 625,00 Kč	1	9 625,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
112151355	Kácení stromů s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m		kus	2,00	14750,00	29 500,00 Kč	1	14 750,00 Kč	1	14 750,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
112251211	Odstranění pařezů rovinně nebo na svahu do 1:5 odřezáváním hl do 0,7 m		m2	13,22	5750,00	76 075,00 Kč	7,51	43 182,50 Kč	4,71	27 082,50 Kč	0,9	5 175,00 Kč	0,1	575,00 Kč		0,00 Kč
112291111	Odstranění vyřezávané dřevní hmoty hl do 0,2 m v rovinně nebo na svahu do 1:5		m2	13,22	1225,00	16 194,50 Kč	7,51	9 199,75 Kč	4,71	5 769,75 Kč	0,9	1 102,50 Kč	0,1	122,50 Kč		0,00 Kč
R	Řez stromů lokální redukce z důvodu stabilizace o ploše koruny do 90 m2 lezeckou technikou		kus	2,00	2715,00	5 430,00 Kč		0,00 Kč	2	5 430,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
R	Řez stromů lokální redukce z důvodu stabilizace o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou		kus	1,00	4975,00	4 975,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	4 975,00 Kč
184852138	Řez stromů bezpečnostní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou		kus	3,00	1887,50	5 662,50 Kč	1	1 887,50 Kč	2	3 775,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
184852141	Řez stromů bezpečnostní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou		kus	1,00	2240,00	2 240,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	2 240,00 Kč		0,00 Kč
184852235	Řez stromů zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou		kus	2,00	2111,30	4 222,60 Kč	1	2 111,30 Kč	1	2 111,30 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
184852236	Řez stromů zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou		kus	2,00	2376,30	4 752,60 Kč	1	2 376,30 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	2 376,30 Kč
184852237	Řez stromů zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou		kus	1,00	2661,30	2 661,30 Kč	1	2 661,30 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
184852238	Řez stromů zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou		kus	0,00	3107,50	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
184852239	Řez stromů zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou		kus	0,00	3440,00	0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
184852241	Řez stromů zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou		kus	1,00	3973,80	3 973,80 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	3 973,80 Kč
184852242	Řez stromů zdravotní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou		kus	1,00	4390,00	4 390,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	4 390,00 Kč
184911142	Dendrologický průzkum stromů prováděný stromolezeckou technikou		kus	3,00	4162,50	12 487,50 Kč		0,00 Kč	1	4 162,50 Kč		0,00 Kč	1	4 162,50 Kč	1	4 162,50 Kč
R	Stabilizace stromů instalací nepřidopjaté vazby (Vazba dynamická [VD-H], materiál včetně instalace). kus = 1x lano		kus	7,00	3750,00	22 750,00 Kč	2	6 500,00 Kč	4	13 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	3 750,00 Kč
184911131	Dendrologický průzkum stromů prováděný ze země do 3 stromů	vizuální kontrola	kus	2,00	3437,50	6 875,00 Kč		0,00 Kč	1	3 437,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1	3 437,50 Kč
184811121	Hodnocení stavu stromů metodou akustické tomografie ze země průměrně kmene do 0,8 m		kus	1,00	4760,00	4 760,00 Kč	1	4 760,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovinně nebo svahu do 1:5		m2	52,00	53,80	4 877,60 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	6	562,80 Kč		0,00 Kč	46	4 314,80 Kč
111212355	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovinně nebo svahu do 1:5		m2	246,00	225,00	55 350,00 Kč	175	39 375,00 Kč	51	11 475,00 Kč		0,00 Kč	20	4 500,00 Kč		0,00 Kč
R	Dřevní ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km		m3	25,90	2625,00	52 447,50 Kč	14	28 350,00 Kč	9	18 225,00 Kč	2	4 050,00 Kč	0,2	405,00 Kč	0,7	1 417,50 Kč
R	Řez keřových skupin - zmlazování (řez zmlazovací - popis viz TZ)		m2	230,00	225,00	51 750,00 Kč	230	51 750,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
185802113	Hrazení půdy umělým hnojivem na široko v rovinně a svahu do 1:5	cca 0,02 kg/m2 (tříděné skupiny po zmlazovacím řezu)	kg	4,60	15,00	161,00 Kč	4,6	161,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
Material	Minerální hnojivo pro okrasné rostliny (dominance prvku NPK)	cca 0,02 kg/m2	kg	4,60	60,00	276,00 Kč	4,6	276,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
184911421	Mulčování rostlin kůrou II. do 0,1 m v rovinně a svahu do 1:5	tříděné skupiny po zmlazovacím řezu	m2	230,00	55,00	12 650,00 Kč	230	12 650,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
Material	Mulčovací kůra, dřevná, třídní	množnost 2 cm	m3	16,10	17 375,00	27 973,75 Kč	16,1	27 973,75 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
R	Řez keřových skupin - lokální redukce	PO30	m2	20,00	225,00	4 500,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	20	4 500,00 Kč		0,00 Kč
CELKEM (bez DPH):						607 790,05 Kč		359 429,80 Kč		178 382,55 Kč		20 847,80 Kč		16 832,50 Kč		32 297,40 Kč

							CELEK	SO 101	SO 102	SO 103	SO 104	dětské hřiště				
PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ																
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem
184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na šířku v rovině a svahu do 1:5 2x	dle stavu před realizací	m ²	828,00	4,00	3 312,00 Kč	482	1 928,00 Kč	125	500,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	221	884,00 Kč
Material	Chemický postřik - totální herbicid 5 l/ha		l	0,83	650,00	539,50 Kč	0,48	313,30 Kč	0,13	81,25 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,22	143,65 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5		m ²	558,00	22,50	12 555,00 Kč	377	8 482,50 Kč	125	2 812,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	56	1 260,00 Kč
181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně, tl. vrstvy do 200 mm	cca 20 cm	m ²	558,00	55,00	30 690,00 Kč	377	20 735,00 Kč	125	6 875,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	56	3 080,00 Kč
Material	směs: Ornice (90 % objemu) + kompostovaná zemina (10 %)		m ³	111,60	975,00	108 810,00 Kč	75,4	73 515,00 Kč	25	24 375,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	11,2	10 920,00 Kč
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5		m ²	558,00	4,80	2 678,40 Kč	377	1 809,60 Kč	125	600,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	56	268,80 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
121151113	Sažení ornice plochy do >100 m ² tl.vrstvy do 200 mm strojně	cca 10 cm (možná následně použít jin. technologii)	m ²	240,00	32,50	7 800,00 Kč	105	3 412,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	135	4 387,50 Kč
183403113	Obdělání půdy frezováním v rovině a svahu do 1:5	cca 80 % plochy	m ²	192,00	2,00	384,00 Kč	84	168,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	108	216,00 Kč
183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	cca 20% okrajové plochy a v blízkosti ing. stl.	m ²	48,00	22,50	1 080,00 Kč	21	472,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	27	607,50 Kč
181351103	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně, tl. vrstvy do 200 mm	5 cm kompostu	m ²	240,00	55,00	13 200,00 Kč	105	5 775,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	135	7 425,00 Kč
Material	kompostovaná zemina (kompost)		m ³	12,00	1150,00	13 800,00 Kč	5,25	6 037,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	6,75	7 762,50 Kč
183403113	Obdělání půdy frezováním v rovině a svahu do 1:5 - promíslení kompostu do půdy	cca 20% plochy	m ²	192,00	2,00	384,00 Kč	84	168,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	108	216,00 Kč
183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 - promíslení kompostu do půdy	cca 20% okrajové plochy a v blízkosti ing. stl.	m ²	48,00	22,50	1 080,00 Kč	21	472,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	27	607,50 Kč
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5		m ²	240,00	4,80	1 152,00 Kč	105	504,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	135	648,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5		m ²	30,00	22,50	675,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	30	675,00 Kč
181351303	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 200 mm pl do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	cca 20 cm	m ²	30,00	97,50	2 925,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	30	2 925,00 Kč
Material	směs: ornice (70 % objemu) + šetrk osirolhanný fr. 4/8 mm (20 %), kompost (10%)		m ³	6,00	1200,00	7 200,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	6	7 200,00 Kč
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5		m ²	30,00	4,80	144,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	30	144,00 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
R	Osazení záhradního obrubníku z dřevěných latí zarytím včetně začátek		bm	151,00	193,8	29 263,80 Kč	102	19 263,60 Kč	12	2 325,60 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	37	7 170,60 Kč
Material	dřevěné latě: akát, nebo dub, tl. cca 2-3 cm, výška 8-10 cm (kovové dřevěným kolíky - dodávka včetně kolíků)		bm	151,00	406,30	61 351,30 Kč	102	41 442,60 Kč	12	4 875,60 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	37	15 033,10 Kč
CELKEM (bez DPH):						299 024,00 Kč		185 003,60 Kč		42 444,95 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		71 574,15 Kč

VÝSADBA STROMŮ - listnaté, vk 3xp, ok ±12-14, zb/ko, (+ 2x KTS v 200-250 cm, zb)																
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem
183151114	Hlubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,50 do 0,70 m ³	včetně zdvořelého dna a stěn jamy	ks	91,00	677,50	61 652,50 Kč	56	37 940,00 Kč	30	20 325,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5	3 387,50 Kč
R	50% výměna substrátu ve výsadbové jamce + rozprostření (promíslení) při výsadbě	dojme a aplikace substrátu od 1 l	ks	91,00	68,80	6 260,80 Kč	56	3 852,80 Kč	30	2 064,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	344,00 Kč
Material	promíslená směs: kompostovaná zemina: 80 % objemu, Osirolhanný šetrk fr. 8-16 mm: 20 % objemu, + Ben-jent nebo speciální hydroabsorbent typu hydrogel: 300 g/strana	cca 0,25 m ³ /1 strom	m ³	22,75	1600,00	36 400,00 Kč	14	22 400,00 Kč	7,5	12 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	1,25	2 000,00 Kč
184102115	Výsadba dřeviny s kalem 3 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5		ks	91,00	700,00	63 700,00 Kč	56	39 200,00 Kč	30	21 000,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	3 500,00 Kč
184816111	Hnojení výpěstků průmysl. hnojivem do 0,25 kg/ks	50 g/ks	ks	91,00	16,30	1 483,30 Kč	56	912,80 Kč	30	489,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	81,50 Kč
Material	Tabletové kombinované hnojivo	cca 5 x 1kg/1 strom	tabl.	455,00	3,10	1 410,50 Kč	280	868,00 Kč	150	465,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	25	77,50 Kč
184215138	Ukótvení kmene dřeviny 1 kmenů kůly Ø do 0,1 m délky do 3 m	včetně přídek v horní a spodní části kótvení, viz modelový řez TZ	ks	91,00	393,80	35 835,80 Kč	56	27 052,80 Kč	30	11 814,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	1 969,00 Kč
Material	Kůl frezovaný s šazetou a špičkou, pr. 7-8 cm, délka do 3 m		kus	273,00	210,00	57 330,00 Kč	168	35 280,00 Kč	90	18 900,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	15	3 150,00 Kč
Material	každý strom: 9 x příčky (půlena kulatina, pr. 7-8 cm, délka cca 50-60 cm), úvazek, spojovací materiály	každý strom = 1 strom	celek	91,00	343,80	31 285,80 Kč	56	19 252,80 Kč	30	10 314,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	1 719,00 Kč
184501141	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 nebo natřem speciálním arbo nátěrem	cca 0,5 m ² /1 strom	m ²	4,55	131,30	597,42 Kč	2,8	367,64 Kč	1,5	196,95 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0,25	32,83 Kč
Material	rákosová rohož nebo nátěr speciálním arbo nátěrem		ks	91,00	156,30	14 223,30 Kč	56	8 752,80 Kč	30	4 689,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	781,50 Kč
184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin Ø přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5		ks	91,00	102,50	9 377,50 Kč	56	5 740,00 Kč	30	3 075,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	512,50 Kč

			CELEK				SO 101		SO 102		SO 103		SO 104		dětské hřiště	
184911421	Mulčování rostlin kůrou 1. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	10 cm mocnost, cca 1:5 m2/100m2	m2	136,50	55,00	7 507,50 Kč	84	4 620,00 Kč	45	2 475,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	7,5	412,50 Kč
Materiál Mulčovací kůra			m3	13,65	1737,50	23 716,88 Kč	8,4	14 595,00 Kč	4,5	7 818,75 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0,75	1 303,13 Kč
R	Řez stromů výchovný		ks	91,00	102,50	9 327,50 Kč	56	5 740,00 Kč	30	3 075,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	5	512,50 Kč
185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin (v ceně zahrnut skutečnou vzdálenost)	cca 100/100m	m3	9,10	475,00	4 322,50 Kč	5,6	2 660,00 Kč	3	1 425,00 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0,5	237,50 Kč
Materiál Voda na záhř			m3	9,10	118,80	1 081,08 Kč	5,6	665,28 Kč	3	356,40 Kč	0	0,00 Kč	0	0,00 Kč	0,5	59,40 Kč
181351103	Instalace závlahové sondy		kus	2,00	106,30	212,60 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	2	212,60 Kč
Materiál Závlahová sonda (PVC, sonda perforovaná, pr. cca 80-100 mm, délka cca 1,5-2m ks, včetně vyplnění štěrčkem ostrohraným fr 8-16 mm)			kus	2,00	181,30	362,60 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	2	362,60 Kč
CELKEM (bez DPH):						366 037,58 Kč		224 899,92 Kč		120 482,10 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		20 655,55 Kč

PLOŠNÉ VÝSADBY

Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem
183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř. 1 až 4 objem do 0,302 m3 v rovině a svahu do 1:5		ks	1818,00	11,30	20 543,40 Kč	1026	11 593,80 Kč	391	4 418,30 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	401	4 541,30 Kč
183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř. 1 až 4 objem do 0,305 m3 v rovině a svahu do 1:5		ks	856,00	17,50	14 980,00 Kč	645	11 287,50 Kč	19	332,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	197	3 360,00 Kč
184102110	Výsadba dřevin s balet D do 0,1 m do jamky se záhřím v rovině a svahu do 1:5		ks	1546,00	32,50	50 245,00 Kč	881	28 632,50 Kč	370	12 025,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	295	9 587,50 Kč
184102111	Výsadba dřevin s balet D do 0,2 m do jamky se záhřím v rovině a svahu do 1:5		ks	1022,00	50,00	51 100,00 Kč	790	39 500,00 Kč	40	2 000,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	192	9 600,00 Kč
183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm		ks	106,00	20,00	2 120,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	106	2 120,00 Kč
185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	cca 0,02 kg/m2	kg	16,52	35,00	578,20 Kč	9,6	336,00 Kč	2,5	87,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	4,42	156,70 Kč
Materiál Minerální hnojivo pro ok. asné rostliny (dominance prvků N P K)			kg	16,52	60,00	991,20 Kč	9,6	576,00 Kč	2,5	150,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	4,42	265,20 Kč
184911421	Mulčování rostlin kůrou II. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5		m2	826,00	55,00	45 430,00 Kč	480	26 400,00 Kč	125	6 875,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	221	12 155,00 Kč
Materiál Mulčovací kůra, drcená, řádná			m3	49,56	1737,50	86 110,50 Kč	28,8	50 040,00 Kč	7,5	13 031,25 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	13,26	23 039,25 Kč
185851121	Dovoz vody pro závlahu rostlin (v ceně zahrnut skutečnou vzdálenost)	20-40/m2	m3	16,52	475,00	7 847,00 Kč	9,6	4 560,00 Kč	2,5	1 187,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	4,42	2 099,50 Kč
Materiál Voda na záhř			m3	16,52	118,80	1 962,58 Kč	9,6	1 140,48 Kč	2,5	297,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	4,42	525,10 Kč
CELKEM (bez DPH):						281 907,88 Kč		174 066,28 Kč		40 404,05 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		67 437,55 Kč

SOUPIS A SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

Ornačení	Latinský název	Specifikace	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem
ACE	Acer x freemant 'Autumn Blaze'	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	7	5275	36 925,00 Kč		0,00 Kč	7	36 925,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ACR	Acer campestre 'Flaming'	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	21	6400	134 400,00 Kč	21	134 400,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
AEB	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	4	4025	16 100,00 Kč		0,00 Kč	4	16 100,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
AES	Aesculus hippocastanum	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	4	4025	16 100,00 Kč		0,00 Kč	4	16 100,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
AME	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	3	6725	20 175,00 Kč	3	20 175,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
Bud	Buddleja davidii 'Empire Blue'	v 40-60, ko2l	ks	10	68,8	688,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	10	688,00 Kč
Bul	Buddleja davidii 'Star Moon'	v 40-60, ko2l	ks	22	68,8	1 513,60 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	22	1 513,60 Kč
Car	Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'	v 20-30, ko2,Sl	ks	166	87,5	14 525,00 Kč	145	12 687,50 Kč	21	1 837,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
CAT	Catalpa bignonioides	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	1	5100	5 100,00 Kč	1	5 100,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
Cot	Cotoneaster dammeri 'Skogholm'	v 15-20, H9cm	ks	210	31,3	6 573,00 Kč	70	2 191,00 Kč	140	4 382,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
For	Forcythia x intermedia 'Livinggold'	v 40-60, ko2l	ks	26	68,8	1 788,80 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	26	1 788,80 Kč
GIN	Ginkgo biloba	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	7	5275	40 075,00 Kč	4	22 000,00 Kč	3	17 175,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
GLE	Gleditsia triacanthos 'Mo'aine'	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	8	5275	45 800,00 Kč	6	34 350,00 Kč	2	11 450,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
Ker	Kerria japonica 'Pleniflora'	v 40-60, ko2l	ks	18	68,8	1 238,40 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	18	1 238,40 Kč
MAL	Malus baccata 'Street Parade'	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	3	5562,5	19 687,50 Kč		0,00 Kč	3	19 687,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
Pan	Panicum virgatum 'Hanse Herms'	H9cm	ks	106	57,5	6 095,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	106	6 095,00 Kč
PAU	Paulownia tomentosa	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	2	4937,5	9 875,00 Kč		0,00 Kč	2	9 875,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
Phy	Physocarpus opulifolius	v 40-60, ko2l	ks	12	68,8	825,60 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	12	825,60 Kč
Pot	Potentilla fruticosa 'Buttercup'	v 30-40, ko2l	ks	273	43,8	11 957,40 Kč	273	11 957,40 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
Pof	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	v 30-40, ko2l	ks	40	43,8	1 752,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	40	1 752,00 Kč
PRA	Prunus avium 'Flora'	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	3	3850	11 550,00 Kč		0,00 Kč	3	11 550,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
PRS	Prunus subhirtella 'Autumnalis'	Vk 2vp, ok 12-14, zb/ko	ks	3	4975	14 925,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	3	14 925,00 Kč
PRU	Prunus sargentii 'Charles Sargent'	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	6	3937,5	23 625,00 Kč	6	23 625,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
PYR	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	2	4400	8 800,00 Kč	2	8 800,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
QUE	Quercus rubra	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	2	4775	9 550,00 Kč	2	9 550,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
ROB	Robinia pseudoacacia 'Beesoniana'	Vk 3vp, ok 12-14, zb/ko	ks	12	5187,5	62 250,00 Kč	10	51 875,00 Kč	2	10 375,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč
Rop	Rosa 'Palmengarten Frau Jurt'	ko2l	ks	145	181,3	26 288,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	145	26 288,50 Kč

				CELEK			SO 101		SO 102		SO 103		SO 104		dětské hřiště	
Ros	Rosa 'Swany'	ks/1	ks	102	156,3	15 342,60 Kč	72	11 253,60 Kč	30	4 689,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SOP	Sophora japonica	1/8 žlp. ok 12-14. řby/ro	ks	1	4687,5	4 687,50 Kč	1	4 687,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Sor	Sorbaria sorbifolia 'Sem'	± 30-40. ko/2	ks	334	100	33 400,00 Kč	334	33 400,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Spd	Spiraea douglasii	± 40-60. ko/2	ks	7	47,5	332,50 Kč	7	332,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Spi	Spiraea × vanhouttei	± 40-60. ko/2	ks	31	47,5	1 472,50 Kč	31	1 472,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Spr	Spiraea japonica 'Manon'	± 20-40. ko/2	ks	64	68,8	4 403,20 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	64	4 403,20 Kč	
Ste	Stephanandra incisa	± 15-20. řby/ro	ks	285	43,8	12 483,00 Kč	135	5 913,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	150	6 570,00 Kč	
Sym	Symphoricarpos × chenaultii 'Hancock'	± 15-20. řby/ro	ks	804	43,8	35 215,20 Kč	604	26 455,20 Kč	200	8 760,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
Syr	Syringa × chinensis 'Saugeana'	± 40-60. ko/2	ks	19	268,8	5 107,20 Kč		0,00 Kč	19	5 107,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
ZEL	Zelkova serrata	± 300-250. řby. více/men. 1/15	ks	2	8050	16 100,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2	16 100,00 Kč	
Počet ks celkem:				2765			1727		440		0	0		598		
Cena celkem (bez DPH):						6 77 326,50		4 21 125 Kč		174 013 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		82 188 Kč	
Přirážka na pořizovací náklady, doprava a koeficient ztrát: 25 % (*0,25)						169 306,30		105 281 Kč		43 503 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		20 547 Kč	
ROSTLINNÝ MATERIÁL (SOUHRNNÁ CENA) CELKEM:						846 632,80 Kč		526 406,50 Kč		217 516,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		102 735,13 Kč	

TRÁVNÍK PARKOVÝ - REGENERACE																
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem
111151121	Pokosení travníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	střecha odvoz	m2	249	3,80	946,20 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	249	946,20 Kč
114802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	selektivní odplevelením travníku	m2	249	6,80	1 693,20 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	249	1 693,20 Kč
	material	Chemický postřik - SELEKTIVNÍ herbicid 5 l/ha (množství upravit dle typu)	l	0,12	4 312,50	517,50 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	0,12	536,91 Kč
113451431	Prořezání travníku hlouběji do 5 mm, s přívěsem travního osiva		m2	249	9,40	2 340,60 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	249	2 340,60 Kč
	material	osivo travník parkový - regenerační směs, výsevek cca 10g/m2	kg	2,49	210,00	522,90 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	2,49	522,90 Kč
115802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 (IARNÍ HNOJENÍ)	cca 0,005 kg/m2	kg	1,25	9,90	12,38 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1,25	12,33 Kč
	material	disukate travníkové hnojivo (nutná jarní aplikace)	kg	1,25	60,00	75,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč	1,25	74,70 Kč
CELKEM (bez DPH):						6 107,78 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		0,00 Kč		6 107,78 Kč

DALŠÍ NESPECIFIKOVANÉ NÁKLADY																
Číslo operace	Popis	Poznámka	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	SO101 počet m.j.	SO101 cena celkem	SO102 počet m.j.	SO102 cena celkem	SO103 počet m.j.	SO103 cena celkem	SO104 počet m.j.	SO104 cena celkem	d.hřiště počet m.j.	d.hřiště cena celkem
B	Doprava, přesuny hmot, skladování, vytváření ing.sítí, režijní náklady a daňi nespecifikované náklady	(m.j. = soubor: 1 celkem = m.j. 1 = cena akce)	celok	1,01	56 250,00	56 812,50 Kč	0,60	33 750,00 Kč	0,27	15 187,50 Kč	0,01	562,50 Kč	0,01	562,50 Kč	0,12	6 750,00 Kč
CELKEM (bez DPH):						56 812,50 Kč		33 750,00 Kč		15 187,50 Kč		562,50 Kč		562,50 Kč		6 750,00 Kč

VEGETAČNÍ ÚPRAVY CELKEM (bez DPH):						2 464 312,59 Kč	1 503 556,10 Kč	614 417,65 Kč	21 410,30 Kč	17 395,00 Kč	307 557,55 Kč
------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------	---------------

DLAŽBA VYSOKÉ MÝTO s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

„Úprava veřejného prostranství mezi ul. Lidická a Odbojářská, Vysoké Mýto – 1. etapa“

Stavební objekt	Název	Duben 2024				Květen 2024					Červen 2024				Červenec 2024				Srpen 2024				
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
SO 103	Úprava u BD 571-575																						
	Zemní, bourací a přípravné práce, případná výměna podloží																						
	Trubní vedení, úpravy a realizace uličních vpustí																						
	Osazení obrub, zřízení podkladů																						
	Kladení dlažeb																						
	Dopravní značení																						
	Sadové úpravy																						
	Vedlejší rozpočtové náklady																						
SO 103.1	Multifunkční hřiště																						
	Realizace multifunkčního hřiště včetně oplocení																						
SO 104	Úprava u BD 463, 464, 576, 577, 600, 601																						
	Zemní, bourací a přípravné práce, případná výměna podloží																						
	Trubní vedení, úpravy a realizace uličních vpustí																						
	Osazení obrub, zřízení podkladů																						
	Kladení dlažeb																						
	Dopravní značení																						
	Sadové úpravy																						
	Vedlejší rozpočtové náklady																						
SO 104.1	Dětské hřiště																						
	Realizace dětského hřiště včetně oplocení																						
SO 801	Vegetační úpravy																						
	Kácení dřevin, přípravy ploch k osetí																						
	Výsadba stromů, osetí trávníků, ostatní práce																						
FINANČNÍ HARMONOGRAM:		2 000 900,00				2 500 000,00					4 000 000,00				4 500 000,00				4 848 129,02				
CELKEM Kč bez DPH:		17 848 129,02																					
Ve Vysokém Mýtě, dne 18. 3. 2024		Předpokládaný termin realizace: 2. 4. 2024 - 31. 8. 2024																					
																							
Dagmar Sejkorová, jednatelka																							

