

MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Převoz deponie zemin pro zbudování poldrů

Objekt:

SO-01 - Dočasná deponie zemin

Místo:

Datum: 18.04.2024

Zadavatel:

Město Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

ŠVÁBSTAF s.r.o. Pohledy 190, 568 02 Svitavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady celkem							-14 172,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-14 172,00	
D	1		Zemní práce				-14 172,00	
6	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-77,000	61,00	-4 697,00	SoD
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251107					
VV			"přesun podorničí z plochy pro ZZS na doč. deponii - viz. C.3" 5250 - 5173 = -77,0m3					
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-77,000	65,00	-5 005,00	SoD
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
VV			"přesun podorničí z plochy pro ZZS na dočasnou deponii - viz. C.3" 5250 - 5173 = 77 m3					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-298,000	15,00	-4 470,00	SoD
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			"uložení ornice na dočasnou deponii (navýšení stávající deponie) - viz. C.3" 1243 - 1022 = 221 m3					
VV			"uložení zeminy z plochy pro RZS na dočasnou deponii - viz. C.3" 5250 - 5173 = 77 m3					