



OBJEDNÁVKA

číslo objednávky:



NMNMSML20240271

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 zastoupené Jaroslavem Lemperou, místostarostou Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing.Lubomír Kubík Tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	<p>TS služby s.r.o. Soškova 1346 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 25509187, DIČ: CZ25509187 zastoupené Ing. Ondřejem Šanderou, jednatelem Bankovní spojení: 27-1295630257/0100 Kontaktní osoba: Ing.Ondřej Šandera Tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

objednáváme u vás provedení díla "Přechod pro chodce na ul. Nádražní" podle projektové dokumentace „Přechod pro chodce na ul. Nádražní“, zpracované fy Envigest Pro s.r.o. Nové Město na Moravě v 03/2024 pod zak.č. 24P02.

2. Termín a místo dodání:

Termín realizace: dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 30.09.2024.
Místo dodání: Nové Město na Moravě, ul. Vančurova (dle PD)

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele činí cena díla **203.314,81 Kč bez DPH**.
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po dokončení a převzetí díla, splatnost faktury 30 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruční doba v délce 36 měsíců od dne předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.
Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

v Novém Městě na Moravě
dne 30. 04. 2024

podpis objednatele:

.....
Jaroslav Lempera

Potvrzuji přijetí objednávky:

v Novém Městě na Moravě
dne 30. 04. 2024

podpis dodavatele:

.....
Ing. Ondřej Šandera, jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Přechod pro chodce na ul. Nádražní	Objednatel:	Město Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	00294900/cz00294900
Druh stavby:	přechod pro chodce	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ul. Nádražní, Nové Město na Moravě	Zhotovitel:	TS služby s.r.o.	IČO/DIČ:	25509187/CZ25509187
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	36
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	01.04.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	72 787,47	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	60 002,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	2 008,62		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	5 506,02		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		27 092,85		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		24 667,51	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		192 064,81	DN celkem za obj.	0,00	VORN celkem	11 250,00
					VORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	203 314,81	Celkem bez DPH	203 314,81
		DPH 15%	0,00		42 696,11	Celkem včetně DPH	246 010,92

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

3 024

Stavební rozpočet

Název stavby: **Přechod pro chodce na ul. Nádražní**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Nové Město na Moravě

Druh stavby: přechod pro chodce

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: ul. Nádražní, Nové Město na Moravě

Konec výstavby:

Zhotovitel: TS služby s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 01.04.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	9 252,05	9 252,05		11,9210
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	17	65,40	0,00	1 111,80	1 111,80	0,1380	2,3460
2		113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	19,5	359,50	0,00	7 010,25	7 010,25	0,3300	6,4350
3		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	2	112,00	0,00	224,00	224,00	0,2200	0,4400
4		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10	90,60	0,00	906,00	906,00	0,2700	2,7000
		141	Protlačování podchodových štol				58 072,00	16 500,00	74 572,00		0,0000
5		14155VD	D+M stožáru AMAKO + výložník 4m + světlo	cpl	1	38 156,00	30 156,00	8 000,00	38 156,00	0,0000	0,0000
6		14144VD	D+M stožáru AMAO + výložník 2m + světlo	cpl	1	32 736,00	24 736,00	8 000,00	32 736,00	0,0000	0,0000
7		14133VD	Ochranná manžeta 159	ks	1	1 981,00	1 731,00	250,00	1 981,00	0,0000	0,0000
8		14134VD	Ochranná manžeta 133	ks	1	1 699,00	1 449,00	250,00	1 699,00	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				7,20	96,00	103,20		0,0000
9		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	4	25,80	7,20	96,00	103,20	0,0000	0,0000
		38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				617,40	846,00	1 463,40		0,0059
10		388996111R00	Chráníčka kabelu z HDPE do DN 63 mm	m	18	81,30	617,40	846,00	1 463,40	0,0003	0,0059
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 412,93	629,88	2 042,80		3,9629
11		564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	17	44,00	516,12	231,88	748,00	0,1012	1,7204
12		564811111RT2	Podklad ze štěrkořdi po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	19,5	66,40	896,81	398,00	1 294,80	0,1150	2,2425
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				1 885,17	17 228,85	19 114,03		3,0910
13		591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2	19,5	624,01	1 197,30	10 970,90	12 168,20	0,1100	2,1450

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
14		596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	17	262,99	540,77	3 930,06	4 470,83	0,0555	0,9427
15		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	10	247,50	147,10	2 327,90	2 475,00	0,0003	0,0033
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				10 792,77	15 449,56	26 242,33		4,3828
16		919722212R00	Dilatační spáry řezané příčně 9 mm, zalití za tepla	m	13	28,91	111,80	264,03	375,83	0,0000	0,0003
17		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	12	306,50	2 057,40	1 620,60	3 678,00	0,1880	2,2560
18		919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	13	150,00	1 118,91	831,09	1 950,00	0,0000	0,0000
19		915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	19,5	543,00	4 168,13	6 420,38	10 588,50	0,0001	0,0027
20		914431111R00	Osazení + dodávka dopravní značky IP6 na sloup	kus	2	4 825,00	3 336,54	6 313,46	9 650,00	1,0619	2,1238
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	4 300,05	4 300,05		0,0000
21		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,26	235,49	0,00	4 300,05	4 300,05	0,0000	0,0000
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				2 008,62	295,20	2 303,82		0,0286
22		220111776R00	Vedení uzemnění v zemi FeZN drát do 120 mm2	m	18	127,99	2 008,62	295,20	2 303,82	0,0016	0,0286
		M46	Zemní práce při montážích				0,00	5 210,82	5 210,82		0,0000
23		460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	18	289,49	0,00	5 210,82	5 210,82	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				4,89	20 362,58	20 367,46		0,0000
24		979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	6,43	2 775,00	0,00	17 843,25	17 843,25	0,0000	0,0000
25		979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	1,4	328,00	4,89	454,31	459,20	0,0000	0,0000
26		979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	1,4	1 475,01	0,00	2 065,01	2 065,01	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				27 092,85	0,00	27 092,85		7,6381
27		00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	kg	0,1	108,50	10,85	0,00	10,85	0,0010	0,0001
28		59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,6	490,00	784,00	0,00	784,00	0,1310	0,2096
29		58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lř. 1t=4,0m2	t	6,8	3 480,00	23 664,00	0,00	23 664,00	1,0000	6,8000
30		59217021	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm	kus	2	355,00	710,00	0,00	710,00	0,0561	0,1122
31		59217022	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm	kus	2	355,00	710,00	0,00	710,00	0,0561	0,1122
32		59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	2	137,50	275,00	0,00	275,00	0,0460	0,0920
33		59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	6	156,50	939,00	0,00	939,00	0,0520	0,3120
			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	11 250,00	11 250,00		0,0000
		02VRN	Příprava staveniště				0,00	3 500,00	3 500,00		0,0000
34		020001VRN	Příprava staveniště	Soubor	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,0000	0,0000
		04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	4 000,00	4 000,00		0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
				Soubor	1	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,0000	0,0000
35		040001VRN	Inženýrské činnosti				0,00	3 750,00	3 750,00		0,0000
		09VRN	Ostatní náklady	Soubor	1	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,0000	0,0000
36		090001VRN	Ostatní náklady								
Celkové náklady:									203 314,81 Kč		

