






PŘÍLOHA č. 7

| | | |
|---|--|------------------|
| STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova | | 014 |
| ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vsakovací bloky | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 014 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Vsakovací bloky DOTČENÉ MÍSTO: ZTI ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano | | |
| POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší nesoulad mezi výkazem výměr a zadávací dokumentací. V PD je uvažováno se vsakovacími bloky o rozměru 2400x1200x520mm ale výkaz výměr obsahuje boxy o rozměru 1200x600x420mm. | | |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  | | DATUM: 7.12.2023 |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| STAVEBNÍ DOZOR:  | SPRÁVCE STAVBY:  | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 014 Vsařovací bloky**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Domlnkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNIBITAV CONSTRUCTION s.r.o.** IČO: **018507447**
Průmyslová 833/6 DIČ: **CZ208100247**
60200 Brno

Vypracoval:


| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|--------------------|
| HSV | -138 477,19 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -138 477,19 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -138 477,19 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -29 080,21 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

-167 557,40 CZK

v _____ dne 

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------------|----------|--|--|-------------|-------|
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV | | | -138 446,00 | 100,0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | -31,19 | 0,0 |
| Cena celkem | | | | | -138 477,19 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--------------------------------------|
| S: | U5075_ZL | Přístavba a modernizace MŠ Michalova |
| O: | ZL | ZMĚNOVÉ LISTY |
| R: | ZL č. 014 | Vsakovací bloky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|--------------------|---------------|
| Díl: 89 | | Ostatní konstrukce na trubním vedení | | | | -138 446,00 | |
| 32 | 213151111R00 | Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l | kus | -8,00000 | | -9 072,00 | SoD |
| 31 | 213151111R00 | Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l | kus | -6,00000 | | -6 804,00 | SoD |
| 42 | 28697910R | blok vsakovací PP; celk. objem 300,0 l; retenční objem 285,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 420 mm | kus | -6,00000 | | -52 530,00 | SoD |
| 41 | 28697910R | blok vsakovací PP; celk. objem 300,0 l; retenční objem 285,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 420 mm | kus | -8,00000 | | -70 040,00 | SoD |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | -31,19 | |
| 42 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | -0,21000 | | -31,19 | SoD |
| Celkem | | | | | | -138 477,19 | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 014 Vsakovací bloky**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Domlnkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNIBAV CONSTRUCTION s.r.o.** IČO: **001012407**
Průmyslová 48/6 DIČ: **CZ001012407**
60200 Brno

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 201 481,70 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 201 481,70 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 201 481,70 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 42 311,16 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **243 792,86 CZK**

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV | | | 201 481,70 | 100,0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 0,00 | 0,0 |
| Cena celkem | | | | | 201 481,70 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--------------------------------------|
| S: | U5075_ZL | Přístavba a modernizace MŠ Michalova |
| O: | ZL | ZMĚNOVÉ LISTY |
| R: | ZL č. 014 | Vsakovací bloky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|---|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|
| Díl: 89 | | | | | | 201 481,70 | |
| Ostatní konstrukce na trubním vedení | | | | | | | |
| 5 | 213151111RT1 | Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 1500 l | kus | 14,00000 | | 41 818,00 | R-pol. |
| 6 | 28697915RT1 | Vsakování IS box ASIO - AS-NIDAPLAST EP400, 2400/1200/520mm, pevnost 400 kpa | kus | 14,00000 | | 159 663,70 | R-pol. |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| Celkem | | | | | | 201 481,70 | |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 014 Vsakovací bloky

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION s.r.o. IČO: 03802417
 Příkop 843/3 DIČ: CZ03802417
 60200 Brno-Brno-město

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 63 004,51 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 63 004,51 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 63 004,51 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 13 230,95 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **76 235,46 CZK**

v _____

dne _____

 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | HSV | | | 63 035,70 | 100,0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | -31,19 | 0,0 |
| Cena celkem | | | | | 63 004,51 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--------------------------------------|
| S: | U5075_ZL | Přístavba a modernizace MŠ Michalova |
| O: | ZL | ZMĚNOVÉ LISTY |
| R: | ZL č. 014 | Vsakovací bloky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|---------------|
| Díl: 89 | | Ostatní konstrukce na trubním vedení | | | | 63 035,70 | |
| 32 | 213151111R00 | Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l | kus | -8,00000 | 1 152,00 | -9 072,00 | SoD |
| 31 | 213151111R00 | Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l | kus | -6,00000 | 1 073,33 | -6 804,00 | SoD |
| 42 | 28697910R | blok vsakovací PP; celk. objem 300,0 l; retenční objem 285,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 420 mm | kus | -6,00000 | 8 718,33 | -52 530,00 | SoD |
| 41 | 28697910R | blok vsakovací PP; celk. objem 300,0 l; retenční objem 285,0 l; l = 1 200 mm; š = 600 mm; v = 420 mm | kus | -8,00000 | 8 797,50 | -70 040,00 | SoD |
| 5 | 213151111RT1 | Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 1500 l | kus | 14,00000 | 2 984,14 | 41 818,00 | R-pol. |
| 6 | 28697915RT1 | Vsakování IS box ASIO - AS-NIDAPLAST EP400, 2400/1200/520mm, pevnost 400 kpa | kus | 14,00000 | 11 391,91 | 159 683,70 | R-pol. |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | -31,19 | |
| 42 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | -0,21000 | 148,10 | -31,19 | SoD |
| Celkem | | | | | | 63 004,51 | |