











PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova	012																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Navýšení bednění základů, odpočet drenáže	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 012 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____ XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení bednění základů, odpočet drenáže DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>95 798,93 Kč</td><td>20 117,78 Kč</td><td>115 916,71 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-92 796,00 Kč</td><td>-19 487,16 Kč</td><td>-112 283,16 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>3 002,93 Kč</td><td>630,62 Kč</td><td>3 633,55 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	95 798,93 Kč	20 117,78 Kč	115 916,71 Kč	Méněpráce:	-92 796,00 Kč	-19 487,16 Kč	-112 283,16 Kč	Rozdíl:	3 002,93 Kč	630,62 Kč	3 633,55 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	95 798,93 Kč	20 117,78 Kč	115 916,71 Kč														
Méněpráce:	-92 796,00 Kč	-19 487,16 Kč	-112 283,16 Kč														
Rozdíl:	3 002,93 Kč	630,62 Kč	3 633,55 Kč														
PODPIS: 	DATUM: 14. 11. 23																
VYJÁDRĚNÍ: SCHVALUJ 																	
OD ADP: 	PODPIS: 																
DATUM: _____	_____																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____																
DATUM: _____	_____																
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: 																



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova		012
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Navýšení bednění základů, odpočet drenáže		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 012 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení bednění základů, odpočet drenáže DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší navýšení výměry bednění základů, v rozpočtu uvažováno s výškou 0,4m ve skutečnosti bylo provedeno 0,9m. Dále změna obsahuje navýšení výkopu pro patky, odpočet neprováděné drenáže a navýšený objemu provedených podkladních betonů.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. Ivo Jiřík		DATUM: 25.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL 6. 012 Navýšení bednění základů, odpočet drenáže

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 002,93
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 002,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 002,93 CZK
Základní DPH	21 %	630,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 633,55 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 816,95	626,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-18 692,52	-622,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 878,50	95,9
Cena celkem					3 002,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 012	Navýšení bednění základů, odpočet drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				18 816,95	
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 15,75*4,4*0,69 -2*2*0,69*4	m3	36,77700	337,50	12 412,24	SoD
				47,81700			
				-11,04000			
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za leplivost, v hornině 3, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,77700 Koeficient : -0,5	m3	18,38850	11,30	207,79	SoD
				36,77700			
				-18,38850			
3	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuňněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuňněním Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,77700	m3	36,77700	168,50	6 196,92	SoD
				36,77700			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-18 692,52	
4	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 podkladní beton - rozšíření : obvod : (20,4*2+14,9*2)*0,4*0,1 2,82400 palky : (2,8*2+2,0*2)*0,4*0,1*4 1,53600 podkladní beton šachty CZT : (1,8+1,25)*0,4*0,1 0,12200 výtahová šachta : (3,05+1,95*2)*0,4*0,1 0,27800 mezí palkami : 1,6*0,4*0,1*2 0,12800	m3	4,88800	2 515,00	12 293,32	SoD
5	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení bednění nad srovnávací rovinou : vnější obvod : (20,4+14,9)*2*(0,9-0,4) 35,30000 vnitřní obvod : (18,4+12,9+6,93+11,03+3,8+0,8+0,6+0,8+1,75+4,3)*(0,9-0,4) 30,65500 (5,46+6,3+1,6+1,23)*(0,9-0,4) 7,28000	m2	73,24500	576,00	42 189,12	SoD
6	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 73,24500	m2	73,24500	116,50	8 533,04	SoD
7	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění nad srovnávací rovinou : (2+2)*2*(0,9-0,4)*4	m2	16,00000	576,50	9 224,00	SoD
6	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 16,00000	m2	16,00000	116,50	1 864,00	SoD
9	212850003RAA	Drenáž podél základu objektu z drenážních trub, d 160 mm	m	-88,00000	1 054,50	-92 796,00	SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 878,50	
10	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	15,83767	181,75	2 878,50	SoD
Celkem						3 002,93	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova						
Objekt:	ZL ZMĚNOVÉ LISTY						
Rozpočet:	ZL č. 012 Navýšení bednění základů, odpočet drenáže						
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785					
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447					
Vypracoval:							
Rozpis ceny			Celkem				
HSV			95 798,93				
PSV			0,00				
MON			0,00				
Vedlejší náklady			0,00				
Ostatní náklady			0,00				
Celkem			95 798,93				
Rekapitulace daní							
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK				
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK				
Základ pro základní DPH	21 %		95 798,93 CZK				
Základní DPH	21 %		20 117,78 CZK				
Zaokrouhlení			0,00 CZK				
Cena celkem s DPH			115 916,71 CZK				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%; text-align: center;"> v _____ dne </td> <td style="width: 55%; text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> _____ Za zhotovitele </td> <td style="text-align: center;"> _____ Za objednatele </td> </tr> </table>				v _____ dne		_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele
v _____ dne							
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 816,95	19,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			74 103,48	77,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 878,50	3,0
Cena celkem					95 798,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 012	Navýšení bednění základů, odpočet drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				18 816,95	
2	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 15,75*4,4*0,69 -2*2*0,69*4	m3	36,77700	337,50	12 412,24	SoD
				47,81700			
				-11,04000			
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za leplivost, v hornině 3, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,77700 Koeficient : -0,5	m3	18,38850	11,30	207,79	SoD
				36,77700			
				-18,38850			
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuňněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuňněním Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,77700	m3	36,77700	168,50	6 196,92	SoD
				36,77700			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				74 103,48	
23	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 podkladní beton - rozšíření : obvod : (20,4*2+14,9*2)*0,4*0,1 patky : (2,8*2+2,0*2)*0,4*0,1*4 podkladní beton šachty CZT : (1,8+1,25)*0,4*0,1 výťahová šachta : (3,05+1,95*2)*0,4*0,1 mezí palkami : 1,6*0,4*0,1*2	m3	4,88800	2 515,00	12 283,32	SoD
				2,82400			
				1,53600			
				0,12200			
				0,27800			
				0,12800			
25	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení bednění nad srovnávací rovinou : vnější obvod : (20,4+14,9)*2*(0,9-0,4) vnitřní obvod : (18,4+12,9+6,93+11,03+3,8+0,8+0,6+0,8+1,75+4,3)*(0,9-0,4) (5,45+6,3+1,6+1,23)*(0,9-0,4)	m2	73,24500	576,00	42 189,12	SoD
				35,30000			
				30,65500			
				7,29000			
26	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 73,24500	m2	73,24500	116,50	8 533,04	SoD
				73,24500			
32	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění nad srovnávací rovinou : (2+2)*2*(0,9-0,4)*4	m2	16,00000	576,50	9 224,00	SoD
				16,00000			
33	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 16,00000	m2	16,00000	116,50	1 864,00	SoD
				16,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 878,50	
178	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	15,83767	181,75	2 878,50	SoD
Celkem						95 798,93	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5075_ZL Přístavba a modernizace MŠ Michalova

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 012 Navýšení bednění základů, odpočet drenáže

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-92 796,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-92 796,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-92 796,00 CZK
Základní DPH	21 %	-19 487,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-112 283,16 CZK**

v _____

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-92 796,00	100,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					-92 796,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 012	Navýšení bednění základů, odpočet drenáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-92 796,00
37	212850003RAA	Drenáž podél základu objektu z drenážních trub, d 160 mm	m	-88,00000	1 054,50	-92 796,00
Celkem						-92 796,00