



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova		021
ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna zateplení 1.PP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 021 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zateplení 1.PP DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 201-203 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší změnu zateplení 1.PP SO 01, kdy nebude provedeno zateplení sloupů a dále doplnění materiálu pro zateplení stěn, které chybí v VV.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE] [REDAKCE] DATUM: 1.2.2024		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ NEBO TVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRYVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5090_ZL Rozvoj areálu Biskupského gymnázia v Brně – MŠ a odborné**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 021 Změna zateplení 1.PP**

Objednatel: **Biskupství brněnské IČO: 00445142**
Petrov 269/8 DIČ: CZ00445142
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447**
Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-18 697,99
PSV	44 978,56
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	26 280,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 280,57 CZK
Základní DPH	21 %	5 518,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 31 799,49 CZK

v Brně

dne

1. 2. 2024

Za objednatele

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-18 546,02	-70,6
99	Stavební přesun hmot	HSV			-151,97	-0,6
713	Ízolace tepelné	PSV			44 978,56	171,1
Cena celkem					26 280,57	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5090_ZL	Rozvoj areálu Biskupského gymnázia v Brně – MŠ a odborné
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 021	Změna zateplení 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-18 546,02	
51	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmełu	m2	-80,08800	174,50	-13 975,36	SoD
		1.PP skl W3 :					
		sloupy : -(0,8+1,1)*2*1,41*12		-64,29600			
		-(0,8+0,6)*2*1,41*4		-15,79200			
53	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž vyztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	-22,56000	127,00	-2 865,12	SoD
		1.PP skl W3 : (67-83)*1,41		-22,56000			
55	55392740AR	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al; l = 2 500 mm	kus	-9,02400	189,00	-1 705,54	SoD
		1.PP skl W3 (1,41*63/2,5) : -22,56/2,5		-9,02400			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-151,97	
139	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	-0,35259	431,00	-151,97	SoD
Díl: 713 Izolace tepelné						44 978,56	
177	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	-80,08800	162,00	-12 974,26	SoD
		doplnění fasády skl. F2 :					
		sloupy : -(0,8+1,1)*2*1,41*12		-64,29600			
		-(0,8+0,6)*2*1,41*4		-15,79200			
183	28375707R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m3	18,92536	3 060,00	57 911,60	SoD
		Začátek provozního součtu					
		1.PP skl W3 :					
		obvod : (36+13,6+2,63+0,6)*2*1,41		148,98060			
		0,25*1,41*54		19,03500			
		0,6*1,41*4		3,38400			
		Mezisoučet		171,39960			
		Konec provozního součtu					
		172,0487*0,1		17,20487			
		Koeficient přežít 0,1		1,72049			
187	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,04362	945,00	41,22	SoD
Celkem						26 280,57	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U5090_ZL	Rozvoj areálu Biskupského gymnázia v Brně – MŠ a odborné
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 021	Změna zateplení 1.PP
Objednatel:	Biskupství brněnské Petrov 269/8 60200 Brno-Brno-město	IČO: 00445142 DIČ: CZ00445142
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		-18 697,99
PSV		-13 201,31
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-31 899,30
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-31 899,30 CZK
Základní DPH	21 %	-6 698,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-38 598,15 CZK
v <u>Brně</u> dne <u>1.2.2017</u>   Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vlnití	HSV			-18 546,02	58,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-151,97	0,5
713	Ízolace tepelné	PSV			-13 201,31	41,4
Cena celkem					-31 899,30	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5090_ZL	Rozvoj areálu Biskupského gymnázia v Brně – MŠ a odborné
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 021	Změna zateplení 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-18 546,02	
51	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a síťkového tmelu	m2	-80,08800	174,50	-13 975,36	SoD
		1.PP skl W3 :					
		sloupy : -(0,8+1,1)*2*1,41*12		-64,29600			
		-(0,8+0,6)*2*1,41*4		-15,79200			
53	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužná lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	-22,56000	127,00	-2 865,12	SoD
		1.PP skl W3 : (67-83)*1,41		-22,56000			
55	55392740AR	lišta rohová; s integrovanou síťovinou; materiál Al; l = 2 500 mm	kus	-9,02400	189,00	-1 705,54	SoD
		1.PP skl W3 (1,41*83/2,5) : -22,56/2,5		-9,02400			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-151,97	
139	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	-0,35259	431,00	-151,97	SoD
Díl: 713		Izolace tepelné				-13 201,31	
177	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	-80,08800	162,00	-12 974,26	SoD
		doplnění fasády skl. F2 :					
		sloupy : -(0,8+1,1)*2*1,41*12		-64,29600			
		-(0,8+0,6)*2*1,41*4		-15,79200			
187	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	-0,24026	946,00	-227,05	SoD
Celkem						-31 899,30	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5090_ZL Rozvoj areálu Biskupského gymnázia v Brně – MŠ a odborné
Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet: ZL č. 021 Změna zateplení 1.PP

Objednatel: Biskupství brněnské IČO: 00445142
 Petrov 269/8 DIČ: CZ00445142
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	58 179,87
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	58 179,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 179,87 CZK
Základní DPH	21 %	12 217,77 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

70 397,64 CZK

v Brně

dne 1.

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0,0
99	Stavební přesun hmot	HSV			0,00	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			58 179,87	100,0
Cena celkem					58 179,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5090_ZL	Rozvoj areálu Biskupského gymnázia v Brně – MŠ a odborné
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 021	Změna zateplení 1.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 713		Izolace tepelné				58 179,87	
163	28375707R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m ³	m ³	18,92536	3 060,00	57 911,60	SoD
		Začátek provozního součtu					
		1.PP skl W3					
		obvod : (36+13,6+2,63+0,6)*2*1,41		148,98060			
		0,25*1,41*54		19,03500			
		0,6*1,41*4		3,38400			
		Mezisoučet		171,39860			
		Konec provozního součtu					
		172,0487*0,1		17,20487			
		Koeficient prořez: 0,1		1,72049			
167	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,28388	945,00	268,27	SoD
Celkem						58 179,87	