

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Mladá Boleslav, Oprava přejezdu P4636 v km 16,407 trati Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav město

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>11+18 m</i>					
2	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>11,5*3,2+16,5*3,2 m</i>					
3	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>89,6m2 *0,15 m* 2,35t/m3</i>					
	vv		<i>AB na skládku - Netřebice (do 40km)</i>					
4	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>89,6m2 *0,15 m* 2,35t/m3 * 3</i>					
	vv		<i>AB na skládku - Netřebice (do 30km)</i>					
5	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>AB</i>					
6	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>3+7m</i>					
7	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných židek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
8	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obrubníky na skládku - Netřebice (do 40km) - 7m*0,120t/m</i>					
	vv		<i>závěrné židky na skládku - Netřebice (do 40km) - 2*13,2 m * 0,155 t á 1200 mm</i>					
9	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obrubníky na skládku - Netřebice (do 40km) - 7m*0,120t/m</i>					
	vv		<i>závěrné židky na skládku - Netřebice (do 30km) - 2*13,2 m * 0,155 t á 1200 mm</i>					
10	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obrubníky na skládku - Netřebice - 7m*0,120t/m</i>					
	vv		<i>závěrné židky na skládku - Netřebice - 2*13,2 m * 0,155 t á 1200 mm</i>					
11	K	5908050070	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodící vložky nebo boční izolatory	ú.l.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>23 ks pražců</i>					
12	M	5958125000	Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
13	M	5958158025	Podložka pryžová pod patu kolejnice W57 149x152x7	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
14	M	5958155000	Úhlové vodící vložky Wfp 14K -12 (základní)	m	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>drobné kolejiwo a plastové součásti na stavbu z Pce</i>					
	vv		<i>plastové součásti na skládku</i>					
16	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>drobné kolejiwo a plastové součásti na stavbu z Pce (do 110km)</i>					
	vv		<i>plastové součásti na skládku (do 30km)</i>					
17	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>pryž. podl. a vodící vložky - 46*0,00015+92*0,00002</i>					
18	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
20	M	5963101050	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
21	M	5963101085	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
22	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>spínací táhla na stavbu z HK (do 90km)</i>					
23	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>spínací táhla na stavbu z HK (do 90km)</i>					
24	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	xxx	xxx	xxx	xxx
25	M	5964161005	Beton lehce zhutitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>3*0,3*0,2m</i>					
26	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Beton na stavbu - MB Dukelská - 0,180m3* 2,234t/m3</i>					

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Mladá Boleslav, Oprava přejezdu P4636 v km 16,407 trati Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav město

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč		Kč
27	K	5914070010	Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. do 0,15 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>oprava a doplnění podkladu komunikace; 11,5*4,0+16,5*4,0 m</i>					
28	M	58939040	směs stmelená cementem SC C3/4 (stabilizovaný podklad SC I)	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>k doplnění podkladu vozovky po odstranění závěrných zádek; 13,5*0,4*0,15 m * 2 strany - ceník ÚRS 2024 01</i>				xxx	
29	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>SC C 3/4 na stavbu - MB Dukelská - 1,62 m3 * 2,234 t/m3</i>					
30	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
31	M	5963146015	Živičné přejezdové vozovky ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnny-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>112 m2 * 0,1 m * 2,35 t/m3</i>					
32	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>112 m2 * 0,05 m * 2,35 t/m3</i>					
33	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>AB na stavbu - Studénka u Bakova n/J (do 10km)</i>					
34	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>pro zdělvku; 11+13+13+18 m</i>					
35	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
36	M	5963152000	Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhliny a spáry	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>55 m * 0,55kg/m</i>					
37	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>zálivka na stavbu Pardubice – MB, dováží specializovaná firma</i>					
38	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>zálivka na stavbu Pardubice – MB, dováží specializovaná firma (do 110 km)</i>					
39	K	5913335010	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 100 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>vodící čára š. 250mm; dl. 2*10m</i>					
40	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>dělicí čára š. 125 mm dl. 2*10m</i>					
41	K	5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>vodící čára š. 250mm; dl. 2*10m</i>					
42	K	5913335040	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 200 mm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>a dopravní stín odhad 4m2 (4/0,2m)</i>					
43	M	5963157005	Nátěr hmota nátěrová syntetická základní	kg	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>(2*15*0,25+15*0,125) / 2 m2/litr</i>					
44	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>doprava barvy (specializovaná firma); Pardubice – MB</i>					
45	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>doprava barvy (specializovaná firma); Pardubice – MB (celkem do 110km)</i>					
46	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>silniční válec 5 t, vibrační deska, smykový nakladač; Pardubice – M. Boleslav</i>					
47	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>dvoucestné rypadlo, finišer; Pardubice – M. Boleslav</i>					
48	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
49	K	VRN7	Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice II. třídy	kus	xxx		xxx	xxx

Celkem:

443 872,81

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Mladá Boleslav, Oprava přejezdu P4636 v km 16,407 trati Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav město

Fakturované položky

poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
Datum:		25.04.2024		Datum:		25.04.2024		