

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Mladá Boleslav, Oprava přejezdu P2796 v km 15,894 trati Nymburk hl. n. – Mladá Boleslav hl. n.

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	5913235030	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		10+12m					
2	K	5913240030	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		$((3,5+5,6)/2-1)*10+((5,5+6,6)/2-1)*12$ m					
3	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		AB na skládku, Luštěnice - Netřebice; 96,1 m2 * 0,23 m * 2,35 t/m3					
4	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		AB na skládku, Luštěnice - Netřebice (do 30km); 96,1 m2 * 0,23 m * 2,35 t/m3					
5	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		AB; 96,1 m2 * 0,23 m * 2,35 t/m3					
6	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
7	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		závěrné zidky na skládku, Luštěnice - Netřebice; 2*12,6 m * 0,155 t á 1200 mm					
8	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		závěrné zidky na skládku, Luštěnice - Netřebice (celkem do 30 km); 2*12,6 m * 0,155 t á 1200 mm					
9	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		závěrné zidky; 2*12,6 m * 0,155 t á 1200 mm					
10	K	5908050070	Výměna upevnění bezpodkladnicového komplety, pryžová podložka a úhlové vodičí vložky nebo boční izolátory	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		22 ks pražců					
11	M	5958125000	Komplety s antikorozií úpravou Skl 14 (svěrka Skl14, vrtule R1, podložka Uls7)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
12	M	5958158025	Podložka pryžová pod patu kolejnice WS7 149x152x7	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
13	M	5958155000	Úhlové vodičí vložky Wfp 14K -12 (základní)	m	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		drobné kolejivo a plastové součásti na stavbu z Pce					
	vv		plastové součásti na skládku					
15	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		drobné kolejivo a plastové součásti na stavbu z Pce (do 80km)					
	vv		plastové součásti na skládku (do 30km)					
16	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		pryž. podl. a vodičí vložky - 44*0,00015+88*0,00002					
17	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
18	M	5963101050	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo střední 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	M	5963101080	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1800 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
20	M	5963101085	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL spínací táhlo 1200 mm	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
21	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		spínací táhla na stavbu z HK (do 90km)					
22	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		spínací táhla na stavbu z HK (do 90km)					
23	K	5914070010	Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. do 0,15 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		urovnání a zhutnění podkladu komunikace s využitím vyzískaného materiálu; $(3,5+5,6)/2*10+(5,5+6,6)/2*12$ m					
24	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		skladba dle TP 170 DO-N-1-1					
25	M	5963146025	Živičné přejezdové vozovky ACP 225 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		118,1 m2 * 0,11 m * 2,35 t/m3					
26	M	5963146015	Živičné přejezdové vozovky ACL 225 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		118,1 m2 * 0,08 m * 2,35 t/m3					
27	M	58941911	asfaltový koberec mastixový SMA 11S pojivo PmB 25/55-60	f	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Mladá Boleslav, Oprava přejezdu P2796 v km 15,894 trati Nymburk hl. n. – Mladá Boleslav hl. n.

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
	vv		118,1 m2 * 0,04 m * 2,35 t/m3 - ceník ÚRS 2024 01				xxx			
28	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		AB na stavbu - Chleby (do 20km)							
29	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		AB na stavbu - Chleby (do 20km)							
30	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		pro závluku; 10+12+12+12 m							
31	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlukovou hmotou	m	xxx	xxx	xxx			xxx
32	M	5963152000	Asfaltová závluka trvale pružná pro trhliny a spáry	t	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		46 m * 0,55kg/m							
33	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		závluka na stavbu Pardubice – Luštěnice, dováží specializovaná firma							
34	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		závluka na stavbu Pardubice – Luštěnice, dováží specializovaná firma (do 80 km)							
35	K	5913335010	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 100 mm	m	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		vodící čára š. 250mm; dl. 2*15m							
36	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		dělicí čára š. 125 mm dl. 15 m							
37	K	5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		vodící čára š. 250mm; dl. 2*15m							
38	M	5963157005	Nátěr hmoty nátěrová syntetická základní	kg	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		(2*15*0,25+15*0,125) / 2 m2/litr							
39	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		doprava barvy (specializovaná firma); Pardubice – Luštěnice (do 80km)							
40	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		doprava barvy (specializovaná firma); Pardubice – Luštěnice (do 80km)							
41	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		silniční válec 5 t, vibrační deska, smykový nakladač; Pardubice – Luštěnice							
42	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx			xxx
	vv		kolové rypadlo, finišer; Pardubice – Luštěnice							
43	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx			xxx
44	K	VRN6	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice I. tříd	kus	xxx		xxx			xxx

Celkem: 477 002,02

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 25.04.2024

Datum: 25.04.2024