

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 013  
Stavba: Oprava plechových vrat a související stavební opravy

KSO:  
Místo: Garáž pásové techniky, kas. Klokoaty - Tábor,

CC-CZ:  
Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Daniel Dobš

IČ: 07248377  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>483 541,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	<b>483 541,00</b>	<b>101 543,61</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>585 084,61</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 013

**Stavba:** Oprava plechových vrat a související stavební opravy

Místo: **Garáž pásové techniky, kas. Klokoty - Tábor,**

Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Daniel Dobš

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>483 541,00</b>	<b>585 084,61</b>
013	Oprava plechových vrat a související stavební oprav	483 541,00	585 084,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava plechových vrat a související stavební opravy**

Místo: Garáž pásové techniky, kas. Klokoty - Tábor,

Datum: 11. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Daniel Dobš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
21	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m			
P			<i>Poznámka k položce: včetně navezení , odvozu a nájmu oplocení</i>				
22	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
P			<i>Poznámka k položce: včetně navezení a odvozu lešení</i>				
2	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus			
3	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
P			<i>Poznámka k položce: 3 km zdemontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas.P.Holého (dolní areál) jedná se o druhotné suroviny ( železo, měď atd )"</i>				
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			
P			<i>Poznámka k položce: 3 km zdemontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas.P.Holého (dolní areál) jedná se o druhotné suroviny ( železo, měď atd )"</i>				
D	767		Konstrukce zámečnické				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
6	K	767651824	Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 13 m2	kus			
P			<i>Poznámka k položce: demontáž a montáž 1 ks vrat musí proběhnout za 1 den a to z důvodu zabezpečení !!!! zdemontovaný materiál zhotovitel odveze na deponii v kas.P.Holého (dolní areál) jedná se o druhotné suroviny ( železo, měď atd )"</i>				
7	K	767652240	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové konstrukce pl přes 13 m2	kus			
P			<i>Poznámka k položce: Nová vrata budou montována do stávajících ocelových ráků. Před výrobou je nutné provést zaměření všech vrat !!! Demontáž a montáž 1 ks vrat musí proběhnout za 1 den a to z důvodu zabezpečení prostoru garáže !!!!"</i>				
9	M	553R	vrata ocelová 4,2x 4,2 m dvoukřídlá jednostranně opláštěná	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<p>Poznámka k položce:  vrata ocelová otevíravá dvoukřídlá jednostranně opláštěná  4200x4200mm - prolamovaný plech 3 mm  KŘÍDLA : JACKL: 80/80/5 mm</p> <p>nové závěsy 8 ks s vysokou nosností , stavěče křídel proti zavírání , ochranu proti vysunutí horní a dolní zarážky pro uzavření + baskule, spodní zarážky i s protikusy na zajištění v otevřené poloze včetně vyvrtání otvorů do podlahy a stropu 6 ks oka na plombování</p> <p>včetně : zámek , vložka , kování - atypické velké : z důvodu zachování funkčnosti není možné použít obyčejné zámky do dveří !!!!  při spodním okraji krycí plech v celé šířce vrat</p> <p>2 x držák na přitážení obou křídel před zavřením a zakotvením</p> <p>2 x krycí plech 4,2 m * 0,25 m pro zakrytí mezery dvou vrat</p>				
10	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg			
	P		<p>Poznámka k položce:  - odřezání a vybroušení horních pojezdů  - vybroušení rámu  - uřezání pantů vrat  - odřezání a vybroušení spodních vodicích pojezdů</p>				
11	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			
12	K	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
20	K	783009301	Písmomalířské práce v písmen nebo číslic do 750 mm	kus			
13	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m			
	P		<p>Poznámka k položce:  rám vrat, hrany vrat i při otevření i zavření do 2 m výšky " 8*2*6</p>				
14	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2			
	P		<p>Poznámka k položce:  stávající ocelové rámy vrat. "  4,2m2 *6 ks</p>				
15	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	P		<p>Poznámka k položce:  barva šedá(RAL) nutné provést vzorkování před zahájením prací !!!!</p> <p>(4,2+49,2)*6</p>				
16	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
17	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
18	K	030001000	Zařízení staveniště	kpt			
	D	VRN9	Ostatní náklady				
19	K	090001000	Ostatní náklady - vyklizení staveniště včetně závěrečného úklidu	kpt...			