Akce: **Multimediální učebna a konektivita**
ZŠ Purkyňova, Fýdlant
Připojení rozvaděče učebny

Datum: **7.2023**

D1.4.E - ELEKTROINSTALACE

Výkaz výměr

Elektroinstalace - materiál	**13904,65**
Elektroinstalace - montáže	**20138,07**
Přezbrojení stávajícího provozního rozvaděče	**6800,04**
Celkem bez DPH	**40842,76**

Elektroinstalace - materiál a montáže

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Kabel CXKH-R-J 5x6	m	50	137,37	6868,50	53,02	2651,00
2	Vodič CY6 zelenožlutý	m	50	22,85	1142,34	33,74	1687,00
3	Elektroinstalační vkládcí bezhalognová lišta 60x40mm, barva bílá včetně tvarových a koncových prvků	m	26	113,08	2940,01	48,20	1253,20
4	Svazková příchytka 60x30mm	ks	20	19,47	389,46	11,57	231,36
5	Hmoždinka HM8 + vrut	ks	70	30,85	2159,36	19,28	1349,60
6	Ukončení drátu do 6mm2	ks	1			86,76	86,76
7	Ukončení kabelu do 5x6mm2	ks	1			163,88	163,88
8	Celkem mezisoučet				13499,66		7422,80
9	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	%	3	135,00	404,99		
10	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	%	3			135,00	404,99
11	Stavební přípomoci, průraz stěny, začištění stěn, odvozu sutě a úklidu. (10% z celkové ceny montáží)	%	10			74,23	742,28
12	Revize el. zařízení	ks	1			4820,00	4820,00
13	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1			6748,00	6748,00
14	**Celkový součet**				**13904,65**		**20138,07**

Dozbrojení stávajícího patrového rozvaděče

p.č.	popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
1	Jistič třípólový C25/3	ks	1	597,68	597,68		
2	Řadová svorka 6 mm2	ks	3	23,62	70,85		
3	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	5	72,30	361,50		
4	Celkem mezisoučet				1030,03		
5	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	%	3	10,30	30,90		
6	Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)	%	5			10,30	51,50
7	Montáž rozvodnice	h	4			626,60	2506,40
8	Úpravy krycí masky rozvaděče	h	2			626,60	1253,20
9	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1			1928,00	1928,00
10	Celkový součet				1060,94		5739,10
11	**Celkový součet za materiál a montáž**						**6800,04**