Cenová kalkulace celkem – Soupis materiálu a prací

Odběratel: Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 110 00, Praha, IČ: 720 80 043
Realizace: F.Ú.pro JMK, ÚzP Brno IV, Rybníček 2, 602 00 Brno-Královo Pole
Materiál: PVC XTREME
Cena: 404,13 m2 bez DPH
Materiál: EXTREME / MEDUSA koberec AB
Cena: 379,39 m2 bez DPH
Prod.inf.: technické listy přílohou

Realizace–Soupis materiálu a prací (405, 401, 364, 353, 352, 258, 111)	množství	jedn.	cena/j.	celkem
PVC XTREME š.400cm	111,00	m2	404,13	44 858,43
EXTREME / MEDUSA koberec AB	20,75	m2	379,39	7 872,34
CERESIT RS88 - Renovační vyrovnávací hmota pro pro tl.1-100mm	75,00	kg	56,60	4 245,00
Armovací sešívaci vložka UZIN RR 203 š.80cm	20,00	bm	319,00	6 380,00
CERESIT R766 – Univerz. penetrační nátěr pro savé i nesavé podkl.	10,00	kg	382,20	3 822,00
CERESIT DG – samonivelační stěrka, kalciumsulfát, 3-30mm	900,00	kg	21,00	18 900,00
CERESIT UK400 – Univerz.disperz.lepidlo-textil.a PVC/CV podlah.kr.	42,00	kg	112,29	4 716,18
Odstranění a odvoz původních krytin, vysátí a příprava plochy	120,00	m2	85,00	10 200,00
Oprava – lokálně sešití podlahy armovací vložkou	10,00	m2	250,00	2 500,00
Penetrace podkladu	120,00	m2	35,00	4 200,00
Samonivelační stěrka v.5,00mm	120,00	m2	130,00	15 600,00
Přebroušení a vysátí samonivelační stěrky, příprava plochy	120,00	m2	40,00	4 800,00
Pokládka PVC celoplošným lepením včetně horkovzduš.svaření	102,10	m2	115,00	11 741,50
Pokládka koberce celoplošným lepením	17,90	m2	90,00	1 611,00
Sokl PVC včetně nalepení	94,40	bm	75,00	7 080,00
Sokl koberec, lišta bílá, montáž, akryl	16,90	bm	95,00	1 605,50
Doprava, manipulace, přesun hmot, ostatní režie	1,00	j.	5 900,00	5 900,00
Stěhování kanceláří – Mašouni s.r.o.	1,00	j.	12 600,00	12 600,00
Celkem bez DPH				168 631,95
Celkem bez DPH – zaokrouhleno na celou stokorunu dolů				168 600,00
DPH 21%				35 406,00
CELKEM k úhradě				**204 006,00**

Poznámka:
- vícepráce dohodou
- termín realizace dohodou
- kontrola SZ

Zpracoval: Tomáš Fic
Brožíkova 11
638 00 Brno
IČ: 469 43 021
DIČ: [redacted]