




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

STAVBA: ZOO PARK VÝŠKOV - VODNÍ HRŠTĚ

Vyhovuje ČSN EN 1176-1

NETRADIČNÍ
HŘIŠTĚ

OZNAČENÍ	ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE	VÝROBKY - VÝROBA (TECHNICKÝ POPIS)	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/ MJ	CENA CELKEM (bez DPH)
VODNÍ PRVKY PŘEHRÁDKY		NÁTOKOVÝ DÍL - NEREZOVÝ PRVEK UMÍSTĚNÝ NA ÚROVNI HLADINY JEZÍRKA. NÁTOK DO PLASTOVÉHO POTRUBÍ KG 110	KS			17 500,00 Kč
VODNÍ PRVKY PŘEHRÁDKY		STAVIDLO POTUČKY MALÉ PŘEHRÁDKY	KS			35 492,00 Kč
VODNÍ PRVKY PŘEHRÁDKY		STAVIDLO ZVEDACÍ KRUHOVÉ PŘEHRÁDKY	KS			17 746,00 Kč
VODNÍ PRVKY PŘEHRÁDKY		STAVIDLO ZVEDACÍ ČTVERCOVÉ PŘEHRÁDKY	KS			17 746,00 Kč
VODNÍ PRVKY PŘEHRÁDKY		STAVIDLO DVOJITÉ PŘEHRÁDKY	KS			17 746,00 Kč
VODNÍ PRVKY PŘEHRÁDKY		STAVIDLO VYTAHOVACÍ PŘEHRÁDKY	KS			35 492,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		MLÝNEK MALÁ VODA Mlýnek uložen v jednom z koryt dlouhých, roztáhneji voda po spuštění stavidla. Materiál: nerezová ocel	KS			19 500,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		KORYTO DLOUHÉ - 140x40cm Materiál: dřevo modřín, desky HPL	KS			37 000,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		KORYTO PUMPA - 60x40cm Materiál: dřevo modřín, desky HPL	KS			9 500,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		RUČNÍ PUMPA KLASICKÁ - VČ. PODSTAVCE	KS			19 500,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		RUČNÍ PUMPA - SACÍ KOŠ	KS			630,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		RUČNÍ PUMPA - KOLENO (plastové koleno 90st, trubka PP-PE PR. 32)	KS			500,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		RUČNÍ PUMPA - POTRUBÍ VNITŘNÍ (trubka pozink pr. 5/4" 32mm, délky 30cm-50cm)	KS			320,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		RUČNÍ PUMPA - SPOJKA (plastová spojka PP-PE PR. 32MM - pozink trubky a přívodní trubka PP-PE PR. 32MM)	KS			1 000,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		RUČNÍ PUMPA - SACÍ ŠACHTA (vodotěsná pr. 600 DL 1000mm - vodotěsná, tři otvory s navařenými trubkami DN110 pro přívod a PP-PE PR. 32MM odvod vody)	KS			11 450,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		RUČNÍ PUMPA - SACÍ ŠACHTA - POKLOP POCHŮZNÝ KOMPOSITNÍ DN600	KS			3 250,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		RUČNÍ PUMPA - PŘÍVOD VODY DO SACÍ ŠACHTY (plastové trubky KGEM TRUBKA DN110)	M			1 250,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		STAVIDLA S ŘETÍZKY	KS			2 550,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		KOTVENÍ - ZÁVITOVÉ TYČE M20	KS			4 000,00 Kč
VODNÍ PRVKY SOLITER		RUČNÍ PUMPA - VČ. PODSTAVCE PRO TLAKOVOU VODU	KS			90 000,00 Kč
VODNÍ PRVKY SOLITER		RUČNÍ PUMPA PRO TLAKOVOU VODU - ODVODŇOVACÍ VENTIL, SPOJKY, TLAKOVÁ FLEXI TRUBKA 2M	KPL			2 150,00 Kč
VODNÍ PRVKY SOLITER		ARCHIMEDŮV ŠROUB - DO NEREZOVÉHO KORYTA Nerezová šroubovice zvedající vodu pomocí otáčení do výšky. Voda ze šroubovice vytéká do nerezové nádrže se špuntem. Špunt lze po naplnění vodou uvolnit a proud vody při vytékání tvoří fontánu. Materiál: nerezová ocel Rozměry: délka šroubovice 2000mm, rám 800x700mm Vyhovuje ČSN EN 1176-1	KS			126 500,00 Kč
VODNÍ PRVKY SOLITER		KORYTO PRO KORYTKOVÉ HRŠTĚ S OZDOBNÝM KONCEM SE ZÁDY (Š.30M, V: 0.18M) DL. 2,5M-BOROVICE	BM			14 550,00 Kč
VODNÍ PRVKY SOLITER		NOHY PRO KORYTO OZDOBNÉ VČ. BŘEVNA, MONTOVANÉ NA KORYTA DL. 1,5M - BOROVICE	KS			3 400,00 Kč

STAVEBNÍ PRÁCE PŘEHRÁDKY		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Z HOR 1-4 DO 50M PŘEHRÁDKY 45M2	M3		5 265,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘEHRÁDKY		HLoubení KTH SÍTKY DO 80CM V HOR. 4 DO 100M3 - ZÁKLADOVÝ PAS HL. 65 CM PŘEHRÁDKY 45M2	M3		9 360,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘEHRÁDKY		ZÁŠYP JAM. RÝH A ŠTĚRKEM FR. 16-32, TL. 15CM	M3		4 050,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘEHRÁDKY		ZÁŠYP JAM. RÝH A ŠTĚRKEM FR. 0-4, TL. 5CM	M3		1 350,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘEHRÁDKY		GEOTEXTILIE - 2 VRSTVY - 1. ODDĚLUJÍCÍ BET. DESKU A ŠTĚRKODRŤ, 2. ODDĚLUJÍCÍ ŠTĚRKODRŤ A TERÉN - 3000G/M2, 20% PŘESAHA A ZAKŘIVENÍ	M2		1 311,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘEHRÁDKY		IZOLACE PROTI VODĚ - HYDROIZOLAČNÍ FOLIE ELBESUR WTb 150 ČERNÁ O TLOUŠŤCE 1,5MM DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100, ŠÍŘE IZOLACE V ŘEZU + 20%	M2		8 039,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘEHRÁDKY		VRSTVA INTERDRAIN GM- GEOSÍŤ VYSOKOHUSTNÍ POLYETHYLEN	M2		5 290,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘEHRÁDKY		VÝZTUŽ ZÁKL. DESEK ZE SVAŘOVANÝCH SÍŤÍ, PRŮMĚR DRÁTU 8,0, OKA 15X15CM KY80	T		5 445,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘEHRÁDKY		BETON ZÁKLADOVÝCH DESEK PROSTÝ MÍCHANÝ NA STAVBĚ, TL. 200MM	M3		22 680,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘEHRÁDKY		KAMENNÁ PLOCHA - KÁMEN (TL. CCA 10CM) SKLÁDANÝ DO ŽELEZOBETOVNÉHO LOŽE (TL. LOŽE 20CM) . VNĚJŠÍ OBVOD PLOCHY TVOŘÍ JEDNOTLIVÉ HRANIČNÍ KAMENY, ŠÍŘE V ŘEZU + 20% OPROTÍ PLOŠE	M2		92 250,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘEHRÁDKY		KÁMEN MATERIÁL TL. MIN. 100MM	M3		11 250,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, ručně	M3		2 071,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, nosnost 30 t	M3		1 165,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		Podklad ze štěrkodrti do zákl. patek (100mm v každé patce)	M3		392,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		Beton prostý C 25/30 - PATKY, ŽB DESKY (podesta, zavlaha)	M3		7 862,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘÍVOD VODY	odvod vody 3mb, přívod vody do tl.pumpy 15,5mb	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, ručně	M3		3 667,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘÍVOD VODY	odvod vody 3mb, přívod vody do tl.pumpy 15,5mb	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, nosnost 30 t	M3		2 063,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘÍVOD VODY		REVIZNÍ ŠACHTA KG DN 400 S POKLOPEM A VÝPUSŤNÝM VENTILEM	KPL		6 000,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘÍVOD VODY		ROURA KG DN 110	M		700,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘÍVOD VODY		KOLENA ODBOČKY KG DN110	KS		405,00 Kč
VODNÍ PRVKY MALÉ VODNÍ HRŠTĚ		RUČNÍ PUMPA - PŘÍVOD VODY OD SACÍ ŠACHTY (plastová trubka PP-PE TRUBKA PR. 32MM - vzdálenost max. 5m)+přívod k tlakové pumpě 1,2+15,5mb	BM		5 010,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE PŘÍVOD VODY		ZÁŠYP POTRUBÍ KG DN110, SACÍ ŠACHTA- KAMENIVO 0-4MM (PÍSEK)	M3		2 628,00 Kč
STAVEBNÍ PRÁCE		Staveništní přesun hmot	T		10 432,00 Kč
OSTATNÍ		Montáž herní sestavy	KPL		16 150,00 Kč
OSTATNÍ		Doprava	KPL	1,00	36 640,00 Kč
		CELKEM			CENA BEZ DPH 750 247,00 Kč
					CENA S DPH 907 799,00 Kč

V Olomouci dne: 1. 3. 2024

Netradiční hřiště s.r.o.
Einsteinova 15, Olomouc 77900