

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Nymburk, Oprava GPK 2. TK v t.ú. Libice n. C. - Poděbrady a v.č. 1 v žst. Poděbrady

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2. TK km 312,988 - 314,595 (ZV1 Poděbrady)</i>					
2	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>Poděbrady v.č. 1; JR 65-1:9-300; 49,846m</i>					
3	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>přejezd P3588 v km 314,595; kce Rosehill dl. 14,4 m</i>					
4	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>v přejezdu P3588; odhad 15 m * 0,25 m3/bm</i>					
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>3,75 m3 * 1,8 t/m3</i>					
6	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>kamenivo 31,5/63 BI; Plaňany - Poděbrady</i>					
7	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>kamenivo 31,5/63 BI; Plaňany - Poděbrady (celkem do 20 km)</i>					
8	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>zhutnění mezipražcových prostor v prostoru přejezdové konstrukce</i>					
9	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>km 313,010; 314,550</i>					
11	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>dvoucestné rypadlo; Pardubice – Poděbrady</i>					
			<i>ASP + SSP bez přepravy, navazuje na předchozí akci</i>					
			Práce zajišťované ST					
			Demontáž a zpětná montáž prvků SZZ					
Celkem:								166 421,67

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 29.04.2024

Datum: 29.04.2024