


## SMLOUVA O DÍLO

### „Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín“

#### I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
DIČ:	CZ00298212
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:	 vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín,

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	SEMITA – DS s.r.o.
Se sídlem:	Veřovice 582, 742 73 Veřovice
Zastoupen:	p. Jiřím Válkem
IČO:	03829707
DIČ:	CZ03829707
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 61530	
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	269136592/0300
Zástupce ve věcech smluvních:	p. Jiří Válek
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí):	

(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Základní ustanovení

- 2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lež v souvislosti s provedením díla předpokládat.

- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

### III.

#### Předmět smlouvy

##### 3.1 Předmět smlouvy

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „**Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín**“ (dále jen „dílo“).

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

##### 3.2 Rozsah předmětu díla

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín“ zpracovanou společností NELL PROJEKT s.r.o., se sídlem Kvítková 3687, 760 01 Zlín, IČO 29209081, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 18. 01. 2024 pod č.j. MUNJ-6280/2024/ÚPSŘ-Ada a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem díla nebude realizace stavebního objektu SO 301 Úprava vodovodu. V době předání staveniště bude již tento stavební objekt dokončen.

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:

- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.
- b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla, úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla.
- c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.
- d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce.
- e) Zápis o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.
- f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.

- g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.
- h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům).
- i) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě.
- j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.
- k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).
- l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí.
- m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem; doklady budou předány v kopii 1x TDS při předání a převzetí staveniště).
- n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění (doklady budou předány v kopii 1x TDS při předání a převzetí staveniště).
- o) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových vyjádření (po vytýčení bude kopie protokolu o vytýčení předána 1x TDS na následujícím kontrolním dnu).
- p) Zpracování Harmonogramu prací a jeho předložení objednateli k odsouhlasení.
- q) Úhrada nákladů na jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese veškerá rizika a odpovědnost za náhradu škody z toho plynoucí.
- r) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu (ohlášení bude předáno 1x TDS při předání a převzetí díla).
- s) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla.
- t) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti projektové dokumentaci.
- u) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace).
- v) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).
- w) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. Pojištění bude předloženo objednateli při předání a převzetí staveniště.

- x) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků. Objednateli bude rovněž doloženo zaměření všech stavebních objektů celé stavby včetně hranic parcel dle katastru nemovitostí.
- y) Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků nebo vyznačení věcných břemen – 8x v tištěné formě, a to pro účely uzavření smluv o převodu nemovitostí nebo smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků v souvislosti s provedením stavby.
- z) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů (včetně pozemků) a zařízení před zahájením stavebních prací (dokumentace bude předána 1x TDS na prvním kontrolním dnu v elektronické podobě).
- aa) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení kanalizace).
- bb) Závěrečná zpráva o jakosti díla bude odevzdána min. 2x v tištěné podobě a min. 1x kompletně v elektronické podobě.
- cc) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na nosiči CD.

### 3.3 Změny předmětu díla

- 3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu díla.
- 3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku.
- 3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci objednatelů změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatelů je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu.

## IV.

### Základní povinnosti zhotovitele a objednatelů

#### 4.1 Závazek zhotovitele provést dílo

- 4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.

#### 4.2 Kvalita a jakost díla

- 4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatelů. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy.
- 4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci objednatelů ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště.

- 4.2.3 Zhotovitel předloží při předání staveniště ke schválení objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno dodržení požadovaných parametrů dle systému jakosti pozemních komunikací, technických podmínek staveb a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy. Zkoušky bude provádět odborně způsobilá akreditovaná laboratoř, která bude odsouhlasena objednatelem.
- 4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla
- 4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.
- 4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.
- 4.4 Povinnost součinnosti
- 4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny.
- 4.5 Základní povinnosti objednatele
- 4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## V.

### Doba a místo plnění

#### 5.1 Termín zahájení

- 5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.
- 5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 5.1.3 Zhotovitel je povinen provádět práce na díle v souladu s Harmonogramem prací odsouhlaseným objednatelem.

#### 5.2 Termín dokončení a předání díla

- 5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 5 měsíců od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.
- 5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

#### 5.3 Přerušení prací

- 5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.

#### 5.4 Místo plnění

5.4.1 Místem plnění je sportovní areál na konci ulice Divadelní v Novém Jičíně, pozemky parc. č. 637/10, 637/5, 625/13, 625/9, 625/4 a st. 1055 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí.

## VI. Cena díla

### 6.1 Výše a obsah ceny díla

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **4.842 301,20 Kč bez DPH**, slovy čtyři miliony osm set čtyřicet dva tisíce tři sta jedno koruna česká a dvacet haléřů.

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný.

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.

### 6.2 Platnost ceny

6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.

### 6.3 Podmínky pro změnu ceny

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí smlouveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.

## VII. Platební podmínky

### 7.1 Zálohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

### 7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktury) vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečnění první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž by vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.

### 7.3 Zádržné

7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část ceny za dílo ve výši 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude zhotoviteli uhrazeno až po konečném předání díla bez vad a nedodělků.

7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků dle odst. 12.3.4 této smlouvy.

7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit zádržné do původní výše

### 7.4 Náležitosti a splatnost faktury

7.4.1 Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

7.4.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele

b) DIČ objednatele

c) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)

d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu splatnými předpisy, v opačném případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v této souvislosti vznikla

e) údaj že je jedná o režim přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.

7.4.3 Splatnost daňového dokladu (faktura) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

- 7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

## **VIII. Subdodavatelé**

### **8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce**

- 8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.
- 8.1.2 V průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní subdodavatel.
- 8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne.

### **8.2 Vzájemné plnění závazků**

- 8.2.1 Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů.
- 8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.

## **IX. Provádění díla**

### **9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce**

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti).
- 9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod.



Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.

- 9.1.4 Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
- 9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí.
- 9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.

## 9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí a přizve je ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
- 9.2.3 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.

## 9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele

- 9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.
- 9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.

## 9.4 Povinnost informovat objednatele

- 9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.

#### 9.5 Kontrola provádění prací

- 9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.).
- 9.5.2 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
- 9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla.
- 9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

#### 9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.
- 9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v penězích.
- 9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.

## **X. Staveniště**

### **10.1 Předání a převzetí staveniště**

10.1.1 Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně nejdříve dne 13. 5. 2024 a nejpozději dne 26. 5. 2024. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít do 7 dnů od obdržení výzvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- projektové dokumentace v tištěné podobě
- plánu BOZP
- harmonogramu stavebních prací.

### **10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště**

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.

10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.

10.2.5 Veškerý vybouraný a demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 3x týdně – PO,ST,PA) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory.

### **10.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací**

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel (v případě potřeby v součinnosti s objednatelem), který nese veškeré příp. náklady s tím související.

10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemcích parc. č. 637/5 a 637/10 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.

#### 10.4 Vyklizení staveniště

- 10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

### **XI. Stavební deník**

#### 11.1 Povinnost vést stavební deník

- 11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve snění pozdějších předpisů.
- 11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů.

#### 11.2 Způsob vedení a zápisu

- 11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.
- 11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

### **XII. Předání a převzetí díla**

#### 12.1 Předání díla

- 12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad a nedodělků pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### 12.2 Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

#### 12.3 Protokol o předání a převzetí díla

- 12.3.1 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS.
- 12.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

- Označení předmětu díla
- Údaje o zhotoviteli a objednateli.
- Termín zahájení a dokončení prací na díle.
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne.
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště.
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba.
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem.
- Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělků dle odst. 12.3.2, sepíše smluvní strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.

#### 12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace
- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- 2x vyhodnocení kontrolního a zkušebního plánu stavby
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce
- 2x vyhotovení veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů dle položkového rozpočtu
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
- fotodokumentace prováděných prací na CD
- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků)
- 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném protokolárním předání vlastníkům – provozovatelům včetně jejich souhlasu s kolaudací stavby
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem dle platných ČSN v souřadnicovém systému JTSC a výškovém systému Bpv dle požadavků vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a pozemků; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 2x v tištěné podobě a 1x v digitální formě na CD
- 8x vyhotovení geometrických plánů pro dělení pozemků nebo vymezení rozsahu věcného břemene.

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD.

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání.

Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

#### 12.5 Zkoušky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12.5.3 Převzetí díla bude provedeno až po kontrole souhrnné zprávy, kterou předloží zhotovitel objednateli po ukončení díla. Souhrnná zpráva obsahuje výsledky všech kontrolních zkoušek laboratoří.

12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

#### 12.6 Kolaudace

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního zákona, pokud bude probíhat. Zhotovitel je povinen účastnit se všech řízení a jednání svolaných k zahájení užívání stavby.

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

### **XIII.**

#### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla**

##### 13.1 Odpovědnost za vady díla

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Převzme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla.

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí.

##### 13.2 Záruční doba

Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.

### 13.3 Výjimky ze záruky

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců.

### 13.4 Způsob uplatnění reklamace

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části.
- b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.

### 13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne.

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení).

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.

### 13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.

### 13.7 Postup po odstranění vad

13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol).

13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje záruční doba.

## XIV.

### Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla

#### 14.1 Vlastnictví díla

Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího protokolu dle čl. XII. odst. 12.3.

#### 14.2 Nebezpečí škod na díle

Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

#### 14.3 Pojištění díla

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednanou pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## XV.

### Sankční ujednání

#### 15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

#### 15.2 Sankce za neodstranění vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je



v prodlení, a za každý den prodlení.

15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši.

### 15.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů a pracovněprávních předpisů

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5 nebo 9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení povinnosti.

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena.

15.3.5 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.

### 15.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo rozhodnutí správních orgánů

15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo.

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

### 15.5 Společná ustanovení

15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.

15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

## **XVI. Odstoupení od smlouvy**

### **16.1 Způsob odstoupení od smlouvy**

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

### **16.2 Důvody odstoupení od smlouvy**

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajícím déle než 15 dnů,
- b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště,
- c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
- d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
- e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy,
- f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
- b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
- c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

### **16.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy**

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušением prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.

## XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
- 17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nepřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.
- 17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).
- 17.7 Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 17.8 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů.
- 17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 1281/23R/2024 ze dne 14. 02. 2024 a usnesením č. 1412/25R/2024 ze dne 03. 04. 2024.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Za objednatele  
Novém Jičíně dne

**Mgr.  
Stanislav  
Kopecký**

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Stanislav Kopecký  
Datum: 2024.04.30  
12:21:02 +02'00'

.....  
Mgr. Stanislav Kopecký  
starosta města

Za zhotovitele  
Ve Veřovicích dne

**Jiří  
Válek**

Digitálně  
podepsal Jiří Válek  
Datum: 2024.04.30  
09:35:55 +02'00'

.....  
p. Jiří Válek  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NP2397 Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín**

Objednatel: **Město Nový Jičín**  
**Masarykovo nám. 1/1**  
**74101 Nový Jičín**

IČO: **00298212**

DIČ: **CZ00298212**

Zhotovitel: **SEMITA-DS s.r.o.**

IČO: **3829707**

DIČ: **CZ03829707**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 674 112,33
PSV			610,00
MON			95 580,00
Vedlejší náklady			71 998,87
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>4 842 301,20</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>4 842 301,20 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 016 883,25 CZK</b>

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**5 859 184,45 CZK**

v

dne

**Jiří**  
**Válek**  
Digitálně podepsal Jiří Válek  
Datum: 2024.04.22  
10:26:22 +02'00'

Za zhotovitele

**Mgr. Stanislav**  
**Kopecký**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Stanislav Kopecký  
Datum: 2024.04.30  
12:20:36 +02'00'

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO.00</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>71 998,87</b>	<b>15 119,76</b>	<b>87 118,63</b>	<b>####</b>
00	VON	0,00	71 998,87	15 119,76	87 118,63	####
<b>SO.01</b>	<b>Kácení stromů</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>756,00</b>	<b>4 356,00</b>	<b>####</b>
01	Kácení	0,00	3 600,00	756,00	4 356,00	####
<b>SO.02</b>	<b>Výměna ploch</b>	<b>0,00</b>	<b>4 339 709,61</b>	<b>911 339,02</b>	<b>5 251 048,63</b>	<b>####</b>
1	Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba	0,00	2 559 052,81	537 401,09	3 096 453,90	####
2	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba	0,00	156 435,92	32 851,54	189 287,46	####
3	Nepropustný asfalt - Propustná žul.kostka	0,00	247 010,59	51 872,22	298 882,81	####
4	Propustná zeleň - Propustná dlažba	0,00	754 938,33	158 537,05	913 475,38	####
5	Nepropustný asfalt - Nepropustná žul. kostka	0,00	91 477,53	19 210,28	110 687,81	####
6	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň (příprava)	0,00	182 904,51	38 409,95	221 314,46	####
7	Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt	0,00	347 889,92	73 056,88	420 946,80	####
<b>SO.03</b>	<b>Dešťová kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>88 855,67</b>	<b>18 659,69</b>	<b>107 515,36</b>	<b>####</b>
03	Odvodnění	0,00	88 855,67	18 659,69	107 515,36	####
<b>SO.04</b>	<b>Svislé dopravní značení</b>	<b>0,00</b>	<b>35 076,52</b>	<b>7 366,07</b>	<b>42 442,59</b>	<b>####</b>
04	Svislé dopravní značení	0,00	35 076,52	7 366,07	42 442,59	####
<b>SO.05</b>	<b>Osvětlení přechodu</b>	<b>0,00</b>	<b>95 580,00</b>	<b>20 071,80</b>	<b>115 651,80</b>	<b>####</b>
05	Veřejné osvětlení	0,00	95 580,00	20 071,80	115 651,80	####
<b>SO.801</b>	<b>Sadové a vegetační úpravy</b>	<b>0,00</b>	<b>207 480,53</b>	<b>43 570,91</b>	<b>251 051,44</b>	<b>####</b>
801	Sadové a vegetační úpravy	0,00	207 480,53	43 570,91	251 051,44	####
Celkem za stavbu		0,00	4 842 301,20	1 016 883,25	5 859 184,45	####

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Výsadba stromů	HSV			18 813,28	0,4
_2	Ostatní materiál	HSV			136 492,80	2,8
_3	Založení parkového trávníku výsevem	HSV			26 883,59	0,6

_4	Ostatní materiál	HSV			4 263,76	0,1
_5	Regenerace stávajících travnatých ploch	HSV			19 601,50	0,4
_6	Ostatní materiál	HSV			1 425,60	0,0
1	Zemní práce	HSV			49 684,50	1,0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			80 566,20	1,7
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			735 350,08	15,2
13	Hloubené vykopávky	HSV			882,01	0,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			25 291,00	0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			18 225,60	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 125,00	0,0
5	Komunikace	HSV			1 728 238,36	35,7
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			210 384,03	4,3
8	Trubní vedení	HSV			29 687,50	0,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			267 747,30	5,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			13 025,46	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 540,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			680 208,44	14,0
711	Izolace proti vodě	PSV			610,00	0,0
M21	Elektromontáže	MON			68 900,00	1,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			26 680,00	0,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			620 676,32	12,8

VN	Vedlejší náklady	VN			71 998,87	1,5
Cena celkem					4 842 301,20	100,0

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>71 998,87</b>		
1	R4	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
2	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
3	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby

4	005119R	Geometrický plán	ks	8,00000	2 500,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 23/ II	Indiv

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 23/ II	Indiv
---	------------	--	--------	---------	-----------	-----------	------------	-------

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	998,87	998,87	RTS 23/ II	Indiv
---	------------	----------------------------------	--------	---------	--------	--------	------------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

- 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD vdigitalní podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.

8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 23/ II	Indiv
---	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------	------------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Např.:

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek

ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

TKP 18 Beton pro konstrukce

ČSN EN 206 Beton

atd.

9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 23/ II	Indiv
---	------------	---------------------------	--------	---------	----------	----------	------------	-------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 23/ II	Indiv
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	------------	-------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

11	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
----	---	------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.

Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.

12	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 23/ II	Indiv
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	------------	-------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na uklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a uklid ploch ZS.

13	1001	Rozbory vody vč. odebrání vzorků, předpoklad 1x	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
----	------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-------

14	1002	Pasportizace objektů v blízkosti výkopů vodovodu	soubor	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
----	------	--	--------	---------	--------	--------	---------	-------

před zahájením stavby a po ukončení

<b>Celkem</b>						<b>71 998,87</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--



### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.01	Kácení stromů
R:	01	Kácení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>3 600,00</b>		
1	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	3,00000	500,00	1 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	3,00000	500,00	1 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	3,00000	200,00	600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

<b>Celkem</b>						<b>3 600,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	1	Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>33 983,00</b>		
1	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.25 cm	m2	983,60000	20,00	19 672,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	983,60000	10,00	9 836,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	24,50000	150,00	3 675,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		2+9+13,5		24,50000				
4	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	16,00000	50,00	800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>451 692,90</b>		
5	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	2,00000	6 500,00	13 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		skryté konstrukce : 2		2,00000				
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	272,97750	360,00	98 271,90	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		parkoviště ZD 8 : 120,1*1,1*0,48		63,41280				
		vjezd ZD 8 : 14,2*1,1*0,48		7,49760				
		chodník ZD 8 : (430,9-14,2)*1,1*0,33		151,26210				
		komunikace ZD 10 : 403,9*1,1*0,5		222,14500				
		odpočty konstrukcí : -983,6*0,25-983,6*0,1		-344,26000				
		sanace podloží tl. 30cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 172,92000		172,92000				
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	95,54213	50,00	4 777,11	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 272,97751*0,35		95,54213				
8	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	11,00000	250,00	2 750,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		vsakovací rýhy : 11*1*1		11,00000				
9	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,50000	100,00	550,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,00000*0,5		5,50000				
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	283,97750	100,00	28 397,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 272,97750		272,97750				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,00000		11,00000				

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	1	Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	283,97750	50,00	14 198,88	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 283,97750	283,97750			
12	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých sanace v případě neúnosného podloží tl. 30cm : (120,1+403,9)*1,1*0,3	m3	172,92000	50,00	8 646,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 283,97750	283,97750			
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	283,97750	50,00	14 198,88	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 283,97750	283,97750			
14	181102302R00	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním plocha ze situace : 983,6*1,1	m2	1 081,96000	100,00	108 196,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 283,97750	283,97750			
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	283,97750	90,00	25 557,98	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 283,97750	283,97750			
16	583424002R	Kamenivo drcené 0/125	t	380,42400	350,00	133 148,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 172,92000*2,2	380,42400			
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>14 638,80</b>		
17	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	11,00000	600,00	6 600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,00000	11,00000			
18	211971110R00	Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	46,20000	150,00	6 930,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,00000*4	44,00000			
				Koeficient : 0,05	2,20000			
19	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	55,44000	20,00	1 108,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 46,20000	46,20000			
				Koeficient : 0,2	9,24000			
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>1 099 713,75</b>		
20	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm parkoviště : 120,1*1,05	m2	565,11000	300,00	169 533,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 283,97750	283,97750			

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	1	Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vjezd : 14,2*1,05 komunikace :		14,91000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 403,90000*1,05		424,09500				
21	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	437,53500	320,00	140 011,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		chodník : (430,9-14,2)*1,05		437,53500				
22	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	592,02000	320,00	189 446,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		parkoviště : 120,1*1,1 vjezd : 14,2*1,1 komunikace :		132,11000 15,62000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 403,90000*1,1		444,29000				
23	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	592,02000	50,00	29 601,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 592,02000		592,02000				
24	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm	m	121,17000	50,00	6 058,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 403,90000*0,3		121,17000				
25	59621504	Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)	m2	551,00000	250,00	137 750,00	Vlastní	Indiv
		parkoviště : 120,1 vjezd : 14,2 chodník : 430,9-14,2		120,10000 14,20000 416,70000				
26	59621506	Kladení zámkové dlažby tl.10 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)	m2	403,90000	250,00	100 975,00	Vlastní	Indiv
27	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	165,30000	50,00	8 265,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 551,00000*0,3		165,30000				
28	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	578,55000	85,40	49 408,17	Vlastní	Indiv
		Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x10						

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	1	Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek</li> <li>• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10<sup>-5</sup> m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10<sup>-4</sup> m/s.</li> <li>• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)</li> </ul> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 551,00000 <span style="float: right;">551,00000</span></p> <p>Koeficient : 0,05 <span style="float: right;">27,55000</span></p>						
29	5929903R	Vodopropustná dlažba tl. 10 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	424,09500	600,00	254 457,00	Vlastní	Indiv
		<p>Specifikace dlažby: Barevnost: antracit, formát dlažby: 20x20</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek</li> <li>• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10<sup>-5</sup> m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10<sup>-4</sup> m/s.</li> <li>• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)</li> </ul> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 403,90000 <span style="float: right;">403,90000</span></p> <p>Koeficient : 0,05 <span style="float: right;">20,19500</span></p>						
30	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	710,42400	20,00	14 208,48	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<p>Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 592,02000 <span style="float: right;">592,02000</span></p> <p>Koeficient : 0,2 <span style="float: right;">118,40400</span></p>						
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>1 000,00</b>		
31	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>159 319,80</b>		
32	912291111RT6	Osazení směrového kůlu z plastických hmot včetně dodávky sloupku,1m	kus	8,00000	500,00	4 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
33	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	1,50000	200,00	300,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
34	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,50000	100,00	150,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		imobilní : 1,5 <span style="float: right;">1,50000</span>						

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	1	Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	116,20000	200,00	23 240,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				BO10/25 : 105,5+7+3,7	116,20000			
36	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	116,50000	200,00	23 300,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				BO15/15 : 10,5+23+16,5+15,5+11+16+4+20	116,50000			
37	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	170,80000	240,00	40 992,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				BO15/25 : 116,9+116,9+15+26,5+12-116,5	170,80000			
38	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	5,00000	50,00	250,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
39	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	106,00000	20,00	2 120,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
40	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00000	20,00	100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
41	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	111,00000	20,00	2 220,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				5+106	111,00000			
42	9157211	Vodorovné značení hmatových bodů na dlažbu	m2	29,60000	150,00	4 440,00	Vlastní	Indiv
Hmatný varovný pás je navržen ze studeného plastu (VDZ) v bílé barvě s výstupky pravidelného tvaru TN TZUS 12.03.04								
43	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	122,01000	120,00	14 641,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 116,20000	116,20000			
				Koefficient : 0,05	5,81000			
44	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	161,34000	140,00	22 587,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 170,80000	170,80000			
				Koefficient : 0,05	8,54000			
				Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 9,00000*-1	-9,00000			
				Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 9,00000*-1	-9,00000			
45	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	122,32500	120,00	14 679,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	1	Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 116,50000		116,50000				
		Koefficient : 0,05		5,82500				
46	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	9,00000	350,00	3 150,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
47	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	9,00000	350,00	3 150,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 300,00</b>		
48	969901	Odstranění ocel. oplocení a vstupní 2kr.brány vč. likvidace	m	11,00000	300,00	3 300,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>449 867,61</b>		
49	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 451,18585	310,00	449 867,61	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>345 536,95</b>		
50	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	1,84000	10,00	18,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,84000		1,84000				
51	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	11,01500	30,00	330,45	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 6,61500		6,61500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 4,40000		4,40000				
52	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	216,39200	260,00	56 261,92	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 216,39200		216,39200				
53	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	540,98000	50,00	27 049,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 540,98000		540,98000				
54	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	770,22700	150,00	115 534,05	RTS 23/ II	RTS 23/ II
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	770,22700	100,00	77 022,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10 783,17800	5,00	53 915,89	RTS 23/ II	RTS 23/ II
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	770,22700	20,00	15 404,54	RTS 23/ II	RTS 23/ II



### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	1	Nepropustný asfalt/beton - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Celkem</b>						<b>2 559 052,81</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	2	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>9 714,00</b>		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	68,64000	50,00	3 432,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	68,64000	50,00	3 432,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	28,50000	100,00	2 850,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				8,5+20		28,50000		
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>18 709,85</b>		
4	120901121RT3	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	0,50000	7 000,00	3 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				skryté konstrukce : 0,5		0,50000		
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	9,36936	360,00	3 372,97	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				chodník ZD 8 : 68,64*1,05*0,33		23,78376		
				odpočty konstrukcí : -68,64*0,06-68,64*0,15		-14,41440		
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	3,27928	50,00	163,96	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,36937*0,35		3,27928		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	9,36936	100,00	936,94	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,36936		9,36936		
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	9,36936	150,00	1 405,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,36936		9,36936		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	9,36936	100,00	936,94	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,36936		9,36936		
10	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	75,50400	100,00	7 550,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				plocha ze situace : 68,64*1,1		75,50400		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	9,36936	90,00	843,24	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,36936		9,36936		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>85 640,94</b>		

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	2	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm <i>chodník : 66,6*1,05</i>	m2	69,93000	320,00	22 377,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
13	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 69,93000</i>	m2	69,93000	20,00	1 398,60	RTS 23/ II	RTS 23/ II
14	59621504	Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5) <i>chodník : 66,6</i>	m2	66,60000	250,00	16 650,00	Vlastní	Indiv
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 66,60000*0,3</i>	m	19,98000	100,00	1 998,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
16	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3 <i>Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x10</i> <i>• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek</i> <i>• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.</i> <i>• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 66,60000</i> <i>Koeficient : 0,05</i>	m2	69,93000	600,00	41 958,00	Vlastní	Indiv
17	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 69,93000</i> <i>Koeficient : 0,2</i>	m2	83,91600	15,00	1 258,74	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>1 000,00</b>		
18	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>3 337,00</b>		
19	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30 <i>BO10/25 : 7,5+2</i>	m	9,50000	200,00	1 900,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	2	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	9157211	Vodorovné značení hmatových bodů na dlažbu	m2	1,60000	150,00	240,00	Vlastní	Indiv

Hmatný varovný pás je navržen ze studeného plastu (VDZ) v bílé barvě s výstupky pravidelného tvaru TN TZÚS 12.03.04

21	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	9,97500	120,00	1 197,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	------------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 9,50000

9,50000

Koeficient : 0,05

0,47500

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 870,52</b>		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	52,90174	300,00	15 870,52	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	------------	------------

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>610,00</b>		
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	---------------	--	--

23	711823121RT2	Montáž nopové fólie svíslé včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	10,20000	50,00	510,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	------------	------------

izolace budov : 17\*0,6

10,20000

24	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00000	100,00	100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	------------	------------

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>21 553,61</b>		
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

25	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	24,23900	30,00	727,17	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	------------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 15,44400

15,44400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 7,69500

7,69500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,10000

1,10000

26	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	22,65120	50,00	1 132,56	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	------------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 22,65120

22,65120

27	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	46,89020	150,00	7 033,53	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------------	------------

28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	46,89020	100,00	4 689,02	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	------------	------------

29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	656,46280	5,00	3 282,31	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	------------	------------

30	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	46,89020	100,00	4 689,02	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	------------	------------

<b>Celkem</b>						<b>156 435,92</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	2	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	3	Nepropustný asfalt - Propustná žul.kostka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>7 103,80</b>		
1	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.25 cm	m2	64,58000	100,00	6 458,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	64,58000	10,00	645,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>61 512,45</b>		
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	30,67550	360,00	11 043,18	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<i>komunikace-žulová kostka : 64,58*1,1*0,45</i>		<i>31,96710</i>				
		<i>odpočty konstrukcí : -64,58*0,25-64,58*0,1</i>		<i>-22,60300</i>				
		<i>sanace podloží tl. 30cm :</i>						
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 21,31140</i>		<i>21,31140</i>				
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	10,73643	50,00	536,82	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 30,67551*0,35</i>		<i>10,73643</i>				
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	3,00000	250,00	750,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<i>vsakovací rýhy : 3*1*1</i>		<i>3,00000</i>				
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	1,50000	50,00	75,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000*0,5</i>		<i>1,50000</i>				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	33,67550	100,00	3 367,55	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 30,67550</i>		<i>30,67550</i>				
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000</i>		<i>3,00000</i>				
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	33,67550	150,00	5 051,33	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,67550</i>		<i>33,67550</i>				
9	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	21,31140	150,00	3 196,71	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<i>sanace v případě neúnosného podloží tl. 30cm :</i>		<i>21,31140</i>				
		<i>64,58*1,1*0,3</i>						
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	33,67550	150,00	5 051,33	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,67550</i>		<i>33,67550</i>				
11	181102302R00	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	71,03800	150,00	10 655,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	3	Nepropustný asfalt - Propustná žul.kostka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plocha ze situace : 64,58*1,1		71,03800				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	33,67550	90,00	3 030,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,67550		33,67550				
13	583424002R	Kamenivo drcené 0/125	t	46,88508	400,00	18 754,03	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 21,31140*2,2		46,88508				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>3 586,80</b>		
14	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	3,00000	700,00	2 100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000		3,00000				
15	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	12,60000	100,00	1 260,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,00000*4		12,00000				
		Koefficient : 0,05		0,60000				
16	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	15,12000	15,00	226,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 12,60000		12,60000				
		Koefficient : 0,2		2,52000				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>105 457,14</b>		
17	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	66,23400	300,00	19 870,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 63,08000*1,05		66,23400				
18	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	69,38800	300,00	20 816,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 63,08000*1,1		69,38800				
19	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	69,38800	20,00	1 387,76	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 69,38800		69,38800				
20	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	63,08000	250,00	15 770,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		64,58-1,5		63,08000				
21	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	66,23400	700,00	46 363,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	3	Nepropustný asfalt - Propustná žul.kostka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 63,08000		63,08000				
		Koeficient : 0,05		3,15400				
22	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	83,26560	15,00	1 248,98	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 69,38800		69,38800				
		Koeficient : 0,2		13,87760				
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>4 890,00</b>		
23	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	15,00000	200,00	3 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		BO10/25 : 15		15,00000				
24	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	15,75000	120,00	1 890,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 15,00000		15,00000				
		Koeficient : 0,05		0,75000				
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>38 105,30</b>		
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	127,01766	300,00	38 105,30	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>26 355,10</b>		
26	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	14,20760	260,00	3 693,98	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 14,20760		14,20760				
27	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	35,51900	50,00	1 775,95	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 35,51900		35,51900				
28	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	49,72660	150,00	7 458,99	RTS 23/ II	RTS 23/ II
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,72660	100,00	4 972,66	RTS 23/ II	RTS 23/ II
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	696,17240	5,00	3 480,86	RTS 23/ II	RTS 23/ II
31	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	49,72660	100,00	4 972,66	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>247 010,59</b>		



### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	3	Nepropustný asfalt - Propustná žul.kostka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	4	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>190 133,14</b>		
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m <i>250,87*0,2</i>	m3	50,17400 <i>50,17400</i>	50,00	2 508,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 <i>parkoviště, cyklostezka : 250,87*1,1*0,48</i> <i>odpočty konstrukcí : -50,174</i> <i>sanace podloží tl. 30cm :</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 54,07710</i>	m3	136,36246 <i>132,45936</i> <i>-50,17400</i> <i>54,07710</i>	360,00	49 090,49	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 136,36246*0,35</i>	m3	47,72686 <i>47,72686</i>	50,00	2 386,34	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 136,36246</i>	m3	136,36246 <i>136,36246</i>	100,00	13 636,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 136,36246</i>	m3	136,36246 <i>136,36246</i>	50,00	6 818,12	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých <i>sanace v případě neúnosného podloží tl. 30cm :</i> <i>163,87*1,1*0,3</i>	m3	54,07710 <i>54,07710</i>	50,00	2 703,86	RTS 23/ II	RTS 23/ II
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 136,36246</i>	m3	136,36246 <i>136,36246</i>	100,00	13 636,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním <i>plocha ze situace : 250,87*1,1</i>	m2	275,95700 <i>275,95700</i>	100,00	27 595,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 136,36246</i>	m3	136,36246 <i>136,36246</i>	90,00	12 272,62	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	583424002R	Kamenivo drcené 0/125 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 54,07710*2,2</i>	t	118,96962 <i>118,96962</i>	500,00	59 484,81	RTS 23/ II	RTS 23/ II

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	4	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>392 485,68</b>		
11	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	255,78000	300,00	76 734,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 243,60000*1,05</a>		255,78000				
12	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	267,96000	320,00	85 747,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 243,60000*1,1</a>		267,96000				
13	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	267,96000	20,00	5 359,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 267,96000</a>		267,96000				
14	59621504	Kladení zámkové dlažby tl.8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)	m2	243,60000	250,00	60 900,00	Vlastní	Indiv
		<a href="#">parkoviště, cyklostezka : 243,6</a>		243,60000				
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	73,08000	50,00	3 654,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 243,60000*0,3</a>		73,08000				
16	599901	Předláždění a napojení stávajících ploch ze zámkové dlažby	m2	9,00000	200,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
17	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	255,78000	600,00	153 468,00	Vlastní	Indiv
		Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x10						
		• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících látek						
		• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10-5 m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10-4 m/s.						
		• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)						
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 243,60000</a>		243,60000				
		<a href="#">Koefficient : 0,05</a>		12,18000				
18	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	321,55200	15,00	4 823,28	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 267,96000</a>		267,96000				
		<a href="#">Koefficient : 0,2</a>		53,59200				

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	4	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 91</b>						<b>41 569,50</b>		
19	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	62,00000	200,00	12 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				BO10/25 : 30+32	62,00000			
20	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	57,50000	220,00	12 650,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				BO15/25 : 14+21,5+22	57,50000			
21	9157211	Vodorovné značení hmatových bodů na dlažbu	m2	1,70000	150,00	255,00	Vlastní	Indiv
Hmatný varovný pás je navržen ze studeného plastu (VDZ) v bílé barvě s výstupky pravidelného tvaru TN TZÚS 12.03.04								
22	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	65,10000	120,00	7 812,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 62,00000	62,00000			
				Koefficient : 0,05	3,10000			
23	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	60,37500	140,00	8 452,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 57,50000	57,50000			
				Koefficient : 0,05	2,87500			
<b>Díl: 99</b>						<b>130 750,01</b>		
24	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	435,83338	300,00	130 750,01	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>754 938,33</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	4	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	5	Nepropustný asfalt - Nepropustná žul. kostka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>885,00</b>		
1	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> , kam. drcené tl. 25 cm	m <sup>2</sup>	14,75000	50,00	737,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	113151219R00	Fréz. živič krytu nad 500 m <sup>2</sup> , bez překážek, tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	14,75000	10,00	147,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 12 Odkopávky a prokopávky</b>						<b>13 301,74</b>		
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,00625	360,00	2 522,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		komunikace-žulová kostka : 14,75*1,1*0,45		7,30125				
		odpočty konstrukcí : -14,75*0,25-14,75*0,1		-5,16250				
		sanace podloží tl. 30cm :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,86750		4,86750				
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m <sup>3</sup>	2,45219	50,00	122,61	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,00626*0,35		2,45219				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	7,00625	100,00	700,63	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,00625		7,00625				
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,00625	50,00	350,31	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,00625		7,00625				
7	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m <sup>3</sup>	4,86750	100,00	486,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		sanace v případě neúnosného podloží tl. 30cm :		4,86750				
		14,75*1,1*0,3						
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	7,00625	100,00	700,63	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,00625		7,00625				
9	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m <sup>2</sup>	16,22500	150,00	2 433,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		plocha ze situace : 14,75*1,1		16,22500				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m <sup>3</sup>	7,00625	90,00	630,56	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,00625		7,00625				
11	583424002R	Kamenivo drcené 0/125	t	10,70850	500,00	5 354,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	5	Nepropustný asfalt - Nepropustná žul. kostka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,86750*2,2	10,70850					
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>44 940,85</b>		
12	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	11,97900	300,00	3 593,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 10,89000*1,1	11,97900					
13	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	11,43450	500,00	5 717,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 10,89000*1,05	11,43450					
14	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	11,97900	20,00	239,58	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 11,97900	11,97900					
15	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	10,89000	500,00	5 445,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		14,75-3,86	10,89000					
16	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	11,43450	2 600,00	29 729,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 10,89000	10,89000					
		Koefficient : 0,05	0,54450					
17	67352003R	Geotextilie netkaná PET 250 g/m2	m2	14,37480	15,00	215,62	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 11,97900	11,97900					
		Koefficient : 0,2	2,39580					
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>15 826,00</b>		
18	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	38,60000	200,00	7 720,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		BO10/25 : 4,5*2+7*2+7,8*2	38,60000					
19	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	40,53000	200,00	8 106,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 38,60000	38,60000					
		Koefficient : 0,05	1,93000					
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 504,45</b>		
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	35,01482	300,00	10 504,45	RTS 23/ II	RTS 23/ II

### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	5	Nepropustný asfalt - Nepropustná žul. kostka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>6 019,49</b>		
21	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	3,24500	260,00	843,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 3,24500</a>	3,24500			
22	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	8,11250	50,00	405,63	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 8,11250</a>	8,11250			
23	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	11,35750	150,00	1 703,63	RTS 23/ II	RTS 23/ II
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,35750	100,00	1 135,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	159,00500	5,00	795,03	RTS 23/ II	RTS 23/ II
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,35750	100,00	1 135,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>91 477,53</b>		

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	6	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň (příprava)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>15 174,60</b>		
1	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.40 cm	m2	252,91000	50,00	12 645,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	113151219R00	Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	252,91000	10,00	2 529,10	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>25 291,00</b>		
3	181301107R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 40-50 cm,do 500m2	m2	252,91000	50,00	12 645,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	0099001	Zemina pro zúrodnění vč. dopravy	m3	126,45500	100,00	12 645,50	Vlastní	Indiv
		<a href="#">252,91*0,5</a>		<a href="#">126,45500</a>				
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>142 438,91</b>		
5	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	55,64020	260,00	14 466,45	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 55,64020</a>		<a href="#">55,64020</a>				
6	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	222,56080	50,00	11 128,04	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<a href="#">Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 222,56080</a>		<a href="#">222,56080</a>				
7	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	278,20100	150,00	41 730,15	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	278,20100	100,00	27 820,10	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 894,81400	5,00	19 474,07	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	278,20100	100,00	27 820,10	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>182 904,51</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	6	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň (příprava)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	7	Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 11 Přípravné a přidružené práce</b>						<b>13 705,80</b>		
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> , kam. drčené tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	228,43000	50,00	11 421,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	113151219R00	Fréz. živič krytu nad 500 m <sup>2</sup> , bez překážek, tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	228,43000	10,00	2 284,30	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>						<b>210 384,03</b>		
3	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	228,43000	425,00	97 082,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	573111124R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	228,43000	18,00	4 111,74	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	573231125R00	Postřík spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	228,43000	12,00	2 741,16	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	228,43000	466,00	106 448,38	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>2 000,00</b>		
7	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>11 405,00</b>		
8	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík. barvou	m	8,00000	50,00	400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	915721111R00	Vodorovné značení střík. barvou stopčar, zeber atd.	m <sup>2</sup>	16,00000	180,00	2 880,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,00000</a>	16,00000			
10	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	8,00000	20,00	160,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
11	915791112R00	Předznačení pro značení stopčar, zebr, nápisů	m <sup>2</sup>	16,00000	20,00	320,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">přechod : 3*0,5*7</a>	10,50000			
				<a href="#">5,5</a>	5,50000			
12	917862114R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	10,00000	220,00	2 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">BO15/25 : 10</a>	10,00000			
13	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	24,00000	50,00	1 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
14	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	24,00000	50,00	1 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
15	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	24,00000	70,00	1 680,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	7	Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	10,50000	130,00	1 365,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 10,00000

10,00000

Koeficient : 0,05

0,50000

<b>Díl: 93</b>			<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>			<b>13 025,46</b>		
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

17	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	228,43000	10,00	2 284,30	RTS 23/ II	RTS 23/ II
18	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	228,43000	12,00	2 741,16	RTS 23/ II	RTS 23/ II
19	939901	Výměna kanaliz.poklopu včetně dodávky litinového poklopu D400	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv

<b>Díl: 99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>19 472,87</b>		
----------------	--	--	--------------------------------	--	--	------------------	--	--

20	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	64,90958	300,00	19 472,87	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	------------	------------

<b>Díl: D96</b>			<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			<b>77 896,76</b>		
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

21	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	100,50920	50,00	5 025,46	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	------------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 100,50920

100,50920

22	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	50,25460	260,00	13 066,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	------------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 50,25460

50,25460

23	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	151,40532	150,00	22 710,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	151,40532	100,00	15 140,53	RTS 23/ II	RTS 23/ II
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 362,64788	5,00	6 813,24	RTS 23/ II	RTS 23/ II
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	151,40532	100,00	15 140,53	RTS 23/ II	RTS 23/ II

<b>Celkem</b>						<b>347 889,92</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.02	Výměna ploch
R:	7	Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.03	Dešťová kanalizace
R:	03	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>46 084,50</b>		
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,55000*0,05</i>	m3	1,02750	100,00	102,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ <i>Trubní vedení : 3*5*0,6*2</i> <i>Uliční vpust' : 3*0,85</i>	m3	20,55000	360,00	7 398,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,55000*0,5</i>	m3	10,27500	50,00	513,75	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000*2</i>	m2	30,00000	50,00	1 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 30,00000</i>	m2	30,00000	20,00	600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,55000</i>	m3	20,55000	100,00	2 055,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,55000</i>	m3	20,55000	150,00	3 082,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,55000</i>	m3	20,55000	100,00	2 055,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>Trubní vedení : 3*5*0,6*1,5</i> <i>Uliční vpust' : 3*0,5</i>	m3	15,00000	100,00	1 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm <i>3*5*0,6*0,5</i>	m3	4,50000	700,00	3 150,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	20,55000	50,00	1 027,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.03	Dešťová kanalizace
R:	03	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 20,55000		20,55000				
12	583423603R	Kamenivo drcené 0/63 Z	t	33,00000	700,00	23 100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15,00000*2,2		33,00000				
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 125,00</b>		
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	2,25000	500,00	1 125,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		3*5*0,6*0,25		2,25000				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>25 687,50</b>		
14	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	3,00000	150,00	450,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000		3,00000				
15	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	0,60000	2 500,00	1 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000*0,04		0,60000				
16	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	15,00000	100,00	1 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000*5		15,00000				
17	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	12,00000	100,00	1 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000*4		12,00000				
18	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	3,00000	150,00	450,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000		3,00000				
19	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
20	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	3,00000	200,00	600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000		3,00000				
21	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	15,45000	150,00	2 317,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 15,00000*1,03		15,45000				
22	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	12,00000	100,00	1 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 12,00000		12,00000				
23	28651800.AR	Odbočka kanalizační nalepovací KGAB 400/160 PVC	kus	3,00000	100,00	300,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000		3,00000				

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.03	Dešťová kanalizace
R:	03	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	55340352R	Mříž vtoková M 01 D400 500 x 500 mm	kus	3,00000	2 700,00	8 100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000</a>	3,00000			
25	55343927R	Kalový koš C3 pozink. DIN 4052 pro rám 500/300 vysoký	kus	3,00000	500,00	1 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000</a>	3,00000			
26	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	3,00000	270,00	810,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000</a>	3,00000			
27	59223856R	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	3,00000	200,00	600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000</a>	3,00000			
28	59223862R	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	3,00000	250,00	750,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000</a>	3,00000			
29	5922386321R	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	3,00000	320,00	960,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000</a>	3,00000			
30	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	3,00000	150,00	450,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000</a>	3,00000			
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>640,00</b>		
31	9699001	Odstranění stávajících uličních vpustí	ks	2,00000	320,00	640,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>14 443,17</b>		
32	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	48,14391	300,00	14 443,17	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>875,50</b>		
33	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	2,06000	150,00	309,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,06000	100,00	206,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,54000	5,00	92,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
36	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	2,06000	30,00	61,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
37	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,06000	100,00	206,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II



### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.03	Dešťová kanalizace
R:	03	Odvodnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

<b>Celkem</b>						<b>88 855,67</b>		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.04	Svislé dopravní značení
R:	04	Svislé dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 13 Hloubené vykopávky</b>						<b>882,01</b>		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 10*0,35*0,35*0,5	m3	0,61250	1 000,00	612,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,61250	m3	0,61250	100,00	61,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,61250	m3	0,61250	150,00	91,88	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,61250	m3	0,61250	100,00	61,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,61250	m3	0,61250	90,00	55,13	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>31 400,00</b>		
6	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
7	912291111RT9	Osazení směrového kůlu ocelového včetně dodávky sloupku,1,1m	kus	8,00000	400,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
8	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	10,00000	500,00	5 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	40444934.AR	Značka dopravní výstražná A 1 - A 30, rozměr 700 mm, fólie 1 A7b : 2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	40445029.AR	Značka dopravní příkazová C 1 - C 14b, rozměr 500 mm, fólie 1 C9a/b : 2	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
11	40445050.AR	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1 IP12 : 1	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.04	Svislé dopravní značení
R:	04	Svislé dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		IP11b : 4		4,00000				
12	40445241R	Značka dopravní informativní provozní IP 2 - IP 7, rozměr 500 x 500 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		IP6 : 2		2,00000				
13	404459502R	Sloupek Fe pr. 60 pozinkovaný, l = 2500 mm	kus	10,00000	600,00	6 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000</a>		10,00000				
14	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	10,00000	500,00	5 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,00000</a>		10,00000				
15	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	2,00000	100,00	200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,00000*2</a>		2,00000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 600,00</b>		
16	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	4,00000	300,00	1 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
17	966006199	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami vč. likvidace	kus	2,00000	200,00	400,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 194,51</b>		
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	3,98170	300,00	1 194,51	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>35 076,52</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.05	Osvětlení přechodu
R:	05	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>					<b>68 900,00</b>		
1	210010022RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky 1525	m	12,00000	100,00	1 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
2	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	12,00000	50,00	600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
3	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	kus	2,00000	800,00	1 600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
4	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
5	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
6	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	2,00000	300,00	600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
7	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> vč. svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	30,00000	60,00	1 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
8	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	3,00000	100,00	300,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
9	210220302RT1	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	2,00000	50,00	100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
10	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	2,00000	50,00	100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
11	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	2,00000	50,00	100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
12	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	30,00000	70,00	2 100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
13	210810054RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly 16-25 mm <sup>2</sup> pevně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm <sup>2</sup>	m	50,00000	200,00	10 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
14	905 002 R01	Napojení na stávající zařízení	h	8,00000	250,00	2 000,00	Vlastní	Indiv	
15	905 003 R01	Úprava stávajícího zařízení	h	8,00000	250,00	2 000,00	Vlastní	Indiv	
16	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	8,00000	250,00	2 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	
17	316735401R	Stožár osvětlovací PA 6-114/89/76 Z	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II	

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.05	Osvětlení přechodu
R:	05	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	31677105R	Výložník PDC 1-3000/114 pro stožár horní průměr 114 mm	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
19	PC2104531551	svítidlo uliční LED pro nasvětlení přechodu pro chodce <span style="color: green;">70 W, 10710 lm, 2700 K, 40 LED, IP 65</span>	ks	2,00000	12 000,00	24 000,00	Vlastní	Indiv
20	PC48734513	Svorkovnice stožárová	kus	2,00000	200,00	400,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>26 680,00</b>		
21	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně, ruční výkop jámy	m3	2,50000	1 000,00	2 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
22	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	30,00000	150,00	4 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
23	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	20,00000	150,00	3 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
24	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	20,00000	4,00	80,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
25	460560163RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	20,00000	100,00	2 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
26	460560303R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3	m	8,00000	100,00	800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
27	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	3,00000	500,00	1 500,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
28	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	20,00000	100,00	2 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
29	PC2104531511	zaměření kabelové trasy	hod	4,00000	250,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
30	PC2104541315	vytýčení stávajících inženýrských sítí	hod	6,00000	250,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
31	PC460212101	Pouzdrový základ 800x1200 pro stožár VO, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
32	PC46132484135	křížovatka kabelu a inženýrské sítě	ks	4,00000	200,00	800,00	Vlastní	Indiv
33	PC6204751315	Uložení chráničky kabelu do výkopu, vč. chráničky DN 63 mm	m	20,00000	150,00	3 000,00	Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>	<b>95 580,00</b>
---------------	------------------

### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.05	Osvětlení přechodu
R:	05	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.801	Sadové a vegetační úpravy
R:	801	Sadové a vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Výsadba stromů</b>					<b>18 813,28</b>		
1	119005153IM	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace soliterních přes 10 do 50 kusů	kus	18,00000	50,00	900,00	Vlastní	Indiv	
2	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	18,00000	200,00	3 600,00	RTS 23/ II	Indiv	
3	162701R	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20000 m (koef. nakypření 1,22)	m3	1,95200	50,00	97,60	RTS 23/ II	Indiv	
4	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,95200	90,00	175,68	RTS 23/ II	Indiv	
5	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	18,00000	150,00	2 700,00	RTS 23/ II	Indiv	
6	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	18,00000	200,00	3 600,00	RTS 23/ II	Indiv	
<i>komparativní řez dle Standardu AOPK</i>									
7	184215411VD	Zhotovení závlahové mísy o průměru kmene do 0,5m (mocnost mulče 10 cm)	ks	18,00000	100,00	1 800,00	Vlastní	Indiv	
8	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	18,00000	50,00	900,00	RTS 23/ II	Indiv	
9	184813161VD	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm	kus	18,00000	50,00	900,00	Vlastní	Indiv	
10	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin (100l/strom) do 1000 m	m3	0,18000	500,00	90,00	RTS 23/ II	Indiv	
11	89901VD	Instalace ochrany proti posečení vč. materiálu	kus	18,00000	130,00	2 340,00	Vlastní	Indiv	
<i>UV stabilizovaná, flexibilní, vzdušná - podélně dělená, výšky min. 21 cm, tl. materiálu min. 2 mm, hnědé barvy</i>									
12	899922811VD	Osazení závlahového vodního vaku ke dřevině vč. Naplnění, 75 l	kus	18,00000	85,00	1 530,00	Vlastní	Indiv	
13	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	9,00000	20,00	180,00	RTS 23/ II	Indiv	
<b>Díl: 2</b>		<b>Ostatní materiál</b>					<b>136 492,80</b>		
14	111_16VD	Zásobní tabletové hnojivo (tabl.5x10g/strom) vč. aplikace	ks	90,00000	5,00	450,00	Vlastní	Indiv	
15	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	1,80000	1 700,00	3 060,00	RTS 23/ II	Indiv	

## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.801	Sadové a vegetační úpravy
R:	801	Sadové a vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	1114VD	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom	ks	162,00000	40,00	6 480,00	Vlastní	Indiv
17	1113VD	Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom	ks	162,00000	160,00	25 920,00	Vlastní	Indiv
18	1112VD	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	m	72,00000	25,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
19	111_200VD	Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace	kg	1,80000	900,00	1 620,00	Vlastní	Indiv
20	08231320	Voda pro závlivku	m3	0,18000	60,00	10,80	RTS 23/ II	Indiv
21	000MAT01VD	Ochranný nátěr proti tepelnému poškození kůry vč. základního nátěru nebo jednosložkový např. Arboflex, LacBalsam	kg	3,60000	570,00	2 052,00	Vlastní	Indiv
22	000MAT02VD	Zavlažovací vak, 75 l	kus	18,00000	150,00	2 700,00	Vlastní	Indiv
23	111_34VD	Acer campestre 'Red Shine', OK 14/16, ZB, alejový - nasazení koruny min. 1,6 m	ks	9,00000	6 500,00	58 500,00	RTS 23/ II	Indiv
24	111_34VD	Betula jacquemontii 'Doorenbos', vícekmén, ZB, min. 200 cm	ks	6,00000	4 400,00	26 400,00	RTS 23/ II	Indiv
25	111_34VD	Amelanchier lamarckii, vícekmén, ZB, min. 160 cm	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 3 Založení parkového trávníku výsevem</b>						<b>26 883,59</b>		
26	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	446,00000	13,00	5 798,00	RTS 23/ II	Indiv
27	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	446,00000	10,00	4 460,00	RTS 23/ II	Indiv
28	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	446,00000	3,50	1 561,00	RTS 23/ II	Indiv
29	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	446,00000	3,50	1 561,00	RTS 23/ II	Indiv
30	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	446,00000	5,00	2 230,00	RTS 23/ II	Indiv
31	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině včetně utážení	m2	446,00000	25,00	11 150,00	RTS 23/ II	Indiv
32	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,01338	5 500,00	73,59	RTS 23/ II	Indiv
33	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	1,00000	50,00	50,00	RTS 23/ II	Indiv
<b>Díl: 4 Ostatní materiál</b>						<b>4 263,76</b>		
34	111116VD	Travní směs 30g/m2	kg	1,33800	170,00	227,46	Vlastní	Indiv



## Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.801	Sadové a vegetační úpravy
R:	801	Sadové a vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	2221VD	Totální systémový herbicid na bázi glyfosátu (0,0005 l/m <sup>2</sup> )	l	0,22300	700,00	156,10	Vlastní	Indiv
36	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávnickové hnojivo (0,03kg/m <sup>2</sup> )	kg	13,38000	90,00	1 204,20	Vlastní	Indiv
37	000MAT03VD	Ornice pro doplnění zeminy na travnatých plochách	m <sup>3</sup>	4,46000	600,00	2 676,00	Vlastní	Indiv

20 % plochy, 5 cm

<b>Díl: _5</b>	<b>Regenerace stávajících travnatých ploch</b>	<b>19 601,50</b>
----------------	--	------------------

38	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m <sup>2</sup>	770,00000	3,50	2 695,00	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	---	----------------	-----------	------	----------	------------	-------

selektivní herbicid pro dvouděložné rostliny

39	111105111R00	Odstranění stařiny odvoz 20 km, na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	770,00000	10,50	8 085,00	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	---	----------------	-----------	-------	----------	------------	-------

aerifikace

40	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m <sup>2</sup>	770,00000	5,00	3 850,00	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	---------------------------------	----------------	-----------	------	----------	------------	-------

41	180402111R00	Založení trávníku výsevem v rovině včetně utažení	m <sup>2</sup>	154,00000	24,00	3 696,00	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	---	----------------	-----------	-------	----------	------------	-------

20 % plochy

42	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,23100	5 500,00	1 270,50	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	----------------------------------	---	---------	----------	----------	------------	-------

43	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	0,10000	50,00	5,00	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	---	---	---------	-------	------	------------	-------

<b>Díl: _6</b>	<b>Ostatní materiál</b>	<b>1 425,60</b>
----------------	-------------------------	-----------------

44	111116VD	Travní směs zátěžová 15g/m <sup>2</sup>	kg	2,31000	170,00	392,70	RTS 23/ II	Indiv
----	----------	---	----	---------	--------	--------	------------	-------

45	2221VD	Selektivní herbicid na dvouděložné rostliny (0,0005 l/m <sup>2</sup> )	l	0,38500	1 600,00	616,00	RTS 23/ II	Indiv
----	--------	--	---	---------	----------	--------	------------	-------

46	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávnickové hnojivo (0,03kg/m <sup>2</sup> )	kg	4,62000	90,00	415,80	Vlastní	Indiv
----	----------	--	----	---------	-------	--------	---------	-------

20 % plochy

47	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	0,00732	150,00	1,10	RTS 23/ II	Indiv
----	--------------	---	---	---------	--------	------	------------	-------

<b>Celkem</b>	<b>207 480,53</b>					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

### Položkový rozpočet

S:	NP2397	Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín
O:	SO.801	Sadové a vegetační úpravy
R:	801	Sadové a vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání