






Smlouva o dílo	SMLOUVA O DÍLO ze dne:		
Předmět díla:	Výukové centrum autoelektr mobility v areálu SOŠ a SOU, U Kapličky 761/II, Sušice		
Objekt:	základové konstrukce a spodní stavba		
Objednatel:	SOU a SOŠ Sušice, U Kapličky 761, Sušice, 342 01		
Zhotovitel:	STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice		
TDI:			
Vypracoval:			
Popis změny: podrobnosti viz oceněný výkaz výměr, zápisy ve SD a fotodokumentace			
Vícepráce:			
- práce spojené s úpravou podkladů pro nové podlahy a základové konstrukce po odstranění původních podlah a vybourání konstrukcí.			
Méněpráce:			
- Nejsou			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti při realizaci díla po odkrytí konstrukcí a zásahu do konstrukcí. Projekt předpokládal standardní podmínky únosnosti a stavu pláně pod konstrukcí podlah původního objektu, který je nahrazen v původní zastavěné ploše novým objektem. Rovněž předpokládal, že základové konstrukce původního objektu budou v rozsahu a kvalitě obvyklé pro původní rozsah a charakter stavby. Po zahájení realizace stavby byly provedeny kopané sondy, které však tento předpoklad nepotvrdily, naopak se při pokračování bouracích prací zjistilo, že je nutné provést větší rozsah demolice původních základových konstrukcí a odstranění nevyhovujících podkladních vrstev pro nové betonové podlahy. Snížení nivelety pláně o cca 40-45cm a sanace pláně (zpevnění) a základové spáry novou vrstvou kameniva a KSC se zhutěním.	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
		změna řešení se snížením ceny	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	beze změny projekčního řešení	
	zápis do stavebního deníku o provádění prací in-situ	<input checked="" type="checkbox"/>	
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:		
	Náklady v Kč na změnu bez DPH		441 500,-
	DPH sazba:	21%	92715,00
	Náklady v Kč na změnu vč. DPH		534 215,-
termíny	Termín realizace změny:	beze změny	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	TDI - 		
	Investor - 		
	projektant + AD - 		
přílohy	Přílohy:		
	položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), zápisy ve SD a fotodokumentace		

