

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výukové centrum autoelektr mobility v areálu SOŠ a SOU, U Kapličky 761/II Sušice - dodatek č.4

Objekt:

010 - Stavební část

Místo:

Sušice

Datum:



Zadavatel:

SOŠ a SOU, U Kapličky 761/II Sušice

Projektant:

Uchazeč:

STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, 344 01 Domažlice, Zbyněk Štůber - jednatel
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							441 500,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				441 500,00
D	1		Zemní práce				160 090,00
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně <small>154 x 0,63</small>	m3	98,000	750,00	73 500,00
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	98,000	75,00	7 350,00
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	98,000	270,00	26 460,00
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	980,000	15,00	14 700,00
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	175,000	200,00	35 000,00

18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	154,000	20,00	3 080,00
D		2	Zakládání				142 100,00
19	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	98,000	1 450,00	142 100,00
<small>154 x 0,63</small>							
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				63 360,00
	K	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl. 150 mm	m2	132,000	480,00	63 360,00
D		96	Bourání konstrukcí				75 950,00
	K		Bourání betonu železového	m3	21,700	3 500,00	75 950,00
<small>13 x 0,5 x 0,65 + 130x 0,13</small>							