

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra

zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: Zdeněk Kadlec, tel: 739212131, e-mail: zdenek.kadlec@fnol.cz

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

Elektropráce Spáčil s.r.o.

se sídlem: I.P.Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc 9 - Nová Ulice

IČ: 26853639

DIČ: CZ26853639

zastoupená: Tomášem Spáčilem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28423

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 306827094/0300

na straně druhé jako „Zhotovitel“

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

Smlouvu o dílo

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné „**Modernizace prostor lůžkového oddělení v 7.NP budovy D2**“ (dále jen „**Dílo**“) identifikátor veřejné zakázky **VZ-2024-000230**.

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

II. Termín plnění

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v termínu:

Termín zahájení: 8.7 2024

Termín ukončení: 9.8 2024

2. Termín plnění může být posunut pouze na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla bez DPH

1 589 000,24 Kč

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nebo zaslán elektronicky na email fin@fnol.cz nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí etapy díla, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document- standard pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky **VZ-2024-000230**.

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).

8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

IV.

Provádění díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:

- a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;
- b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;
- c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.
- d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;
- e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele, tj. dalším osobám mimo subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

V. Předání díla

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla, jak je uvedeno v čl. III.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíše smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

VI. Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši.
2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce **60 měsíců** od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.
3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: spacil@elspa.cz, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

VII. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
- Příloha č.1 – Výkaz výměr
 - Příloha č.2 – Harmonogram prací
 - Příloha č.3 – Projektová dokumentace

V Olomouci dne

V Olomouci dne...

.....
zhotovitel
Tomáš Spáčil, jednatel

.....
objednatel
Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH123
Stavba: Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 7 n.p. budova D2

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Elketropráce Spáčil s.r.o. ,Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26853639
DIČ: CZ26853639

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 589 000,24
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 589 000,24	Výše daně 333 690,05
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 922 690,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

DOH123

Stavba:

Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 7 n.p. budova D2

Místo:

Datum:

25. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Elketropráce Spáčil s.r.o. ,Olomouc

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 589 000,24	1 922 690,29
DOH123	Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 7 n.p. budova D2	1 589 000,24	1 922 690,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 7 n.p. budova D2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elketopráce Spáčil s.r.o. ,Olomouc

IČ:

26853639

DIČ:

CZ26853639

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 589 000,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 589 000,24	21,00%	333 690,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 922 690,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 7 n.p. budova D2

Místo:

Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elketropráce Spáčil s.r.o. ,Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 589 000,24
HSV - Práce a dodávky HSV		312 725,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce		17 626,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		195 259,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		71 496,19
997 - Přesun sutě		14 393,02
998 - Přesun hmot		13 950,30
PSV - Práce a dodávky PSV		1 218 274,54
700 - Vybavení nábytkem		809 441,02
763 - Konstrukce suché výstavby		598,30
766 - Konstrukce truhlářské		6 250,00
767 - Konstrukce zámečnické		40 386,23
776 - Podlahy povlakové		292 817,56
781 - Dokončovací práce - obklady		13 928,13
783 - Dokončovací práce - nátěry		8 293,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		46 560,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		58 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 7 n.p. budova D2

Místo:

Datum: 25. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elketopráce Spáčil s.r.o. ,Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 589 000,24
D	HSV	Práce a dodávky HSV					312 725,70
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					17 626,75
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	11,648	741,00	8 631,17
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	11,024	816,00	8 995,58
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					195 259,44
3	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	206,400	68,00	14 035,20
4	K	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	206,400	421,00	86 894,40
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	195,600	70,40	13 770,24
6	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	195,600	366,00	71 589,60
7	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	42,000	105,00	4 410,00
8	K	63101	zapravení podlahy v místě bourání panelové stěny	mb	3,800	1 200,00	4 560,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					71 496,19
9	K	901	vyklizení nábytku dle TZ 6.1 - část nábytku deponována v FNOL + část nábytku odvezena na skládku vč. poplatku za uložení	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	64,80	3 240,00
11	K	962031011	Bourání příček nebo přízdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	5,706	138,00	787,43
12	K	962051116	Bourání příček ze ŽB tl do 150 mm	m2	5,386	403,00	2 170,56
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,800	397,00	1 905,60
14	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,440	385,00	554,40
15	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	10,000	157,00	1 570,00
16	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	100,000	1,60	160,00
17	K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	10,000	83,10	831,00
18	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	12,630	1 540,00	19 450,20
19	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	7,000	127,00	889,00
20	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	42,000	189,00	7 938,00
D	997	Přesun sutě					14 393,02
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,966	998,00	3 958,07
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,966	296,00	1 173,94
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	75,354	12,90	972,07
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,966	2 090,00	8 288,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							13 950,30
25	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	6,370	2 190,00	13 950,30
D PSV Práce a dodávky PSV							1 218 274,54
D 700 Vybavení nábytkem							809 441,02
26	K	7001	N/01 - D+M linky - viz TZ 6.7 + výkr. č.5	ks	1,000	95 066,06	95 066,06
27	K	7002	N/02 - D+M linky - viz TZ 6.7 + výkr. č.6	ks	1,000	80 520,00	80 520,00
28	K	7003	N/03 - D+M linky - viz TZ 6.7 + výkr. č.7	ks	1,000	135 000,00	135 000,00
29	K	7004	N/04 - D+M stolu - viz TZ 6.7 + výkr. č.8	ks	1,000	65 000,00	65 000,00
30	K	7005	N/05 - D+M stolu - viz TZ 6.7 + výkr. č.9	ks	1,000	30 912,68	30 912,68
31	K	7006	N/06 - D+M stolu - viz TZ 6.7 + výkr. č.10	ks	1,000	30 401,18	30 401,18
32	K	7007	N/07 - D+M stolu - viz TZ 6.7 + výkr. č.11	ks	1,000	6 254,00	6 254,00
33	K	7008	N/08 - D+M stolu - viz TZ 6.7 + výkr. č.12	ks	1,000	48 200,00	48 200,00
34	K	7009	N/09 - D+M stolu - viz TZ 6.7 + výkr. č.13	ks	1,000	40 347,84	40 347,84
35	K	7010	N/10 - D+M stolu - viz TZ 6.7 + výkr. č.14	ks	1,000	33 420,68	33 420,68
36	K	7011	N/11 - D+M stolu - viz TZ 6.7 + výkr. č.15	ks	1,000	17 802,24	17 802,24
37	K	7012	N/12 - D+M stolu - viz TZ 6.7 + výkr. č.16	ks	1,000	7 212,64	7 212,64
38	K	7013	N/13 - D+M kontejnru - viz TZ 6.7 + výkr. č.17	ks	1,000	60 966,00	60 966,00
39	K	7014	N/14 - D+M skříně - viz TZ 6.7 + výkr. č.18	ks	1,000	18 246,32	18 246,32
40	K	7015	N/15 - D+M skřínky - viz TZ 6.7 + výkr. č.19	ks	1,000	14 322,80	14 322,80
41	K	7016	N/16 - D+M skříně - viz TZ 6.7 + výkr. č.20	ks	1,000	15 267,08	15 267,08
42	K	7017	N/17 - D+M skříně - viz TZ 6.7 + výkr. č.21	ks	1,000	15 603,80	15 603,80
43	K	7018	N/18 - D+M skříně - viz TZ 6.7 + výkr. č.22	ks	1,000	10 632,30	10 632,30
44	K	7019	N/19 - D+M skříně - viz TZ 6.7 + výkr. č.23	ks	1,000	13 141,84	13 141,84
45	K	7020	N/20 - D+M skřínky - viz TZ 6.7 + výkr. č.24	ks	1,000	7 622,56	7 622,56
46	K	7021	N/21 - D+M skříně - viz TZ 6.7 + výkr. č.25	ks	1,000	10 512,74	10 512,74
47	K	7022	N/22 - D+M skřínky - viz TZ 6.7 + výkr. č.26	ks	1,000	5 992,64	5 992,64
48	K	7023	N/23 - D+M police - viz TZ 6.7 + výkr. č.27	ks	1,000	3 294,00	3 294,00
49	K	7024	N/24 - D+M police - viz TZ 6.7 + výkr. č.28	ks	1,000	6 335,46	6 335,46
50	K	7025	N/25 - D+M police - viz TZ 6.7 + výkr. č.29	ks	1,000	6 119,52	6 119,52
51	K	7026	N/26 - D+M police - viz TZ 6.7 + výkr. č.30	ks	1,000	5 993,86	5 993,86
52	K	7027	N/27 - D+M police - viz TZ 6.7 + výkr. č.31	ks	1,000	5 752,30	5 752,30
53	K	7028	N/28 - D+M police - viz TZ 6.7 + výkr. č.31	ks	1,000	5 266,74	5 266,74
54	K	7029	N/29 - D+M police - viz TZ 6.7 + výkr. č.32	ks	1,000	9 414,74	9 414,74
55	K	7030	N/30 - D+M stolku - viz TZ 6.7 + výkr. č.33	ks	1,000	4 819,00	4 819,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							598,30
56	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	6,611	90,50	598,30
D 766 Konstrukce truhlářské							6 250,00
57	K	76601	T/01 - D+M dveří 1250/1970mm vč. zárubně a kování - viz TZ 6.6	ks	1,000	6 250,00	6 250,00
D 767 Konstrukce zámečnické							40 386,23
58	K	76701	D+M ocelového svařence (překlady P1 a P2) vč. kotvení	kg	244,765	165,00	40 386,23
D 776 Podlahy povlakové							292 817,56
59	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	193,000	16,10	3 107,30
60	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	193,000	87,00	16 791,00
61	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	193,000	242,00	46 706,00
62	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	193,000	66,90	12 911,70
63	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	193,000	285,00	55 005,00
64	M	284901(R)	<i>dodání rolovaného homogenního PVC tl. 2mm - technické vlastnosti viz TZ</i>	m2	212,300	602,00	127 804,60
65	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	90,000	84,50	7 605,00
66	K	776902	vytažení PVC do fabionu + koutové lišty	m	183,020	120,00	21 962,40
67	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 302,000	0,28	924,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781			Dokončovací práce - obklady	13 928,13			
68	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,000	491,00	2 946,00
69	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	6,000	799,00	4 794,00
70	K	781473923	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 22 do 25 ks/m2	kus	25,000	95,00	2 375,00
71	M	59761714	<i>obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	7,000	452,00	3 164,00
72	K	998781313	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	139,000	4,67	649,13
D 783			Dokončovací práce - nátěry	8 293,30			
73	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	10,500	99,60	1 045,80
74	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,500	134,00	1 407,00
75	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,500	129,00	1 354,50
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,500	132,00	1 386,00
77	K	783901	nátěr žebrovaného tělesa UT, vč. potrubí (obroušení, očištění, vícevrstvý nátěr - viz TZ 6.5) - vč. demontáže a zpětné montáže radiátorů a dodání pomocného mat. např. nové těsnění	ks	5,000	620,00	3 100,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	46 560,00			
78	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	400,000	37,80	15 120,00
79	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	400,000	78,60	31 440,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	58 000,00			
80	K	VRN1	zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
81	K	VRN2	kompletační činnost hl. dodavatele stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
82	K	VRN3	provoz investora (zvýšené náklady na úklid během prací, zabezpečení proti šíření prachu apod)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00

Modernizace prostor lůžkového oddělení V 7.NP budovy D2

2024	1				2			
Popis prací	1	2	3	4	5			
Převzetí staveniště								
Zazdění dveří								
Zřízení nového průchodu								
Výměna podlahových krytin								
Úprava technických rozvodů								
Výměna nábytku								
Dokončovací práce - obklady, nátěry, malby								
Předání hotového díla								

Obsah

1	Identifikační údaje	4
2	Výchozí podklady a průzkumy	4
3	Účel stavby	4
4	Popis stávajícího stavu.....	4
4.1	Kapacity.....	4
4.2	Obecný popis	4
4.3	Stavební konstrukce	4
4.4	Technické instalace.....	5
4.5	Fotodokumentace	5
5	Architektonicko-stavební řešení	8
6	Stavebně-technické řešení	8
6.1	Bourání a demontáže.....	8
•	Vyklizení nábytku B/01.....	8
•	Příčky a výplně otvorů B/02	8
•	Keramické obklady B/03.....	8
6.2	Stavební úpravy.....	8
•	Otvory v panelech S/01	8
•	Zdění S/02	9
6.3	Podlahy.....	9
•	PVC P/01.....	9
6.4	Omítky.....	9
•	Doplnění omítek	9
•	Renovace omítek	9
6.5	Malba, nátěry a obklady.....	9
•	Vnitřní malba.....	9
•	Nátěr oceli.....	10
•	Nové obklady O/01.....	10
•	Oprava obkladů O/02	10
6.6	Truhlářské prvky.....	10
•	Dveře T/01	10
6.7	Nábytek.....	11
•	Kuchyňská linka N/01	11
•	Kuchyňská linka N/02	12
•	Pracovní linka N/03	13
•	Mycí stůl N/04.....	14
•	Mycí stůl N/05.....	15
•	Mycí stůl N/06.....	15
•	Kuchyňský stůl N/07.....	16
•	Pracovní stůl N/08	16
•	Pracovní stůl N/09	17
•	Pracovní stůl N/10	17
•	Pracovní stůl N/11	17
•	Pracovní stůl N/12	17
•	Kontejner N/13.....	17
•	Šatní skříň N/14.....	18
•	Dolní skříňka N/15.....	18
•	Prosklená skříň N/16.....	18
•	Prosklená skříň N/17	19
•	Skříň na infuze N/18.....	19
•	Skříň N/19.....	20

•	Horní skříňka N/20.....	20
•	Skříň N/21.....	20
•	Horní skříňka N/22.....	21
•	Police N/23.....	21
•	Police N/24.....	21
•	Police N/25.....	21
•	Police N/26.....	21
•	Police N/27.....	22
•	Police N/28.....	22
•	Police N/29.....	22
•	Konferenční stůl N/30.....	22
6.8	Technické instalace.....	22
•	Lůžkové rampy.....	22
•	Zdravotně technické instalace.....	22
•	Medicínální plyny.....	22
•	Vzduchotechnika.....	22
•	Vytápění.....	22
•	Elektroinstalace.....	23
7	Požadavky na provádění.....	23

1 Identifikační údaje

Název stavby:

Stavební úpravy oddělení 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

Stavebník:

Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov,
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
technický zástupce: David Srovnal, Zdeněk Kadlec
e-mail: david.srovnal@fnol.cz, zdenek.kadlec@fnol.cz

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal, autorizovaný architekt ČKA 03 256
tř. Svobody 20, Olomouc, 77200
e-mail: jenadohnal@seznam.cz

Údaje o území a pozemku

Kat. území: Olomouc Nová Ulice,
Parcela č.: st. 1783
Vlastník: Česká republika
Příslušnost: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, Nová Ulice, 775 20

2 Výchozí podklady a průzkumy

- odvětvový generel (IDOP Olomouc a.s., 2011)
- doměření stávajícího stavu (Dohnal, 2023)
- zadávací podklady (Mgr. Smolíková, 2023)

3 Účel stavby

Modernizace personálních místností lůžkového oddělení.

4 Popis stávajícího stavu

4.1 Kapacity

Dotčená užitná plocha 206,0 m²

4.2 Obecný popis

Prostory se nachází v 7.np budovy D2, využívaném I. chirurgickou klinikou FNOL. Křídlo budovy je řešeno jako troj trakt realizovaný v panelovém systému s jednotnými rozměry místností dle modulového systému 3,6/6,9+2,4+6,9 m s konstrukční výškou 2,8 m. Chodba ve středním traktu je přístupná z centrální schodišťové a výtahové haly.

Úpravami je dotčeno prvních 6 modulů vlevo od chodby užívané převážně jako personální místnosti: kuchyně, pracovní intermediální, pokoj intermediální, pracovní sester, pracovní lékařů, vyšetřovna a vlastní chodba. Každá z místností je samostatně přístupná z chodby, prosvětlená oknem a většina napojená k vlastnímu instalačnímu jádru.

4.3 Stavební konstrukce

Nosný systém budovy je oboustranný montovaný z železobetonových panelů. Příčky, jádra a instalační přízdívky jsou vyžděny pravděpodobně z cihelných příčkových. Tuhé podlahy jsou vysoké pouze 50 mm bez pružné izolace a je na nich položeno skládané homogenní PVC. Zdivo je opatřeno hladkými omítkami natíranými bílým nátěrem, kuchyně a plochy za linkami jsou obloženy keramickými obklady.

Místnosti jsou vybaveny plastovými okny a hladkými dveřními křídly v ocelových zárubních.

Místnosti jsou osazeny starším atypickým nábytkem (linky, skříně, stoly) a vybavením (židle, lehátka, přístroje).

4.4 Technické instalace

Místnosti jsou vybaveny sanitárními předměty (umývadla, dřezy), svítidly (přisazené zářivky) a napojeny na rozvody technických instalací: voda a kanalizace, ústřední vytápění s žebrovými tělesy umístěnými pod okny, centrální vzduchotechnika, medicínální plyny, silnoproudé a slaboproudé (EPS) elektroinstalace. Slaboproudé instalace jsou vedeny v instalačních lištách. Rozvody technických instalací jsou vyvedeny z vertikálních jader.

4.5 Fotodokumentace







5 Architektonicko-stavební řešení

Zastarale vybavená personální místnosti budou upraveny dle uživatelských potřeb do soudobého standardu. Typy úprav:

- vzájemná výměna místností
- dispoziční úpravy (zazdění dveří, zřízení průchodu, posunutí dveří)
- výměna podlahové krytiny
- výměna nábytku
- úprava technických rozvodů (vedení pod omítkou)

6 Stavebně-technické řešení

6.1 Bourání a demontáže

• Vyklizení nábytku B/01

- **rozsah:** mč. 10, 13, 14, 15
- **postup prací:**
 - deponie investorem určeného vybavení
 - odvezení a likvidace ostatního nábytku

• Příčky a výplně otvorů B/02

- **rozsah:** mč. 10, 13
- **množství:** 16,5 m²
- **postup prací:**
 - vybourání výplní otvorů (3x dveře, 1x okno)
 - demontáž sádkartonové příčky tl. 100 mm
 - vybourání cihelné příčky tl. 100 mm

• Keramické obklady B/03

- **rozsah:** mč. 12, 13, 14, 15
- **množství:** 7 m²
- **postup prací:**
 - odsekání lokálních keramických obkladů stěn
 - očištění betonových panelů a zdiva kartáči

6.2 Stavební úpravy

• Otvory v panelech S/01

- **rozsah:** mč. 7/13, 14/15
- **množství:** 7 m²
- **postup prací:**
 - vyříznutí otvoru, vybourání podlahy
 - svaření rámu koutovými svary 6 mm a osazení
 - dotažení překladu k betonu vyklínováním patek Fe plechy
 - kotvení sloupků do ostění chemickými kotvami M12
 - v případě pochybností okamžitě přizvat statika
- **materiály:**
 - tyč Fe U140, 8,4 bm
 - tyč Fe I140, 8,0 bm
 - plech Fe tl. 10 mm, 0,5 m²
 - 16x chemické kotvy M12

- **Zdění S/02**

- **rozsah:** mč. 10/12, 7/13
- **postup prací:**
 - osazení dveří a zazdění otvorů v panelech
 - vyzdění instalační přizdívky
 - zapravení ostění, překladu a podlahy bouraného otvoru
- **materiály a množství:**
 - pórabetonové příčkovky tl. 100 mm, 12,0 m²
 - pórabetonové příčkovky tl. 150 mm, 11,5 m²
 - zdící malta M5



6.3 Podlahy

- **PVC P/01**

- **rozsah:** mč. 07, 10, 12, 13, 14, 15
- **množství:** 193,0 m²
- **postup prací:**
 - odstranění stávajícího PVC
 - očištění a zbroušení betonového podkladu
 - srovnání samonivelační stěrkou tl. 2 mm (v případě potřeby)
 - nalepení rolovaného PVC vytaženého pomocí koutových lišt do fabionů výšky 100 mm. Svaření vhodné probarvenými šňůrami.
- **materiály:**
 - rolované homogenní PVC, tl. 2,0 mm, zátěžová třída 34, protiskluznost R9, (Forbo Sphera Element, 50079 Lagoon)

6.4 Omítky

- **Doplnění omítek**

- **rozsah:** nové zdivo, místa s odsekanými obklady
- **množství:** 42 m²
- **postup prací:**
 - odsekání keramických obkladů stěn
 - očištění betonových panelů a zdiva panelů kartáči
 - opatření penetračním nátěrem a natažení jednovrstvou vápenosádrovou omítkou tl. 15 mm s lící vrstvou upravenou glejtováním (ocelovým hladítkem)
- **materiály:**
 - SMS na bázi vápna, sádry a perlitu písek fr. 0-1 mm, třída GP CS I (Baumit Ratio Glatt L)

- **Renovace omítek**

- **rozsah:** stěny a stropy
- **množství:** 360 m²
- **postup prací:**
 - oškrábání maleb
 - opatření penetračním nátěrem a natažení tenkovrstvou vápenosádrovou omítkou tl. 5 mm s lící vrstvou upravenou glejtováním (ocelovým hladítkem)
- **materiály:**
 - SMS na bázi vápna, sádry a perlitu písek fr. 0-0,6 mm, třída GP CS I (Baumit Ratio Slim)

6.5 Malba, nátěry a obklady

- **Vnitřní malba**

- **rozsah:** stěny a stropy
- **množství:** 400 m²

- **postup prací:**
 - 2x nátěr pomocí štětky, válečku nebo nástřik
- **materiály:**
 - silikátová barva s fotokatalytickým efektem, s vysokými nároky na odolnost, s atestem pro zdravotnictví, s atestem pro alergiky, difuzní odpor $sd \leq 0,01$ m, stupeň lesku při dle ISO 2813 tupě matný, maximální velikost zrna dle EN 21524 jemné odolnost proti oděru třídy 1 dle EN ISO 11998 (Ecosil ME Keim),
- **Nátěr oceli**
 - **rozsah a množství:** 5x stávající žebrová tělesa UT včetně potrubí, 7x dveřní zárubně
 - **postup prací:**
 - obroušení od nesoudržných částí, očištění
 - povrchová renovace vícevrstevným syntetickým nátěrovým systémem určený pro daný účel, provedeným dle pokynů výrobce
- **Nové obklady O/01**
 - **rozsah:** stěny nad pracovními linkami
 - **množství:** 6,0 m²
 - **postup prací:**
 - podnátěr minerální stěrkovou hydroizolací
 - nalepení keramického obkladu s provázanými spárami (na stříh)
 - výplň koutů separačním provazcem a sanitárním silikonem probarveným dle spárovací hmoty
 - spárování
 - **materiály:**
 - slinutá neglazovaná dlažba, protiskluznost R10/B ($\mu > 0,6$), rozměr 100/100/9 mm, barva světle šedá (Taurus Color)
 - flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota s biocidy typ CG2 WA dle EN13888, barva bílá (Rako, GF BIO)
- **Oprava obkladů O/02**
 - **rozsah:** stěny kuchyně
 - **množství:** 1,0 m²
 - **postup prací:**
 - vysekání poškozených kusů
 - vlepení nových kusů v návaznosti na okolní materiál
 - spárování
 - **materiály:**
 - glazovaný obklad, rozměr 200/200/9 mm, barva bílá
 - flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota s biocidy typ CG2 WA dle EN13888, barva šedá (Rako, GF BIO)

6.6 Truhlářské prvky

- **Dveře T/01**
 - rozměr: 1250/1970 mm
 - množství: 1 ks pravé
 - křídlo: otočné hladké plné křídlo s polodrážkou, DTD, CPL tl. 0,8 mm
 - rám: zárubeň hranatá, s těsněním, pro cihelné zdivo
 - práh: bez prahu
 - kování: 2x klika se štítkem, nerez kartáčovaná
3x seřiditelný dveřní závěs
3x návlek na závěs s kuželkou, Fe krycí nátěr
 - zámek: zadlabací zámek vložkový, cylindrická vložka

6.7 Nábytek

- provedení:

- výroba dle navržené tvarové dokumentace
- zaměření skutečných rozměrů
- součástí spojovací a kotvící materiál
- osazení
- vzorkování a odsouhlasení prvků a jejich povrchových úprav

- dekory:

- korpusy nábytku, křídla, zásuvky: Dopravní bílá RAL 9016 (Kronospan Snow White)
- pracovní desky, stolové desky: Dopravní bílá RAL 9016 (Kronospan Snow White)

- rozsah:

• Kuchyňská linka N/01

- rozměr: 2850/600/900+4200/300/800 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
- křídla:
 - 9x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- zásuvky:
 - 8x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 8x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- police:
 - 18x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 17x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 8x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 18x miskový závěs
 - 14x závěsné kování s krytem
 - 72x policový nosič
 - 16x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnící profil pracovní desky
 - 2x rektifikovatelná válcová stolová noha Ø60 mm, nosnost 150 kg, nerez
- zařízení:
 - 2x nábytková LED zářivka s kout. profilem
 - třídící vložka do zásuvky na příbory (Hettich, OrgaTray 440)




• **Kuchyňská linka N/02**

- rozměr: 2500/600/900+800 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
- křídla:
 - 8x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- zásuvky:
 - 1x fixní čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 5x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 5x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- police:
 - 10x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 13x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 4x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 16x miskový závěs
 - 8x závěsné kování s krytem
 - 40x policový nosič
 - 16x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnící profil pracovní desky
- zařízení:
 - 1x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 2x 28l plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - dřez s okapní plochou 450/780 mm sítkem a sifonem, Fe nerez matná (Franke, ETN 614 Nova 3,5)
 - vestavná elektrická varná deska dvouplotýnková, sklokeramická, dotyková, černá (Mora VDST 332 FF)
 - vestavná výsuvná digestoř s filtrem a LED osvětlením, 600/300/180 mm, Fe nerez matná (Whirlpool AKR 749/1 IX)
 - 2x nábytková LED zářivka s kout. profilem
 - třídící vložka do zásuvky na příbory (Hettich, OrgaTray 440)




• **Pracovní linka N/03**

- rozměr: 4950/600/2250 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
- křídla:
 - 13x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - 4x vnitřní křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- zásuvky:
 - 15x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 15x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- police:
 - 18x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 26x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 3x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojítymi boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 12x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojítymi boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 3x centrální zamykací zásuvkový systém s výměnnou vložkou SGHK
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 5x zámek na dvoukřídlé dveře s výměnnou vložkou (3x SGHK, 2x samostatně)
 - 3x závorový zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 34x miskový závěs
 - 8x závěsné kování s krytem
 - 72x policový nosič
 - 64x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnící profil pracovní desky
- zařízení:
 - 1x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 1x 18l + 2x13l, plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - 2x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 1x 28l + 1x18l, plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - 3x nábytková LED žárovka




- **Mycí stůl N/04**
 - rozměr: 1100/600/900+800 mm
 - množství: 2 ks
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
 - křídla:
 - 3x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - zásuvky:
 - 1x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 1x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - police:
 - 6x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 6x miskový závěs
 - 4x závěsné kování s krytem
 - 24x policový nosič
 - 8x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnící profil pracovní desky
 - zařízení:
 - 1x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 2x 28l plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - zápusťné umývadlo Ø 450 mm se sifonem, Fe nerez matná (Sanela, SLUN 34)
 - 2x zrcadlo 570/820 mm nalepené na horní křídla
 - 1x nábytková LED zářivka



- **Mycí stůl N/05**

- rozměr: 900/600/900+800 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- zásuvky:
 - 1x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 1x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- police:
 - 2x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 3x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 4x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
 - 8x policový nosič
 - 4x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnicí profil pracovní desky
- zařízení:
 - 1x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 3x 28l plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - zápusťný nerezový dřez, 320/435 mm (Franke, ETX 610-30)
 - 1x nábytková LED zářivka



- **Mycí stůl N/06**

- rozměr: 600/600/900 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
- zásuvky:


- 1x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
- 1x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 1x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 4x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnící profil pracovní desky
- zařízení:
 - 1x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 2x 28l plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - zápusťné umývadlo Ø 450 mm se sifonem, Fe nerez matná (Sanela, SLUN 34)

• **Kuchyňský stůl N/07**

- rozměr: 1070/600 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - konzola: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm

• **Pracovní stůl N/08**

- rozměr: 1550+2400+1500/600/750 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- kování:
 - pevná stolová podnož včetně příslušenství: 5x spojovací C noha, 4x traversa, spojovací desky; Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Change)
 - 2x nastavitelný PC nosič, Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Lock)
 - 2x kruhová kabelová průchodka Ø60 mm, nerez kartáčovaná
 - 8x jednoduchý držák na kabely, plast bílý (Hettich)
 - 1x ventilační mřížka 60/600 mm, kartáčovaný Al



- **Pracovní stůl N/09**

- rozměr: 2600+1800/600/750 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- kování:
 - pevná stolová podnož včetně příslušenství: 3x spojovací C noha, 2x traversa, spojovací desky; Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Change)
 - 2x nastavitelný PC nosič, Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Lock)
 - 2x kruhová kabelová průchodka Ø60 mm, nerez kartáčovaná
 - 6x jednoduchý držák na kabely, plast bílý (Hettich)
 - 1x ventilační mřížka 60/600 mm, kartáčovaný Al

- **Pracovní stůl N/10**

- rozměr: 2800/600/750 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- kování:
 - pevná stolová podnož včetně příslušenství: 3x spojovací C noha, 2x traversa Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Change)
 - 2x nastavitelný PC nosič, Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Lock)
 - 2x kruhová kabelová průchodka Ø60 mm, nerez kartáčovaná
 - 6x jednoduchý držák na kabely, plast bílý (Hettich)

- **Pracovní stůl N/11**

- rozměr: 1100/600/750 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- kování:
 - pevná stolová podnož včetně příslušenství: 2x spojovací C noha, 1x traversa Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Change)
 - 1x nastavitelný PC nosič, Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Lock)
 - 1x kruhová kabelová průchodka Ø60 mm, nerez kartáčovaná
 - 3x jednoduchý držák na kabely, plast bílý (Hettich)

- **Pracovní stůl N/12**

- rozměr: 700/600/750 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - konzola: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x rektifikovatelná válcová stolová noha Ø60 mm, nosnost 150 kg, nerez

- **Kontejner N/13**

- rozměr: 400/420/600 mm
- množství: 6 ks
- korpus:
 - dno, boky, záda: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 0,6 mm
 - půda: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm

- zásuvky:
 - fixní čelo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - 3x naložené čelo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - 3x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 4x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 3x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním, nosnost 40 kg (Hettich Systema Top 2000, SysTech)
 - 4x pojezdové kolečko s bržděním, kov stříbrný matný
 - 1x centrální zamykací zásuvkový systém s blokováním současného výsuvu (Hettich Stop Control)
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
- **Šatní skříň N/14**
 - rozměr: 1000/400/2000 mm
 - množství: 2 ks
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - police:
 - 4x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Fectio)
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 6x miskový závěs
 - 1x věšák na ramínka s výsuvem, dl. 350 mm
 - 16x policový nosič
 - 4x kluzák
- **Dolní skříňka N/15**
 - rozměr: 900/550/850 mm
 - množství: 3 ks
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - zásuvky:
 - 3x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 3x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - kování:
 - 3x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 3x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 3x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 1x centrální zamykací zásuvkový systém s výměnnou vložkou SGHK
 - 4x kluzák
- **Prosklená skříň N/16**
 - rozměr: 900/550/1150 mm



- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x rámové křídlo, PDP, tl. 19 mm, HPL tl. 0,8 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - zasklívací lišty
 - jednoduché sklo čiré, tl. 4,0 mm
- police:
 - 3x pevná kaskádová police, LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 6x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
- **Prosklená skříň N/17**
- rozměr: 900/550/1150 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x rámové křídlo, PDP, tl. 19 mm, HPL tl. 0,8 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - zasklívací lišty
 - jednoduché sklo čiré, tl. 4,0 mm
- police:
 - 3x pevná kaskádová police, LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 6x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
- **Skříň na infuze N/18**
- rozměr: 900/550/1150 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- police:
 - 6x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 2x závorový zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 6x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
 -

- **Skříň N/19**

- rozměr: 900/550/2000 mm
- množství: 6 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- police:
 - 4x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 6x miskový závěs
 - 16x policový nosič
 - 4x kluzák

- **Horní skříňka N/20**

- rozměr: 900/550/580 mm
- množství: 9 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- police:
 - 1x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 5x zámek na dvoukřídlé dveře s výměnnou vložkou SGHK
 - 4x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
 - 4x policový nosič

- **Skříň N/21**

- rozměr: 600/400/2250 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- police:
 - 5x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x závorový zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 5x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
 - 20x policový nosič
 - 4x kluzák

- **Horní skříňka N/22**

- rozměr: 940/400/1100 mm
- množství: 5 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- police:
 - 3x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 4x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
 - 12x policový nosič

- **Police N/23**

- rozměr: 1600/300/40 mm
- množství: 2 ks
- korpus:
 - police: LTD, tl. 2x19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
- kování:
 - 3x skrytá konzola



- **Police N/24**

- rozměr: 1500/300/800 mm
- množství: 2 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- kování:
 - 3x závěsné kování s krytem

- **Police N/25**

- rozměr: 1400/300/800 mm
- množství: 2 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- kování:
 - 3x závěsné kování s krytem

- **Police N/26**

- rozměr: 1100/300/800 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- kování:
 - 2x závěsné kování s krytem

- **Police N/27**
 - rozměr: 600/300/800 mm
 - množství: 1ks
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - kování:
 - 2x závěsné kování s krytem
- **Police N/28**
 - rozměr: 700/300/800 mm
 - množství: 2 ks (1 ks levá, 1 ks pravá)
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, záda, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- **Police N/29**
 - rozměr: 900+1200/300/800 mm
 - množství: 1 ks
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, záda, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - kování:
 - 2x závěsné kování s krytem
- **Konferenční stůl N/30**
 - rozměr: 400/500/440 mm
 - množství: 1 ks
 - korpus:
 - deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - kování:
 - 4x válcová stolová noha Ø40 mm, nerez



6.8 Technické instalace

- **Lůžkové rampy**

Do nového pokoje pacientů budou osazeny dvě nové lůžkové instalační rampy. Stávající rampy budou demontovány včetně rozvodů instalací.

- **Zdravotně technické instalace**

Nové zařizovací předměty (nábytková umývadla a dřezy) budou napojeny na stávající odpadní a vodovodní potrubí v instalačních jádrech novým připojovacím potrubím vedeným v instalačních přízdívkách. Stávající předměty a připojovací instalace ZTI budou vybourány.

- **Medicínální plyny**

K panelům za lůžky bude pod omítkovými rozvody přiveden kyslík.

- **Vzduchotechnika**

Digestoř bude napojena na vzduchotechnické potrubí vedené v instalačním jádře.

- **Vytápění**

Žebrovaná tělesa UT napojená na stávající rozvody budou ponechána, povrchově renovována, a osazena novými termohlavicemi.

- **Elektroinstalace**

V místnostech budou provedeny nové silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Instalace a koncové prvky (rozvaděč, spínače, zásuvky) budou zafrézovány do příček, původních železobetonových stěnových a stropních panelů, resp. mazaniny podlahy a následně přestěrkovány. Osvětlení bude zajištěno svítidly nástropními (vyšetřovny) a nábytkovými (linky).

Do místností budou přivedeny rozvody strukturované kabeláže SKS (telefony, počítače a Wi-Fi), STA (televizní signál), JČ (jednotný čas), EVS přístupový systém.

7 Požadavky na provádění

- **vzorkování, tj. provedení jednotlivých prací v plném rozsahu až po odsouhlasení vzoru**
- **povinnost konzultace nejasností (co není jednoznačně určeno, musí být odsouhlaseno)**
- **povinnost odsouhlasení změn**
- **zjištění rozměrů potřebných pro výrobu přímo na stavbě**
- **zpracování dílenské dokumentace nových prvků PSV**
- **kontrola provádění na pravidelných kontrolních dnech za účasti investora a projektanta**

S ohledem na charakter stavby se nevylučují změny či dodatky projektového řešení v souvislosti s novými skutečnostmi zjištěnými po zpřístupnění a odkrytí konstrukcí. Tyto práce budou provedeny po vzájemné dohodě s investorem.

Je nutné při realizaci veškerých stavebních konstrukcí postupovat podle technologických pravidel výrobců a distributorů použitých materiálů či prvků.

Je nutno respektovat a dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení a ČSN v platných zněních.

Nezbytnou podmínkou použití všech materiálů, výrobků a stavebních systémů a prvků jsou příslušné doklady o atestech, certifikacích, prohlášení o shodě, protokoly státních zkušeben apod., popisujících jejich možná uplatnění ve stavební výrobě.

V této dokumentaci jsou v technickém popisu projektantem zvoleny jako standardy referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování nebo zlepšení technických parametrů uvedených standardů.

Vypracoval v Olomouci, 02/2024

Ing. arch. Jan Dohnal
autorizovaný architekt ČKA 03 256

Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 7.np budova D2

OBJEDNATEL: *Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc*
ZHOTOVITEL: *Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256*
MÍSTO: *Olomouc Nová Ulice, st. 1783*
STUPEŇ: *dokumentace pro výběr zhotovitele*
DATUM: *únor 2024*

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz

Seznam příloh

- 1 Technická zpráva**
- 2 Situace**
- 3 Půdorys 7.np**
- 4 Pohledy na stěny**
- 5 Tvar linky N/01**
- 6 Tvar linky N/02**
- 7 Tvar linky N/03**
- 8 Tvar stolu N/04**
- 9 Tvar stolu N/05**
- 10 Tvar stolu N/06**
- 11 Tvar stolu N/07**
- 12 Tvar stolu N/08**
- 13 Tvar stolu N/09**
- 14 Tvar stolu N/10**
- 15 Tvar stolu N/11**
- 16 Tvar stolu N/12**
- 17 Tvar kontejneru N/13**
- 18 Tvar skříně N/14**
- 19 Tvar skřínky N/15**
- 20 Tvar skříně N/16**
- 21 Tvar skříně N/17**
- 22 Tvar skříně N/18**
- 23 Tvar skříně N/19**
- 24 Tvar skřínky N/20**
- 25 Tvar skříně N/21**
- 26 Tvar skřínky N/22**
- 27 Tvar police N/23**
- 28 Tvar police N/24**
- 29 Tvar police N/25**
- 30 Tvar police N/26**
- 31 Tvar police N/27**
- 32 Tvar police N/28**
- 33 Tvar police N/29**
- 34 Tvar stolku N/30**

Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 7.np budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024

Technická zpráva

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz

Obsah

1	Identifikační údaje.....	4
2	Výchozí podklady a průzkumy.....	4
3	Účel stavby.....	4
4	Popis stávajícího stavu.....	4
4.1	Kapacity.....	4
4.2	Obecný popis.....	4
4.3	Stavební konstrukce	4
4.4	Technické instalace.....	5
4.5	Fotodokumentace	5
5	Architektonicko-stavební řešení.....	8
6	Stavebně-technické řešení	8
6.1	Bourání a demontáže.....	8
•	Vyklizení nábytku B/01.....	8
•	Příčky a výplně otvorů B/02	8
•	Keramické obklady B/03.....	8
6.2	Stavební úpravy.....	8
•	Otvory v panelech S/01	8
•	Zdění S/02	9
6.3	Podlahy.....	9
•	PVC P/01	9
6.4	Omítky.....	9
•	Doplnění omítek	9
•	Renovace omítek	9
6.5	Malba, nátěry a obklady	9
•	Vnitřní malba.....	9
•	Nátěr oceli.....	10
•	Nové obklady O/01.....	10
•	Oprava obkladů O/02	10
6.6	Truhlářské prvky.....	10
•	Dveře T/01	10
6.7	Nábytek.....	11
•	Kuchyňská linka N/01	11
•	Kuchyňská linka N/02	12
•	Pracovní linka N/03	13
•	Mycí stůl N/04.....	14
•	Mycí stůl N/05.....	15
•	Mycí stůl N/06.....	15
•	Kuchyňský stůl N/07.....	16
•	Pracovní stůl N/08	16
•	Pracovní stůl N/09	17
•	Pracovní stůl N/10	17
•	Pracovní stůl N/11	17
•	Pracovní stůl N/12	17
•	Kontejner N/13.....	17
•	Šatní skříň N/14.....	18
•	Dolní skříňka N/15.....	18
•	Prosklená skříň N/16.....	18
•	Prosklená skříň N/17	19
•	Skříň na infuze N/18	19
•	Skříň N/19.....	20

•	Horní skříňka N/20.....	20
•	Skříň N/21.....	20
•	Horní skříňka N/22.....	21
•	Police N/23.....	21
•	Police N/24.....	21
•	Police N/25.....	21
•	Police N/26.....	21
•	Police N/27.....	22
•	Police N/28.....	22
•	Police N/29.....	22
•	Konferenční stůl N/30.....	22
6.8	Technické instalace.....	22
•	Lůžkové rampy.....	22
•	Zdravotně technické instalace.....	22
•	Medicínální plyny.....	22
•	Vzduchotechnika.....	22
•	Vytápění.....	22
•	Elektroinstalace.....	23
7	Požadavky na provádění.....	23

1 Identifikační údaje

Název stavby:

Stavební úpravy oddělení 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

Stavebník:

Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov,
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
technický zástupce: David Srovnal, Zdeněk Kadlec
e-mail: david.srovnal@fnol.cz, zdenek.kadlec@fnol.cz

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal, autorizovaný architekt ČKA 03 256
tř. Svobody 20, Olomouc, 77200
e-mail: jenadohnal@seznam.cz

Údaje o území a pozemku

Kat. území: Olomouc Nová Ulice,
Parcela č.: st. 1783
Vlastník: Česká republika
Příslušnost: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, Olomouc, Nová Ulice, 775 20

2 Výchozí podklady a průzkumy

- odvětvový generel (IDOP Olomouc a.s., 2011)
- doměření stávajícího stavu (Dohnal, 2023)
- zadávací podklady (Mgr. Smolíková, 2023)

3 Účel stavby

Modernizace personálních místností lůžkového oddělení.

4 Popis stávajícího stavu

4.1 Kapacity

Dotčená užitná plocha 206,0 m²

4.2 Obecný popis

Prostory se nachází v 7.np budovy D2, využívaném I. chirurgickou klinikou FNOL. Křídlo budovy je řešeno jako troj trakt realizovaný v panelovém systému s jednotnými rozměry místností dle modulového systému 3,6/6,9+2,4+6,9 m s konstrukční výškou 2,8 m. Chodba ve středním traktu je přístupná z centrální schodišťové a výtahové haly.

Úpravami je dotčeno prvních 6 modulů vlevo od chodby užívané převážně jako personální místnosti: kuchyně, pracovní intermedie, pokoj intermedie, pracovní sester, pracovní lékařů, vyšetřovna a vlastní chodba. Každá z místností je samostatně přístupná z chodby, prosvětlená oknem a většina napojená k vlastnímu instalačnímu jádru.

4.3 Stavební konstrukce

Nosný systém budovy je oboustranný montovaný z železobetonových panelů. Příčky, jádra a instalační přízdívky jsou vyžděny pravděpodobně z cihelných příčkových. Tuhé podlahy jsou vysoké pouze 50 mm bez pružné izolace a je na nich položeno skládané homogenní PVC. Zdivo je opatřeno hladkými omítkami natíranými bílým nátěrem, kuchyně a plochy za linkami jsou obloženy keramickými obklady.

Místnosti jsou vybaveny plastovými okny a hladkými dveřními křídly v ocelových zárubních.

Místnosti jsou osazeny starším atypickým nábytkem (linky, skříně, stoly) a vybavením (židle, lehátka, přístroje).

4.4 Technické instalace

Místnosti jsou vybaveny sanitárními předměty (umývadla, dřezy), svítidly (přisazené zářivky) a napojeny na rozvody technických instalací: voda a kanalizace, ústřední vytápění s žebrovými tělesy umístěnými pod okny, centrální vzduchotechnika, medicínální plyny, silnoproudé a slaboproudé (EPS) elektroinstalace. Slaboproudé instalace jsou vedeny v instalačních lištách. Rozvody technických instalací jsou vyvedeny z vertikálních jader.

4.5 Fotodokumentace







5 Architektonicko-stavební řešení

Zastarale vybavená personální místnosti budou upraveny dle uživatelských potřeb do soudobého standardu. Typy úprav:

- vzájemná výměna místností
- dispoziční úpravy (zazdění dveří, zřízení průchodu, posunutí dveří)
- výměna podlahové krytiny
- výměna nábytku
- úprava technických rozvodů (vedení pod omítkou)

6 Stavebně-technické řešení

6.1 Bourání a demontáže

- **Vyklizení nábytku B/01**

- **rozsah:** mč. 10, 13, 14, 15
- **postup prací:**
 - deponie investorem určeného vybavení
 - odvezení a likvidace ostatního nábytku

- **Příčky a výplně otvorů B/02**

- **rozsah:** mč. 10, 13
- **množství:** 16,5 m²
- **postup prací:**
 - vybourání výplní otvorů (3x dveře, 1x okno)
 - demontáž sádkartonové příčky tl. 100 mm
 - vybourání cihelné příčky tl. 100 mm

- **Keramické obklady B/03**

- **rozsah:** mč. 12, 13, 14, 15
- **množství:** 7 m²
- **postup prací:**
 - odsekání lokálních keramických obkladů stěn
 - očištění betonových panelů a zdiva kartáči

6.2 Stavební úpravy

- **Otvory v panelech S/01**

- **rozsah:** mč. 7/13, 14/15
- **množství:** 7 m²
- **postup prací:**
 - vyříznutí otvoru, vybourání podlahy
 - svaření rámu koutovými svary 6 mm a osazení
 - dotažení překladu k betonu vyklínováním patek Fe plechy
 - kotvení sloupků do ostění chemickými kotvami M12
 - v případě pochybností okamžitě přizvat statika
- **materiály:**
 - tyč Fe U140, 8,4 bm
 - tyč Fe I140, 8,0 bm
 - plech Fe tl. 10 mm, 0,5 m²
 - 16x chemické kotvy M12

- **Zdění S/02**

- **rozsah:** mč. 10/12, 7/13
- **postup prací:**
 - osazení dveří a zazdění otvorů v panelech
 - vyzdění instalační přizdívky
 - zapravení ostění, překladu a podlahy bouraného otvoru
- **materiály a množství:**
 - pórabetonové příčkovky tl. 100 mm, 12,0 m²
 - pórabetonové příčkovky tl. 150 mm, 11,5 m²
 - zdící malta M5



6.3 Podlahy

- **PVC P/01**

- **rozsah:** mč. 07, 10, 12, 13, 14, 15
- **množství:** 193,0 m²
- **postup prací:**
 - odstranění stávajícího PVC
 - očištění a zbrúsení betonového podkladu
 - srovnání samonivelační stěrkou tl. 2 mm (v případě potřeby)
 - nalepení rolovaného PVC vytaženého pomocí koutových lišt do fabionů výšky 100 mm. Svaření vhodně probarvenými šňůrami.
- **materiály:**
 - rolované homogenní PVC, tl. 2,0 mm, zátěžová třída 34, protiskluznost R9, (Forbo Sphera Element, 50079 Lagoon)

6.4 Omítky

- **Doplnění omítek**

- **rozsah:** nové zdivo, místa s odsekanými obklady
- **množství:** 42 m²
- **postup prací:**
 - odsekání keramických obkladů stěn
 - očištění betonových panelů a zdiva panelů kartáči
 - opatření penetračním nátěrem a natažení jednovrstvou vápenosádrovou omítkou tl. 15 mm s lící vrstvou upravenou glejtováním (ocelovým hladítkem)
- **materiály:**
 - SMS na bázi vápna, sádry a perlitu písek fr. 0-1 mm, třída GP CS I (Baumit Ratio Glatt L)

- **Renovace omítek**

- **rozsah:** stěny a stropy
- **množství:** 360 m²
- **postup prací:**
 - oškrábání maleb
 - opatření penetračním nátěrem a natažení tenkovrstvou vápenosádrovou omítkou tl. 5 mm s lící vrstvou upravenou glejtováním (ocelovým hladítkem)
- **materiály:**
 - SMS na bázi vápna, sádry a perlitu písek fr. 0-0,6 mm, třída GP CS I (Baumit Ratio Slim)

6.5 Malba, nátěry a obklady

- **Vnitřní malba**

- **rozsah:** stěny a stropy
- **množství:** 400 m²

- **postup prací:**
 - 2x nátěr pomocí štětky, válečku nebo nástřik
- **materiály:**
 - silikátová barva s fotokatalytickým efektem, s vysokými nároky na odolnost, s atestem pro zdravotnictví, s atestem pro alergiky, difuzní odpor $sd \leq 0,01$ m, stupeň lesku při dle ISO 2813 tupě matný, maximální velikost zrna dle EN 21524 jemné odolnost proti oděru třídy 1 dle EN ISO 11998 (Ecosil ME Keim),
- **Nátěr oceli**
 - **rozsah a množství:** 5x stávající žebrová tělesa UT včetně potrubí, 7x dveřní zárubně
 - **postup prací:**
 - obroušení od nesoudržných částí, očištění
 - povrchová renovace vícevrstevným syntetickým nátěrovým systémem určený pro daný účel, provedeným dle pokynů výrobce
- **Nové obklady O/01**
 - **rozsah:** stěny nad pracovními linkami
 - **množství:** 6,0 m²
 - **postup prací:**
 - podnátěr minerální stěrkovou hydroizolací
 - nalepení keramického obkladu s provázanými spárami (na stříh)
 - výplň koutů separačním provazcem a sanitárním silikonem probarveným dle spárovací hmoty
 - spárování
 - **materiály:**
 - slinutá neglazovaná dlažba, protiskluznost R10/B ($\mu > 0,6$), rozměr 100/100/9 mm, barva světle šedá (Taurus Color)
 - flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota s biocidy typ CG2 WA dle EN13888, barva bílá (Rako, GF BIO)
- **Oprava obkladů O/02**
 - **rozsah:** stěny kuchyně
 - **množství:** 1,0 m²
 - **postup prací:**
 - vysekání poškozených kusů
 - vlepení nových kusů v návaznosti na okolní materiál
 - spárování
 - **materiály:**
 - glazovaný obklad, rozměr 200/200/9 mm, barva bílá
 - flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota s biocidy typ CG2 WA dle EN13888, barva šedá (Rako, GF BIO)

6.6 Truhlářské prvky

- **Dveře T/01**
 - rozměr: 1250/1970 mm
 - množství: 1 ks pravé
 - křídlo: otočné hladké plné křídlo s polodrážkou, DTD, CPL tl. 0,8 mm
 - rám: zárubeň hranatá, s těsněním, pro cihelné zdivo
 - práh: bez prahu
 - kování: 2x klika se štítkem, nerez kartáčovaná
3x seřiditelný dveřní závěs
3x návlak na závěs s kuželkou, Fe krycí nátěr
 - zámek: zadlabací zámek vložkový, cylindrická vložka

6.7 Nábytek

- provedení:

- výroba dle navržené tvarové dokumentace
- zaměření skutečných rozměrů
- součástí spojovací a kotvicí materiál
- osazení
- vzorkování a odsouhlasení prvků a jejich povrchových úprav

- dekory:

- korpusy nábytku, křídla, zásuvky: Dopravní bílá RAL 9016 (Kronospan Snow White)
- pracovní desky, stolové desky: Dopravní bílá RAL 9016 (Kronospan Snow White)

- rozsah:

• Kuchyňská linka N/01

- rozměr: 2850/600/900+4200/300/800 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
- křídla:
 - 9x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- zásuvky:
 - 8x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 8x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- police:
 - 18x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 17x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 8x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 18x miskový závěs
 - 14x závěsné kování s krytem
 - 72x policový nosič
 - 16x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnící profil pracovní desky
 - 2x rektifikovatelná válcová stolová noha Ø60 mm, nosnost 150 kg, nerez
- zařízení:
 - 2x nábytková LED zářivka s kout. profilem
 - třídící vložka do zásuvky na příbory (Hettich, OrgaTray 440)




• **Kuchyňská linka N/02**

- rozměr: 2500/600/900+800 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
- křídla:
 - 8x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- zásuvky:
 - 1x fixní čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 5x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 5x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- police:
 - 10x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 13x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 4x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 16x miskový závěs
 - 8x závěsné kování s krytem
 - 40x policový nosič
 - 16x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnicí profil pracovní desky
- zařízení:
 - 1x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 2x 28l plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - dřez s okapní plochou 450/780 mm sítkem a sifonem, Fe nerez matná (Franke, ETN 614 Nova 3,5)
 - vestavná elektrická varná deska dvouplotýnková, sklokeramická, dotyková, černá (Mora VDST 332 FF)
 - vestavná výsuvná digestoř s filtrem a LED osvětlením, 600/300/180 mm, Fe nerez matná (Whirlpool AKR 749/1 IX)
 - 2x nábytková LED zářivka s kout. profilem
 - třídící vložka do zásuvky na příbory (Hettich, OrgaTray 440)




• **Pracovní linka N/03**

- rozměr: 4950/600/2250 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
- křídla:
 - 13x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - 4x vnitřní křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- zásuvky:
 - 15x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 15x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- police:
 - 18x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 26x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 3x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitémi boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 12x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitémi boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 3x centrální zamykací zásuvkový systém s výměnnou vložkou SGHK
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 5x zámek na dvoukřídlé dveře s výměnnou vložkou (3x SGHK, 2x samostatně)
 - 3x závorový zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 34x miskový závěs
 - 8x závěsné kování s krytem
 - 72x policový nosič
 - 64x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnící profil pracovní desky
- zařízení:
 - 1x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 1x 18l + 2x13l, plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - 2x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 1x 28l + 1x18l, plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - 3x nábytková LED žárovka




- **Mycí stůl N/04**
 - rozměr: 1100/600/900+800 mm
 - množství: 2 ks
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
 - křídla:
 - 3x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - zásuvky:
 - 1x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 1x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - police:
 - 6x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 6x miskový závěs
 - 4x závěsné kování s krytem
 - 24x policový nosič
 - 8x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnicí profil pracovní desky
 - zařízení:
 - 1x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 2x 28l plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - zápusťné umývadlo Ø 450 mm se sifonem, Fe nerez matná (Sanela, SLUN 34)
 - 2x zrcadlo 570/820 mm nalepené na horní křídla
 - 1x nábytková LED zářivka



- **Mycí stůl N/05**

- rozměr: 900/600/900+800 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- zásuvky:
 - 1x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 1x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- police:
 - 2x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 3x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 4x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
 - 8x policový nosič
 - 4x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnící profil pracovní desky
- zařízení:
 - 1x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 3x 28l plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - zápusťný nerezový dřez, 320/435 mm (Franke, ETX 610-30)
 - 1x nábytková LED zářivka



- **Mycí stůl N/06**

- rozměr: 600/600/900 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - pracovní deska: DTD tl. 38 mm, HPL tl. 0,8 mm, postforming, profil U, r 3,3 mm
- zásuvky:


- 1x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
- 1x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 1x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 4x rektifikační noha, naklapávací elementy
 - těsnící profil pracovní desky
- zařízení:
 - 1x systém nádob pro třídění odpadků do zásuvky s víkem, 2x 28l plast a kov šedý (Hailo, Triple XL)
 - zápusťné umývadlo Ø 450 mm se sifonem, Fe nerez matná (Sanela, SLUN 34)

• **Kuchyňský stůl N/07**

- rozměr: 1070/600 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - konzola: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm

• **Pracovní stůl N/08**

- rozměr: 1550+2400+1500/600/750 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- kování:
 - pevná stolová podnož včetně příslušenství: 5x spojovací C noha, 4x traversa, spojovací desky; Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Change)
 - 2x nastavitelný PC nosič, Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Lock)
 - 2x kruhová kabelová průchodka Ø60 mm, nerez kartáčovaná
 - 8x jednoduchý držák na kabely, plast bílý (Hettich)
 - 1x ventilační mřížka 60/600 mm, kartáčovaný Al



- **Pracovní stůl N/09**

- rozměr: 2600+1800/600/750 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- kování:
 - pevná stolová podnož včetně příslušenství: 3x spojovací C noha, 2x traversa, spojovací desky; Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Change)
 - 2x nastavitelný PC nosič, Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Lock)
 - 2x kruhová kabelová průchodka Ø60 mm, nerez kartáčovaná
 - 6x jednoduchý držák na kabely, plast bílý (Hettich)
 - 1x ventilační mřížka 60/600 mm, kartáčovaný Al

- **Pracovní stůl N/10**

- rozměr: 2800/600/750 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- kování:
 - pevná stolová podnož včetně příslušenství: 3x spojovací C noha, 2x traversa Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Change)
 - 2x nastavitelný PC nosič, Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Lock)
 - 2x kruhová kabelová průchodka Ø60 mm, nerez kartáčovaná
 - 6x jednoduchý držák na kabely, plast bílý (Hettich)

- **Pracovní stůl N/11**

- rozměr: 1100/600/750 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- kování:
 - pevná stolová podnož včetně příslušenství: 2x spojovací C noha, 1x traversa Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Change)
 - 1x nastavitelný PC nosič, Fe, krycí nástřik Al matný (Hettich Lock)
 - 1x kruhová kabelová průchodka Ø60 mm, nerez kartáčovaná
 - 3x jednoduchý držák na kabely, plast bílý (Hettich)

- **Pracovní stůl N/12**

- rozměr: 700/600/750 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - pracovní deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - konzola: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x rektifikovatelná válcová stolová noha Ø60 mm, nosnost 150 kg, nerez

- **Kontejner N/13**

- rozměr: 400/420/600 mm
- množství: 6 ks
- korpus:
 - dno, boky, záda: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 0,6 mm
 - půda: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm

- zásuvky:
 - fixní čelo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - 3x naložené čelo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - 3x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 4x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 3x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním, nosnost 40 kg (Hettich Systema Top 2000, SysTech)
 - 4x pojezdové kolečko s bržděním, kov stříbrný matný
 - 1x centrální zamykací zásuvkový systém s blokováním současného výsuvu (Hettich Stop Control)
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
- **Šatní skříň N/14**
 - rozměr: 1000/400/2000 mm
 - množství: 2 ks
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - police:
 - 4x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Fectio)
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 6x miskový závěs
 - 1x věšák na ramínka s výsuvem, dl. 350 mm
 - 16x policový nosič
 - 4x kluzák
- **Dolní skříňka N/15**
 - rozměr: 900/550/850 mm
 - množství: 3 ks
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - zásuvky:
 - 3x naložené čelo: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - 3x dno a zadní díl: LTD, tl. 16 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - kování:
 - 3x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 3x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním a relingem, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 3x plnovýsuvná zásuvková sestava s Fe dvojitými boky s kuličkovým výsuvem s dobržděním, nosnost 30 kg (Hettich, Innotech)
 - 1x centrální zamykací zásuvkový systém s výměnnou vložkou SGHK
 - 4x kluzák
- **Prosklená skříň N/16**
 - rozměr: 900/550/1150 mm



- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x rámové křídlo, PDP, tl. 19 mm, HPL tl. 0,8 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - zasklívací lišty
 - jednoduché sklo čiré, tl. 4,0 mm
- police:
 - 3x pevná kaskádová police, LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 6x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
- **Prosklená skříň N/17**
- rozměr: 900/550/1150 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x rámové křídlo, PDP, tl. 19 mm, HPL tl. 0,8 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
 - zasklívací lišty
 - jednoduché sklo čiré, tl. 4,0 mm
- police:
 - 3x pevná kaskádová police, LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 6x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
- **Skříň na infuze N/18**
- rozměr: 900/550/1150 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- police:
 - 6x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 2x závorový zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 6x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
 -

- **Skříň N/19**

- rozměr: 900/550/2000 mm
- množství: 6 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- police:
 - 4x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 1x trojcestný zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 6x miskový závěs
 - 16x policový nosič
 - 4x kluzák

- **Horní skříňka N/20**

- rozměr: 900/550/580 mm
- množství: 9 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- police:
 - 1x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 5x zámek na dvoukřídlé dveře s výměnnou vložkou SGHK
 - 4x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
 - 4x policový nosič

- **Skříň N/21**

- rozměr: 600/400/2250 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- police:
 - 5x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x závorový zámek s výměnnou vložkou SGHK
 - 5x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
 - 20x policový nosič
 - 4x kluzák

- **Horní skříňka N/22**

- rozměr: 940/400/1100 mm
- množství: 5 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- křídla:
 - 2x naložené křídlo: LTD tl. 19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
- police:
 - 3x police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- kování:
 - 2x madlová úchytka, nerez kartáčovaná (Hettich Tornea)
 - 4x miskový závěs
 - 2x závěsné kování s krytem
 - 12x policový nosič

- **Police N/23**

- rozměr: 1600/300/40 mm
- množství: 2 ks
- korpus:
 - police: LTD, tl. 2x19 mm, ABS hrana, tl. 2,0 mm
- kování:
 - 3x skrytá konzola



- **Police N/24**

- rozměr: 1500/300/800 mm
- množství: 2 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- kování:
 - 3x závěsné kování s krytem

- **Police N/25**

- rozměr: 1400/300/800 mm
- množství: 2 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- kování:
 - 3x závěsné kování s krytem

- **Police N/26**

- rozměr: 1100/300/800 mm
- množství: 1 ks
- korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
- kování:
 - 2x závěsné kování s krytem

- **Police N/27**
 - rozměr: 600/300/800 mm
 - množství: 1ks
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - kování:
 - 2x závěsné kování s krytem
- **Police N/28**
 - rozměr: 700/300/800 mm
 - množství: 2 ks (1 ks levá, 1 ks pravá)
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, záda, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
- **Police N/29**
 - rozměr: 900+1200/300/800 mm
 - množství: 1 ks
 - korpus:
 - dno, boky, půda, sokl, záda, police: LTD, tl. 19 mm, ABS hrana, tl. 0,6 mm
 - záda: lakovaná HDF, tl. 3,0 mm
 - kování:
 - 2x závěsné kování s krytem
- **Konferenční stůl N/30**
 - rozměr: 400/500/440 mm
 - množství: 1 ks
 - korpus:
 - deska: LTD tl. 2x19 mm, ABS hrana tl. 2,0 mm
 - kování:
 - 4x válcová stolová noha Ø40 mm, nerez



6.8 Technické instalace

- **Lůžkové rampy**

Do nového pokoje pacientů budou osazeny dvě nové lůžkové instalační rampy. Stávající rampy budou demontovány včetně rozvodů instalací.

- **Zdravotně technické instalace**

Nové zařizovací předměty (nábytková umývadla a dřezy) budou napojeny na stávající odpadní a vodovodní potrubí v instalačních jádrech novým přípojovacím potrubím vedeným v instalačních přízdívkách. Stávající předměty a přípojovací instalace ZTI budou vybourány.

- **Medicínální plyny**

K panelům za lůžky bude pod omítkovými rozvody přiveden kyslík.

- **Vzduchotechnika**

Digestoř bude napojena na vzduchotechnické potrubí vedené v instalačním jádře.

- **Vytápění**

Žebrovaná tělesa UT napojená na stávající rozvody budou ponechána, povrchově renovována, a osazena novými termohlavicemi.

- **Elektroinstalace**

V místnostech budou provedeny nové silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Instalace a koncové prvky (rozvaděč, spínače, zásuvky) budou zafrézovány do příček, původních železobetonových stěnových a stropních panelů, resp. mazaniny podlahy a následně přestěrkovány. Osvětlení bude zajištěno svítidly nástropními (vyšetřovny) a nábytkovými (linky).

Do místností budou přivedeny rozvody strukturované kabeláže SKS (telefony, počítače a Wi-Fi), STA (televizní signál), JČ (jednotný čas), EVS přístupový systém.

7 Požadavky na provádění

- **vzorkování, tj. provedení jednotlivých prací v plném rozsahu až po odsouhlasení vzoru**
- **povinnost konzultace nejasností (co není jednoznačně určeno, musí být odsouhlaseno)**
- **povinnost odsouhlasení změn**
- **zjištění rozměrů potřebných pro výrobu přímo na stavbě**
- **zpracování dílenské dokumentace nových prvků PSV**
- **kontrola provádění na pravidelných kontrolních dnech za účasti investora a projektanta**

S ohledem na charakter stavby se nevylučují změny či dodatky projektového řešení v souvislosti s novými skutečnostmi zjištěnými po zpřístupnění a odkrytí konstrukcí. Tyto práce budou provedeny po vzájemné dohodě s investorem.

Je nutné při realizaci veškerých stavebních konstrukcí postupovat podle technologických pravidel výrobců a distributorů použitých materiálů či prvků.


Je nutno respektovat a dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení a ČSN v platných zněních.

Nezbytnou podmínkou použití všech materiálů, výrobků a stavebních systémů a prvků jsou příslušné doklady o atestech, certifikacích, prohlášení o shodě, protokoly státních zkušeben apod., popisujících jejich možná uplatnění ve stavební výrobě.

V této dokumentaci jsou v technickém popisu projektantem zvoleny jako standardy referenční materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry. Tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování nebo zlepšení technických parametrů uvedených standardů.


Vypracoval v Olomouci, 02/2024

Ing. arch. Jan Dohnal
autorizovaný architekt ČKA 03 256



Legenda:

-  hranice pozemku stavebníka
-  dotčený objekt
-  řešená část




Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 7.np budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
 ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
 MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
 STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
 DATUM: únor 2024

Situace, m 1:5000

2

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz



Půdorys 7.np

m 1:50, dokumentace pro výběr zhotovitele


POPIS MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO	ÚČEL	PLŮCHA (M²)	VÝŠKA (MM)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY	ODKAZ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	ODKAZ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU	POZNÁMKA	ODKAZ
A_D207070	CHODBA	90,0	2350	PVC FABIION	P/01	OMITKA HLADKÁ	/N	OMITKA HLADKÁ	/N	
A_D207080	KUCHYŇ	13,9	2600	DLAŽBA KERAMICKÁ	/S	OMITKA HLADKÁ	/S	OMITKA HLADKÁ	/S	
A_D207100	POKŮJ PACIENTŮ	17,7	2600	PVC FABIION	P/01	OMITKA HLADKÁ	/S	OMITKA HLADKÁ	/S	
A_D207120	PRACOVNA LÉKAŘŮ	21,7	2600	PVC FABIION	P/01	OMITKA HLADKÁ	/S	OMITKA HLADKÁ	/S	OBKLAD KERAMICKÝ LOKÁLNĚ
A_D207130	VÝŠETŘOVNA	20,4	2600	PVC FABIION	P/01	OMITKA HLADKÁ	/S	OMITKA HLADKÁ	/S	OBKLAD KERAMICKÝ LOKÁLNĚ
A_D207140	PRACOVNA SESTER	21,3	2600	PVC FABIION	P/01	OMITKA HLADKÁ	/S	OMITKA HLADKÁ	/S	OBKLAD KERAMICKÝ LOKÁLNĚ
A_D207150	PŘÍPRAVNA	21,6	2600	PVC FABIION	P/01	OMITKA HLADKÁ	/S	OMITKA HLADKÁ	/S	OBKLAD KERAMICKÝ LOKÁLNĚ
		206,4								


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŘEŠENA ČÁST
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- POROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY TL 100, 150 MM
- P2 NA TENKOVRSŤOVOU MALTU 5,0


ORIENTAČNÍ SCHÉMA 7.NP:



PŘEKLADY P1



P2




Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 7.np budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Architektonicko - stavební řešení
Půdorys 7.np, m 1:50

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


MČ 08 POHLED A, M 1:50




MČ 08 POHLED B, M 1:50




MČ 14 POHLED G, M 1:50




MČ 14 POHLED H, M 1:50




MČ 12 POHLED C, M 1:50




MČ 12 POHLED D, M 1:50




MČ 15 POHLED I, M 1:50




MČ 15 POHLED J, M 1:50



MČ 13 POHLED E, M 1:50



MČ 13 POHLED F, M 1:50



Pohledy na stěny

m 1:50, dokumentace pro výběr zhotovitele


Úprava lůžkového odd. 1. chirurgické kliniky, 7.np budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Architektonicko - stavební řešení
Pohledy na stěny, m 1:50

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


pohled, m 1:10




půdorys horní, m 1:10



půdorys dolní, m 1:10



řez, m 1:10



Tvar linky N/01

dokumentace pro výběr zhotovitele

- poznámky:
- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
 - předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
 - povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
 - před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.
 - dokumentace znázorňuje "pravou" variantu, "levá" varianta je s ní osově souměrná


Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPĚŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar linky N/01, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


půdorys horní, m 1:10





půdorys desky, m 1:10




půdorys dolní, m 1:10



pohled na linku, m 1:10



řez, m 1:10



Tvar linky N/02

dokumentace pro provedení stavby

poznámky:


- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2


OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024

Tvar linky N/02, m 1:50


Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz




pohled, m 1:10



řez A-A, m 1:10



řez B-B, m 1:10



půdorys horní, m 1:10

půdorys dolní, m 1:10

Tvar linky N/03

dokumentace pro výběr zhotovitele

- poznámky:
- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
 - předložení dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
 - povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
 - před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.
 - dokumentace znázorňuje "pravou" variantu, "levá" varianta je s ní osově souměrná


Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar linky T/02

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


půdorys horní, m 1:10




půdorys dolní, m 1:10




půdorys desky, m 1:10



pohled čelní, m 1:10



řez, m 1:10



Tvar stolu N/05

dokumentace pro provedení stavby

- poznámky:
- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
 - předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
 - povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
 - před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.


Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar stolu N/05, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


pohled, m 1:10




řez, m 1:10



půdorys desky, m 1:10



půdorys, m 1:10



Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
 ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
 MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
 STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
 DATUM: únor 2024

Tvar stolu N/06, m 1:10

10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


Tvar stolu N/07

dokumentace pro provedení stavby


poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.
- dokumentace znázorňuje "pravou" variantu, "levá" varianta je s ní osově souměrná

pohled čelní, m 1:10



půdorys, m 1:10




Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar stolu N/07, m 1:10

11

pohled a řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



Tvar stolu N/08

dokumentace pro provedení stavby

poznámky:




- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPĚŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024

Tvar stolu N/08, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz



Tvar stolu N/09

dokumentace pro provedení stavby

poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar stolu N/09, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


Tvar stolu N/10

dokumentace pro provedení stavby


pohled čelní, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar stolu N/10, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


Tvar stolu N/11

dokumentace pro provedení stavby


pohled čelní, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar stolu N/11, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


Tvar stolu N/12

dokumentace pro provedení stavby


pohled čelní, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar stolu N/12, m 1:10

16


Tvar kontejneru N/13

dokumentace pro provedení stavby

pohled, m 1:10




řez, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě

půdorys, m 1:10




Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar kontejneru N/13, m 1:10

17

pohled, m 1:10



řez, m 1:10




Tvar skříně N/14

dokumentace pro provedení stavby

poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.
- dokumentace znázorňuje "pravou" variantu, "levá" varianta je s ní osově souměrná

půdorys, m 1:10



Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024

Tvar skříně N/14, m 1:10


Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz

Tvar skřínky N/15


dokumentace pro provedení stavby

pohled, m 1:10

řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2


OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024

Tvar skřínky N/15, m 1:10


19

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohna1@seznam.cz


pohled, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



Tvar skříně N/16

dokumentace pro provedení stavby

poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.
- dokumentace znázorňuje "pravou" variantu, "levá" varianta je s ní osově souměrná


Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar skříně N/16, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


pohled, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



Tvar skříně N/17

dokumentace pro provedení stavby

poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.
- dokumentace znázorňuje "pravou" variantu, "levá" varianta je s ní osově souměrná


Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar skříně N/17, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


pohled, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



Tvar skříně N/18

dokumentace pro provedení stavby

poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.
- dokumentace znázorňuje "pravou" variantu, "levá" varianta je s ní osově souměrná


Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar skříně N/18, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, trž. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz

pohled, m 1:10



řez, m 1:10




Tvar skříně N/19

dokumentace pro provedení stavby

poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.
- dokumentace znázorňuje "pravou" variantu, "levá" varianta je s ní osově souměrná

půdorys, m 1:10



Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar skříně N/19, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


Tvar skříňky N/20

dokumentace pro provedení stavby


pohled, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě


Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar skříňky N/20, m 1:10

24

pohled, m 1:10



řez, m 1:10




Tvar skříně N/21

dokumentace pro provedení stavby

poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.
- dokumentace znázorňuje "pravou" variantu, "levá" varianta je s ní osově souměrná

půdorys, m 1:10




Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar skříně N/21, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


pohled čelní, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
 ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
 MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
 STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
 DATUM: únor 2024


Tvar skříňky N/22, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz

Tvar police N/23

dokumentace pro provedení stavby


řez, m 1:10



pohled čelní, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar police N/23, m 1:10

27


Tvar police N/24

dokumentace pro provedení stavby


pohled čelní, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar police N/24, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


Tvar police N/25

dokumentace pro provedení stavby


pohled čelní, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením.
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě.

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024

Tvar police N/25, m 1:10

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


Tvar police N/26

dokumentace pro provedení stavby


pohled čelní, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: *Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc*
ZHOTOVITEL: *Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256*
MÍSTO: *Olomouc Nová Ulice, st. 1783*
STUPEŇ: *dokumentace pro výběr zhotovitele*
DATUM: *únor 2024*

Tvar police N/26, m 1:10


30

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


Tvar police N/27

dokumentace pro provedení stavby


pohled čelní, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024


Tvar police N/27,, m 1:10

31


Tvar police N/28

dokumentace pro provedení stavby


pohled čelní, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě


Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024

Tvar police N/28, m 1:10

32


půdorys, m 1:10



Tvar police N/29

dokumentace pro provedení stavby

řez a pohled, m 1:10



Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024

Tvar police N/29, m 1:10


33

Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, Olomouc, 77200, telefon: 608 975 305, e-mail: jenadohnal@seznam.cz


Tvar stolku N/30

dokumentace pro výběr zhotovitele


pohled čelní, m 1:10



řez, m 1:10



půdorys, m 1:10



poznámky:

- specifikace požadovaných součástí prvku viz výpis prvků PSV
- předložená dokumentace, tzv. výkres tvaru, je souhrnem požadovaných charakteristik uvedeného prvku (zejména vzhledových), nikoliv jeho úplným řešením
- povrchové materiály budou vzorkovány a předloženy k odsouhlasení
- před zahájením výroby dojde k ověření rozměrů stavebních otvorů na místě

Stavební úpravy odd. 3 I. chirurgické kliniky v 7.np, budova D2

OBJEDNATEL: Fakultní nemocnice Olomouc, odd. správy budov, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
ZHOTOVITEL: Ing. arch. Jan Dohnal, ČKA 03 256
MÍSTO: Olomouc Nová Ulice, st. 1783
STUPEŇ: dokumentace pro výběr zhotovitele
DATUM: únor 2024

Tvar stolku N/30, m 1:10

34