

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce podlahy v tělocvičně**

Objekt: **01 Tělocvična**

Rozpočet: **P01**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.** IČO: **63472902**  
**Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice** DIČ: **CZ63472902**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			112 551,63
PSV			1 833 955,16
MON			0,00
Vedlejší náklady			14 350,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 960 856,79</b>


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 960 856,79 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>411 779,93 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **2 372 636,72 CZK**

v **Luhačovicích** dne **30.04.2024**

Ing. HYNEK  
PAVLACKÝ

  
Ing. Hynek Pavlacký, jednatel  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

Popis stavby: SOŠ - České Budějovice, Rudolfovská  
Popis objektu: 01 - Tělocvična  
Popis rozpočtu: P01 - Projekční aktualizovaný

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 632,00	0,2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			750,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			386,95	0,0
64	Výplně otvorů	HSV			4 020,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 500,00	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 000,00	1,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 480,00	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			557 320,16	28,4
768	Konstrukce sportovního vybavení	PSV			41 640,00	2,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			728 206,00	37,1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			501 531,00	25,6
783	Nátěry	PSV			5 258,00	0,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			63 782,68	3,3
VN	Vedlejší náklady	VN			14 350,00	0,7
Cena celkem					1 960 856,79	100,0

## Položkový rozpočet

S:	98/2024	SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92
O:	01	Rekonstrukce podlahy v tělocvičně
R:	P01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 632,00</b>
1	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 150 mm 1,5*2	m2	3,00000	1 544,00	4 632,00
				3,00000		
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>750,00</b>
2	602012131RT1	Omítka tenkovrstvá vápenocementová Hasit 651 ručně tloušťka vrstvy 5 mm 1,5*2	m2	3,00000	250,00	750,00
				3,00000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>386,95</b>
3	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi (2+1,45+2)*0,25*2	m2	2,72500	142,00	386,95
				2,72500		
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>4 020,00</b>
4	642944221RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 1450 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	4 020,00	4 020,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 500,00</b>
5	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného lešení	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>34 000,00</b>
6	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m plochatv	m2	400,00000	85,00	34 000,00
				400,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>3 480,00</b>
7	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 2*1,45*2	m2	5,80000	600,00	3 480,00
				5,80000		
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>557 320,16</b>
8	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obklad	m2	159,00000	145,00	23 055,00
				159,00000		
9	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn obklad	m2	159,00000	48,00	7 632,00
				159,00000		

## Položkový rozpočet

S:	98/2024	SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějvice, Rudolfovska 92
O:	01	Rekonstrukce podlahy v tělocvičně
R:	P01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	76641-9001T20	Podkladový rošt pod obložení stěn tělocvičen nepružný rošt ze svislých smrkových latí 40x60mm po 0,5m Včetně kotevních prvků. obklad	m2	159,00000	760,00	120 840,00
11	76641-9004T02	Obklad stěn tělocvičen příplatek za kryty radiátorů Provedení vynášecí konstrukce krytů (ocelová + dřevěná), vytvoření mezer v obkladu pro umožnění proudění vzduchu. kryty	m2	88,00000	920,00	80 960,00
12	76641-9004T05	Obklad stěn tělocvičen překližka 12mm, bříza, lakovaná Dodávka a montáž obkladových panelů vč.kotevních prvků, přiznané vruty. Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 159,00000*1,2	m2	190,80000	1 150,00	219 420,00
13	766661532R00	Montáž dveří s polodrážkou ,MD, 2kř.do 1,45 m	kus	1,00000	1 110,00	1 110,00
14	766410020RAI	Obklad stěn deskami z aglomerovaného dřeva pouze montáž, desky ve specifikaci Instalace lepením. obklad	m2	159,00000	520,00	82 680,00
15	61173122R	Dveře vchodové plně palubkové 1450 x 1970 mm model B Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,00000*1,02	kus	1,02000	18 400,00	18 768,00
16	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	3,00543	950,00	2 855,16
<b>Díl: 768</b>		<b>Konstrukce sportovního vybavení</b>				<b>41 640,00</b>
17	775891001-RT00	zavíčkování kotevních prvků pod podlahou Záklopyk hrazd.	ks	6,00000	1 100,00	6 600,00
18	775891003T00	provedení kot.prvků sport.vybavení do podlahy	ks	15,00000	96,00	1 440,00
19	768901001T03	Demontáž a zpětná montáž sportovního vybavení vč.potřebných úprav pro novou výšku podlahy a nátěru kovových částí Šplhové tyče, 3x polohrazda, sloupky volejbal, 9x švédská žebřina.	soubor	1,00000	26 800,00	26 800,00
20	768901002T00	Demontáž sportovního vybavení Demontáž slopové kladiny, mechanického žebře, konstrukce pro šplh na laně, svodu kanalizace.	soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00

### Položkový rozpočet

S:	98/2024	SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92
O:	01	Rekonstrukce podlahy v tělocvičně
R:	P01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>728 206,00</b>
21	775101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys.parket plochatv	m2	400,00000 400,00000	9,00	3 600,00
22	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt plochatv	m2	400,00000 400,00000	100,00	40 000,00
23	775801000T01	Pružný rošt trojitý lepené profily celopodélná smrková překližka s vodovzdorným lepením plochatv	m2	400,00000 400,00000	756,00	302 400,00
24	775801010-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací plastové klínky plochatv	m2	400,00000 400,00000	120,00	48 000,00
25	775801011-RT00	Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací dřevěné špalíky plochatv	m2	400,00000 400,00000	48,00	19 200,00
26	775811001T01	překližka březová 4PD, šroubovaná k roštu tl.12mm plochatv	m2	400,00000 400,00000	715,00	286 000,00
27	775891010T02	soklová lišta neprovětrávací š.50mm, multifine 26,5+26,5+14,5+14,5	m	82,00000 82,00000	195,00	15 990,00
28	775891020T00	přechodová lišta atyp. šroubovaná 2+1,2	m	3,20000 3,20000	410,00	1 312,00
29	775 R001	Rampa pro vyrovnání výškového rozdílu vstup do TV	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00
30	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :	t	5,92000	1 200,00	7 104,00
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>501 531,00</b>
31	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem plochatv*2	m2	800,00000 800,00000	7,00	5 600,00
32	777155090RT90	Podlahy lité polyuretanové sportovní značení hřišť š.50 mm pur barvou 89+180+146+100+50	m	565,00000 565,00000	65,00	36 725,00
33	777155090T02	Podlahy lité polyuretanové sportovní 6+2 mm	m2	400,00000	1 145,00	458 000,00

### Položkový rozpočet

S:	98/2024	SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92
O:	01	Rekonstrukce podlahy v tělocvičně
R:	P01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Litá pur podlaha ve složení: pružná podložka celoplošně lepená pur lepidlem, stěrka pro vyplnění pórů, 2x samonivelační pur vrstva, 2x pur nátěr. plochatv		400,00000		
34	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	2,68000	450,00	1 206,00
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>5 258,00</b>
35	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný Zárubně. (2+1,45+2)*0,2	m2	1,09000	200,00	218,00
				1,09000		
36	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email Včetně očištění před nátěrem. 2*7*1*1,5	m2	21,00000	240,00	5 040,00
				21,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>63 782,68</b>
37	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	15,55675	350,00	5 444,86
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
38	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu	t	15,55675	220,00	3 422,49
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
39	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	15,55675	750,00	11 667,56
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
40	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4	t	15,55675	280,00	4 355,89
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
41	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	155,56750	30,00	4 667,03
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
42	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	15,55675	2 200,00	34 224,85
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>14 350,00</b>
43	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00

### Položkový rozpočet

S:	98/2024	SOS veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92
O:	01	Rekonstrukce podlahy v tělocvičně
R:	P01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
44	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	850,00	850,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
45	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
<b>Celkem</b>					<b>1 960 856,79</b>	

Proměnné:

kryty	kryty radiátorů	88
	22*2+22*2	88,00000
obklad	obklad stěn	159,00000
	(26,7+26,7)*2+(15+15-3,9)*2	159,00000
plochanářdov	podlahová plocha nářadovny	0
plochatv	podlahová plocha sportovní podlahy	400

Poznámky uchazeče k zadání